Municipalidad de Pirapó

Tel. :(0768) 245260
Itapúa – Paraguay

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B-02-08

Oferente: Metalurgica Pirapó					
Mantenimiento Cocina Salón Renate, Vestuarios Polideportivo Municipal y Edificio Municipal					
Nº	**Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**P.U**	**P.T.**
1	**Trabajos preliminares**				2.375.000
1.1	Señalización	Un	1	375.000	375.000
1.2	Provisióny Colocación de Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato	Un	1	1.500.000	1.500.000
1.3	Limpieza y preparación de la zona de obra	Gl	1	500.000	500.000
2	**Mantenimiento Cocina Salón Renate**				29.950.950
2.1.1	Limpieza y tratamiento impermeabilizante en losa. " Aislación de losa, contrapiso con pendiente de 10cm, carpeta hidrofugada, pintura imprimante y rollo de membrana de 4mm con media caña. Tela Dibin. Segunda Carpeta Hidrofugada y pintura impermeabizante multi fibrado"	m²	60	230.000	13.800.000
2.1.2	Provisión y colocación de canaletas y bajadas de chapa galvanizada Nº24. Desarrollo N°40.	Gl	1	950.000	950.000
2.1.3	Cambio de desagüe de piletas de cocina	un	3	450.000	1.350.000
2.1.4	Limpieza de revestimieno cerámico	Gl	1	450.000	450.000
2.1.5	Limpieza, mantenimiento y pintura de ventanas y puertas. Reparación de cristales rotos.	Gl	1	1.350.000	1.350.000
2.1.6	Limpieza, preparación y pintura de losa interior con latex acrílica semibrillo lavable, color a definir. Aplicar base recubrimiento antihumedad.	m²	51,17	35.000	1.790.950
2.1.7	Limpieza, preparación y pintura de paredes interior con latex acrílica semibrillo lavable, color a definir. Aplicar base recubrimiento antihumedad.	m²	70	35.000	2.450.000
2.1.8	Limpieza, preparación y pintura con pintura para cerámica, satinado (ladrillo visto y juntas) interior y exterior	m²	210	26.000	5.460.000
2.1.9	Mantenimiento Instalación eléctrica. Colocación de luces de bajo consumo de 105W	Gl	1	2.350.000	2.350.000
3	**Vestuarios Polideportivo Municipal**				7.577.000

3.1	Limpieza, mantenimiento y pintura de ventanas y puertas. Reparación de cristales rotos.	Gl	1	850.000	850.000
3.2	Limpieza, preparación y pintura de losa interior con latex acrílica semibrillo lavable, color a definir. Aplicar base recubrimiento antihumedad.	m²	37,2	35.000	1.302.000
3.3	Limpieza, preparación y pintura de paredes interior con latex acrílica semibrillo lavable, color a definir. Aplicar base recubrimiento antihumedad.	m²	105	35.000	3.675.000
3.4	Mantenimiento Instalación eléctrica. Colocación de luces de bajo consumo de 105W	Gl	1	1.750.000	1.750.000
4	**Edificio Municipal**				18.850.000
4.1	Cambio de Ventanas "Secretaría Intendencia" por Abertura 1,11mts x 1,30mts (Ventana Corrediza) Cristal templado 8mm color para 1(una) hoja de ventana corrediza que será colocado con cerradura, ruedita y guías de aluminios, más el paño fijo lateral que serán colocados con perfil de aluminio.	Un	2,00	950.000	1.900.000
4.2	Cambio de Ventanas "Control Interno, Codeni, Administración y Tránsito (2)" por Abertura 2,10mts x 1,30mts (Ventana Corrediza) Cristal templado 8mm color para 1(una) hoja de ventana corrediza que será colocado con cerradura, ruedita y guías de aluminios, más el paño fijo lateral que serán colocados con perfil de aluminio.	Un	5,00	1.850.000	9.250.000
4.3	Provisión y colocación de cortinas con bandas verticales con tela antisolar para ventanas Secretaría Intendencia. Cantidad 3.	Gl	1	4.200.000	4.200.000
4.4	Provisión y colocación de cortinas con bandas verticales con tela antisolar para ventanas Intendencia. Cantidad 2.	Un	1	3.500.000	3.500.000
5	**Terminación de la Obra**				1.150.000
5.1	Colocación de carteles indicativos en Acrílico indicando los nombres de locales	un	3	100.000	300.000
5.2	Limpieza final de obra	Gl	1	850.000	850.000
	TOTAL				**59.902.950**