UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Villarrica, 12 de Octubre de 2017.-

UNVES/UOC/Nº 435/2017

Señor
Diego Marcelo Jara Estigarribia, Representante Legal
JL y Compañía S.A.
Juan Leopardi y José Berges
Teléfono: 021 – 505 291
E-mail: jl.ingenieriasa@gmail.com
Fernando de la Mora

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia a la **Licitación Pública Nacional N° 01/2017 - Construcción del Auditorio, Biblioteca y Bloque de Aulas para la UNVES - 1ra. Etapa - Modalidad por Subasta a la Baja Electrónica - Ad Referéndum - ID N° 335.673.**

Al respecto, tenemos a bien informarle que tras una evaluación técnica y económica realizada por el Comité de Evaluación y conforme a la **Resolución del Rectorado N°2321** de fecha 12 de Octubre de 2017, su empresa **ha sido adjudicada para realización de los trabajos en el marco de la - Construcción del Auditorio, Biblioteca y Bloque de Aulas para la UNVES - 1ra. Etapa - Modalidad por Subasta a la Baja Electrónica - Ad Referéndum - ID N° 335.673, por un monto total de Gs. 1.551.135.000. (Guaraníes mil quinientos cincuenta y un millones ciento treinta y cinco mil) IVA incluido.-**

El monto adjudicado se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria de la Convocante para el mencionado llamado, conforme se detalla en el siguiente Cuadro:

Ítems	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
		Preliminares:				
1	72131601-002	1- limpieza y Preparación	Gl.	1,00	820.000	820.000
2	72131601-002	2- Marcación y Replanteo	M2.	864,00	2.000	1.728.000
3	83101504-996	3- Caseta para Obrador	Gl.	1,00	1.400.000	1.400.000
4	82101502-004	4- Cartel de Obra	Un.	1,00	520.000	520.000
5	72101703-007	5- Construcción de vallado perimetral	Ml.	150,00	100.000	15.000.000
		Fundaciones:				
6	72131601-004	6- Pilotes de H°. A°. Diam.= 0,40 Largo = 8,00 mts.	Ml	224,00	220.000	49.280.000
7	72131601-004	7-Pilotes de H°. A°. Diam.= 0,60 Largo = 8,00 mts.	Ml	680,00	430.000	292.400.000
5	72131601-004	8- Cabezales de H°. A°.	M3.	222,00	1.750.000	388.500.000
9	72131601-004	9- Vigas de Fundación de H°. A°	M3.	30,00	1.850.000	55.500.000
10	72131601-001	10- Provisión y colocación de Electroductos y Cajas	Un.	205,00	35.000	7.175.000
		Estructura de H°. A°. hasta 1er. Nivel:				
11	72131601-004	11- Columnas	M3.	20,80	1.850.000	38.480.000
12	72131601-004	12- Vigas	M3.	114,20	1.850.000	211.270.000
13	72131601-004	13- Losas. Espesor = 12 cm.	M3.	85,00	1.800.000	153.000.000
14	72131601-004	14- Pantallas (Caja de Ascensores)	M3.	6,00	1.850.000	11.100.000
15	72131601-004	15- Escalera (hasta nivel 3.78)	M3.	3,10	1.950.000	6.045.000
		Estructura de H°. A°. hasta 2do. Nivel:				
16	72131601-004	16- Columnas	M3.	15,20	1.850.000	28.120.000
17	72131601-004	17- Vigas	M3.	65,50	1.850.000	121.175.000
18	72131601-004	18- Losas. Espesor = 12 cm.	M3.	87,20	1.800.000	156.960.000
19	72131601-004	19- Pantallas (Caja de Ascensores)	M3.	3,80	1.850.000	7.030.000
20	72131601-004	20- Escalera (hasta nivel 7,02)	M3.	2,70	1.950.000	5.265.000
21	72131601-013	21- Limpieza final y Retiro de escombros	Gl.	1,00	367.000	367.000
TOTAL GUARANÍES IVA INCLUIDO						**1.551.135.000**

Solicitamos se comunique con nosotros al teléfono 0541 44407, a fin de llevar a cabo la firma del contrato.

Sin otro particular, aprovechamos para saludarle atentamente.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Recibido
12/10/17
Diego Jara

Ing. Diego Jara
J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0