ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripcion	ELECTRO YHAGUY					Empresa 2					Empresa 3				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Items del Llamado Construcción de Empedrado Calle 25 de Diciembre c/ San Francisco y Calle 1 de Mayo Lado Este Hasta X Los Residentes con ID: 365077															
	LOTE NRO: 1															
	Construccion de Empedrado con Cordones de H° A°, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No															
1	cartel de obra 1,50 m x1,20 m			1	850.000	850.000										
2	Marcacion y Replanteo			800	1.000	800.000										
3	Regularizacion de terreno para empedrado. Construccion de caja y retiro de sobras			800	10.000	8.000.000										
4	Cordones de hormigon			216	50.000	10.800.000										
5	Piedra Bruta			430	75.000	32.250.000										
6	Martilleo para rotura de piedra (mano de obra)			180	7.500	1.350.000										
7	Mano de obra de colocacion de piedra			800	7.000	5.600.000										
8	Arena para colchon (base de empedrado)			400	55.000	22.000.000										
9	Compactacion mecanica para empedrado			800	2.000	1.600.000										
10	Colocacion de cernidura de piedra			800	1.000	800.000										
11	Recubrimiento de superficie con piedra triturada tipo 6ta.			800	2.500	2.000.000										
12	Limpieza final			1	50.000	50.000										
	Precio Total					**86.100.000**										
	LOTE NRO: 2															
	Construccion de Empedrado con Cordones de H° A°, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No															
1	cartel de obra 1,50 m x1,20 m			1	700.000	700.000										
2	Marcacion y Replanteo			1.060	1.000	1.060.000										
3	Regularizacion de terreno para empedrado. Construccion de caja y retiro de sobras			1.060	10.000	10.600.000										
4	Cordones de Hormigon			220	50.000	11.000.000										
5	Piedra Bruta			235,56	75.000	17.667.000										
6	Martilleo para rotura de piedra (mano de obra)			235,56	7.500	1.766.700										
7	Mano de obra de colocacion de piedra			1.060	7.000	7.420.000										
8	Arena para colchon (base de empedrado)			318	55.000	17.490.000										
9	Compactacion mecanica para empedrado			1.060	2.000	2.120.000										
10	Colocacion de cernidura de piedra			1.060	1.000	1.060.000										
11	Recubrimiento de superficie con piedra triturada tipo 6ta.			1.060	2.000	2.120.000										
12	Limpieza final			1	50.000	50.000										
13	Construccion de canaleta- excavacion			5	35.000	175.000										
14	Muro de piedra bruta colocada			2,5	378.900	947.250										
15	Piedra hormigon			0,1	2.200.000	220.000										
	Prefabricado de H° A° 1,00X5,00X0,07 mts			0.35	2.200.000	770.000										
	Precio Total					**75.165.950**										
	Total Lote 1 y 2					**161.265.950**										

Firma y sello del responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL MONTE
U.O.C.
Capilla del Monte - Cordoba