LOTE NRO. 4

Contrato Abierto: No , Adjudicación simultánea: No

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
				NSA CONSTRUCTORA S.A.		
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		-
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	405.000	2.430.000
2	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		-
2.1		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	139	2.700	375.300
3	72102903-005	Desmontaje p/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-
3.1		Retiro de Puertas Existentes	Unidad	2	45.000	90.000
4	72141510-001	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1		-
4.1		Demolición de Pared para construccion Encadenado Superior, aula de preescolar (Según Plano) y de muralla (Según Plano)	Unidad Medida Global	50	37.800	1.890.000
5	72109002-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		
5.1		Excavaciones	Metros cúbicos	7,1	205.115	605.165
6	72102209-006	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		-
6.1		Pilar armado a una cara por la pared de HRAP (0,20 x 0,40) con Zapata (0,80x0,80x,35)	Metros cúbicos	1,9	1.582.480	3.007.002
6.2		Viga cimiento encadenado de 0,20 x 0,40 sobre dado de HP 4X ,4Kg 16mm, y 4º de 10mm	Metro lineal	14,9	63.739	949.969
6.3		Encadenado Superior de HRAP (0,15 x 0,30)	Metros cúbicos	1,25	1.582.480	1.978.725
7	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		-
7.1		Elevacion de mamposteria enorma de encadenado superior	Metros cuadrados	15	74.036	1.105.540
8	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-
8.1		Paredes interior y exterior a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	30	25.045	751.350
8.2		De viga cimiento de HRAP	Metro lineal	14,9	39.000	586.400
9	72141910-001	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1		-
9.1		Demolición de techo (saca tejas, tejadones y tirantes existente)	Metros cuadrados	139	22.500	3.127.500
10	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		-
10.1		Reposición de techo con teja y tejadon tirante de HRAP con lajam 5 mm	Metros cuadrados	139	202.000	28.028.000
11	72102001-001	Servicio de carpinteria	Unidad Medida Global	1		-
11.1		Puerta tablerode 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	2	1.301.095	2.602.190
12	72101403-001	Carpeteria metalica	Unidad Medida Global	1		
12.1		Reja para aberturas de ventanas 1,10 x 1,20	Metros cuadrados	15,36	225.000	3.456.000
12.2		Ventana de Vidrio Blindex de 8 mm (1,50x1,10)	Metros cuadrados	13,2	540.000	7.128.000
13	72191601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-
13.1		Retiro de Piso existente	Metros cuadrados	106	8.100	858.600
13.2		Contra piso y carpeta de regularización para piso	Metros cuadrados	100	20.090	2.221.664
13.3		Ceramico en aulas y galeria, Zocalado de alto trafico	Metros cuadrados	106	127.035	13.465.710
13.4		Guarda Obra Baldosas de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	88,25	85.942	7.587.262
14	72102607-006	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		-
14.1		Zocalo Ceramico	Metro lineal	62	15.372	953.064
15	72102609-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		-
15.1		Canaletas	Metro lineal	23,8	31.380	935.124
15.2		Bajadas	Metro lineal	27	31.380	847.260
16	72102201-010	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		-
16.1		Caja de llaves seccional, con 2 termo magnéticos tipo francesa encajado azul	Unidad	2	373.500	747.000
17	72102201-008	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-
17.1		Tomas y bornes, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	24	279.000	6.696.000
17.2		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	342.000	2.736.000
17.3		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	4	108.000	432.000
18	72102201-007	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		-
18.1		Ventiladores de techo con caja metálica	Unidad	4	[illegible]	[illegible]

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones

18	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		-
19.1		Reposición de Pizarra marco y porta pincel de madera	Unidad	2	1.620.000	3.240.000
20	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y mamillas	Unidad Medida Global	1		-
20.1		Pared Litex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	116	29.700	3.394.900
20.2		Pared litex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	130	31.332	4.073.160
21	72139001-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-
21.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	109,71	19.138	2.099.690
21.2		De abertura de madera	Metros cuadrados	7,5	26.591	199.433
21.3		De abertura metálica	Metros cuadrados	15	19.979	294.685
21.4		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Metro lineal	50,8	19.979	984.407
22	72191601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		-
22.1		Replanteo y mampoqueo	Metros cuadrados	180	2.700	486.000
23	72102602-009	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-
23.1		Retiro de Puertas Exteriores	Unidad	4	45.000	180.000
24	72191601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-
24.1		Paredes interior y exterior a una capa con cal viva (filtrado). En areas afectadas	Metros cuadrados	70	25.047	1.753.150
25	72141510-001	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1		
25.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes de madera afectados)	Metros cuadrados	170	22.500	3.825.000
26	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
26.1		Reposición de techo con teja y tejuelon, remplazo de tirantes de madera afectados, con cielo 5 mm	Metros cuadrados	170	180.000	30.600.000
27	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
27.1		Puerta tablero de 0,90 x 2,10 (Incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	4	1.201.006	4.804.380
28	72101508-001	Carpinteria metálica	Unidad Medida Global	1		-
28.1		Reja para aberturas de ventanas 1,60 x 1,20	Metros cuadrados	23,04	225.000	5.184.000
29	72102602-009	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-
29.1		Ventana de Vidrio Blindex de 8 mm (1,90x1,10)	Metros cuadrados	18	540.000	9.720.000
30	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-
30.1		Retiro de Piso existente	Metros cuadrados	116	8.100	939.600
30.2		Contra piso y carpeta de regularización para piso (Incluye relleno en galerías y mortero de nivelacion para la morrel	Metros cuadrados	164	20.989	3.437.276
30.3		Cerámico en aulas y galería, tomalidad de alto trafico de primera	Metros cuadrados	164	127.035	20.838.740
31	72101507-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		-
31.1		Zocalo Cerámico	Metro lineal	100	15.777	1.583.316
32	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		-
32.1		Canaletas	Metro lineal	79,5	11.180	1.887.110
32.2		Bajadas	Metro lineal	60	31.480	1.888.800
33	72102301-010	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		-
33.1		Caja de llaves seccional, con 2 térmicas magnéticas tipo francesa en cada eje	Unidad	4	373.500	1.494.000
34	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-
34.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	48	279.000	13.392.000
34.2		Hipopsecento de 2 elementos y 40 watts	Unidad	16	342.000	5.472.000
34.3		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	4	108.000	432.000
35	72102301-005/	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		-
35.1		Ventiladores de techo con caja metálica	Unidad	8	369.000	2.952.000
36	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		-
36.1		Reposición de Pizarra, tamaño (3.00 x 1.20m) con marco y porta pincel de madera	Unidad	4	1.620.000	6.480.000
37	72102401-007	Servicio de pintura de paredes y mamillas	Unidad Medida Global	1		-
37.1		Pared Litex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	246	29.290	7.207.260
37.2		Pared litex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	110	31.[illegible]	3.446.520

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones

38	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-
38.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	170	19.138	3.253.460
38.2		De abertura de madera	Metros cuadrados	30,24	26.591	804.112
38.3		De aberturas metálica	Metros cuadrados	23,04	16.979	391.196
38.4		De Canaletas y bajo, antioxido y pintura final.	Metro lineal	119,5	16.979	2.028.991
39	72131601-016	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-
39.1		Limpieza Final	Metros cuadrados	139	2.700	375.300
40	82101502-004	Cartel instalado con soporte	Unidad Medida Global	1		-
40.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	405.000	2.430.000
41	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
41.1		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	366,6	2.700	981.720
42	72102002-006	Desmontaje s/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-
42.1		Retiro de Puertas Existentes	Unidad	4	45.000	180.000
43	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-
43.1		Paredes interior y exterior a una capa con cal viva (filtrada). Jambas afloradas	Metros cuadrados	100	31.342	3.134.200
44	72141510-001	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1		-
44.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes de maderas afectados)	Metros cuadrados	358	22.500	8.055.000
45	72141601-007	Construccion/Colocacion de techo/cielorraso	Unidad Medida Global	1		
45.1		Reposicion de techo con teja y tejuelon, remplazo de tirantes de madera afectados, con subset 5 mm	Metros cuadrados	358	171.000	61.218.000
46	72102601-001	Servicio de carpinteria	Unidad Medida Global	1		
46.1		Puerta tablero de 0,90 x 2,10 (Incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	4	1.201.085	4.804.340
47	72101908-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		
47.1		Reja para aberturas de ventanas 2,80 x 1,20	Metros cuadrados	30,7	207.000	6.354.900
47.2		Ventana de Vidrio Blindex de 8 mm (1,50x1,10)	Metros cuadrados	24	630.000	15.120.000
48	72131601-003	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-
48.1		Retiro de Piso existente	Metros cuadrados	188	8.100	1.522.800
48.2		Contra piso y carpeta de regularización para piso (Incluye relleno en galerías, muro de nivelación para la marma)	Metros cuadrados	288	20.979	6.039.142
48.3		Cerámico en aulas y galería, Carmelado de alto tráfico de primera	Metros cuadrados	288	127.086	36.586.080
49	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		-
49.1		Zócalo Cerámico	Metro lineal	144,3	15.372	2.218.180
50	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		-
50.1		Canaletas	Metro lineal	59	31.380	1.851.420
50.2		Tajadas	Metro lineal	26	31.380	815.880
51	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		-
51.1		Caja de llaves seccional, con 2 termo magnetica tipo francesa en cable vivo	Unidad	4	373.500	1.494.000
52	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-
52.1		Luces y tomados, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	48	279.000	13.392.000
52.2		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	19	342.000	6.472.000
52.3		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	4	108.000	432.000
53	72102201-0007	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		-
53.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	8	990.000	7.992.000
54	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		-
54.1		Reposición de Puerta tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y parte penal de madera	Unidad	4	1.620.000	6.480.000
55	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-
55.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	358	12.927	4.627.866
56	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		-
56.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	312	29.280	9.216.000
56.2		Pared latex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	227,7	31.332	7.134.240
57	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

57.1		De abertura de madera	Metros cuadrados	15,1	19.198	289.894
57.2		De abertura metálica	Unidad	16	26.591	425.456
57.3		De Cenefas y bajas, enlucido y pintura final.	Metro lineal	85	16.979	1.443.215
58	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-
58.1		Limpieza Final	Metros cuadrados	365,6	2.700	981.720
59	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-
59.1		Limpieza preparación del terreno	Metros cuadrados	25,48	9.400	197.592
60	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		-
60.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	25,48	2.700	68.796
61	72131601-006	Mampostería	Unidad Medida Global	1		-
61.1		Nivelación con mampostería 0,30 armada	Metros cuadrados	6	122.746	736.476
62	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		-
62.1		Relleno y compactación	Metros cuadrados	25,48	30.600	779.688
63	72101602-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		-
63.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	405.000	2.430.000
64	72109002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		-
64.1		Excavación y carga de CIMIENTO E PDC.	Metros cúbicos	10	557.543	5.575.430
65	72102209-0005	Apuntalamiento / Encofrado de Hormigon	Unidad Medida Global	1		-
65.1		Vigas de fundación de H°A° 20x25	Metro lineal	33,3	63.736	2.122.409
65.2		Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.40 sobre dado de H° A° Alto 16mm, y 2° de 10mm	Metro lineal	5,35	59.010	315.736
65.3		Vigas cadena de H°A° 12x20	Metro lineal	10,7	63.736	681.975
65.4		Pilar adosado a una cara por la pared de HºAº (0,30 x 0,20) con Zapata (0,70x0,70x.35)	Metros cúbicos	0,8	1.507.980	1.206.384
66	72131601-005	Mampostería	Unidad Medida Global	1		-
66.1		Elevación ladrillo hueco de 0,15 m c/dos hileras ladrillos comunes para cadena de tirantes	Metros cuadrados	61,25	79.036	4.840.739
67	72131601-006	Aislación	Unidad Medida Global	1		-
67.1		Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	25,75	26.166	673.829
68	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-
68.1		Paredes interior y exterior, con impermeabilizante a dos capas	Metros cuadrados	82,5	31.345	2.585.963
69	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		-
69.1		Techo de teja española, con tejuelon de 1ª A, tirante de HºAº, con tejuelon 5 mm	Metros cuadrados	35,2	240.866	8.477.779
70	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-
70.1		Contrapisos esp. 7 cm	Metros cuadrados	27	35.147	948.969
70.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	27	20.904	564.408
70.3		Cerámico en baños y galerías. De primera a ser definida por fiscalizadora	Metros cuadrados	27	127.035	3.429.945
70.4		Guarda Obra Rodadura de Hormigón	Metros cuadrados	18	85.947	1.546.946
71	72101007-006	Instalación o colocación de zócalo	Unidad Medida Global	1		-
71.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	3	15.372	46.116
72	72102001-001	Servicio de carpintería	Unidad Medida Global	1		-
72.1		Puerta tablero	Unidad	2	575.669	1.151.338
72.2		Puerta placa 0,80 x 1,70 sanitarias terminado (interior y exterior)	Unidad	4	325.875	1.303.492
73	72102001-001	Servicio de carpintería	Unidad Medida Global	1		-
73.1		Ventana, abertura de las hojas(120mx70cm)	Metros cuadrados	2	245.102	490.204
73.2		Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	2	158.673	317.346
74	72102201-016	Servicio de tendido y conexión de equipos y cables eléctricos	Unidad Medida Global	1		-
74.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	1.734.699	1.734.699
74.2		Caja de llave seccional, con 1 termomagnetica tipo francesa	Unidad	1	1.290.992	1.290.992
75	72102201-008	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad Medida Global	1		-
75.1		Luces y tomacos, con cables de 2mm y 4 mm, con toma tierra (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	10	279.000	2.790.000
75.2		Movimiento de 1 elemento y 40 metr	Unidad	6	10.800	64.800
76	72100500-0002	Instalación y/o reparación de espejos para pared	Unidad Medida Global	1		-
76.1		Instalación de cañería para alimentación	Unidad Medida Global	1	1.290.992	1.290.992
77	72101510-0003	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1		-
77.1		Instalación Artefactos Sanitario con accesorios	Unidad	1	2.126.887	2.126.887

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contratación Pública

77.2		Registros, 60x60x60 cm	Unidad	2	448.474	896.948
78	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		
78.1		Pozo Ciego según detalles de planos	Unidad Medida Global	1	2.000.700	2.000.700
79	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1		-
79.1		Cámara Séptica según detalles de planos	Unidad Medida Global	1	1.337.063	1.337.063
80	72102303-006	Mantenimiento y Reparación de Pozo ciego	Unidad Medida Global	1		
80.1		Desague Ulterior	Unidad Medida Global	1	448.474	448.474
81	72102606-005	Revestimiento de azulejos	Unidad Medida Global	1		-
81.1		Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	47	98.258	4.618.126
82	72101603-003	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		
82.1		Canaletas	Metro lineal	10,6	31.980	338.028
82.2		Tejadas	Metro lineal	10	31.980	319.800
83	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		-
83.1		Pared latex interior y exterior , con selador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	42,93	29.700	1.299.547
83.2		Pared latex a dos manos, en zócalo a la altura de 1, 90	Metros cuadrados	25	26.980	674.500
84	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-
84.1		Pintura de Techo (Tirantería de HºAº y Tejuelones)	Metros cuadrados	35,2	12.927	455.030
84.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	5	19.138	95.690
84.3		Aberturas metálicas	Metros cuadrados	40	26.933	797.730
84.4		Canaletas , antioxido y pintura final	Metro lineal	5,8	16.979	98.478
84.5		Bajadas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	4,5	16.979	76.406
85	72131001-003	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-
85.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	25,48		-
					Precio total	517.449.990

LOTE NRO: 5

Modo Abierto: No , Abastecimiento Simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Item	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
					NSA CONSTRUCTORA S.A.	
1	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64,1	5.400	346.140
2	72131001-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
2.1		Replanteo	Metros cuadrados	64,1	2.700	173.070
3	83101504-005	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
3.1		Valla de seguridad	Metros cuadrados	64,1	54.888	3.504.091
4	72103003-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		-
4.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	11,40	557.543	6.406.169
5	82101503-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
5.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	9	406.000	3.470.000
6	72103003-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		
6.1		Excavacion para cimiento de pilar	Metros cúbicos	11,40	557.543	6.406.169
7	72102203-999b	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		-
7.1		Tapada de hormigon armado	Metros cúbicos	0,61	1.246.785	760.539
7.2		Viga de fundación HºAº 12 x 27	Metro lineal	38,15	63.736	2.431.528
7.3		Viga apoyo de tirantes de HºAº en galpon	Metro lineal	8,7	54.016	469.941
7.4		Dado de HºAº	Metros cúbicos	0,09	1.384.980	126.898
7.5		Encadenado de HºAº	Metros cúbicos	0,89	1.582.080	1.345.555
7.6		Viga principal de HºAº de 20 x 45	Metro lineal	8,2	63.736	522.695
7.7		Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20	Metros cúbicos	0,36	1.384.980	569.673
8	72101607-002	Revestimiento de cielo raso	Unidad Medida Global	1		-
8.1		De 0,45 m	Metros cuadrados	9,19	104.661	1.004.451
8.2		De 0,30 m	Metros cuadrados	6,00	132.746	884.088
8.3		Relleno y compactación de interiores	Metros cúbicos	28,85	30.800	888.820
9	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		-
9.1		Aislación térmica de paredes	Metro lineal	24,75	26.168	647.898
10	72101607-001	Reparacion de revoque	Unidad Medida Global	1		-
10.1		De 0,30 m con dos filetes ladrillos comunes para asento de tirantes	Metros cuadrados	46,97	128.994	6.043.348

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

10.2		De 0,15 m con dos hilados ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	50,76	79.036	4.011.897
10.3		Encuellado bajo aberturas 2*0 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	14	13.422	187.908
11.	72101007-005	Revoque de pared	Unidad Medida Global	3		
11.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	94,66	25.045	2.370.760
11.2		Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	101,88	31.345	3.192.802
11.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	21,6	11.700	252.720
11.4		De pilares y vigas en galería	Metro lineal	18,92	26.000	490.920
11.5		De viga cumbrera de IPAK	Metro lineal	9,84	26.000	254.240
12	72101602-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	2		-
12.1		Pizarra, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel	Unidad	1	1.620.000	1.620.000
13	72131001-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		-
13.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 14, tiranta de HºAº, con bolson 2 mm.	Metros cuadrados	92,82	340.846	10.946.899
14	72131001-000	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-
14.1		Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	58	35.147	2.038.526
14.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	58	20.959	1.215.622
14.3		Cerámico en aulas y galerías. De primera (A ser definido por Jefe de Obras	Metros cuadrados	58	127.036	7.368.090
14.4		Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cuadrados	20	89.042	2.148.550
15	72131001-0004	Construcción de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		
15.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1	855.000	855.000
16	72101007-003	Instalación o colocación de zócalo	Unidad Medida Global	1		
16.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	33	15.872	507.770
17	72101002-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
17.1		Puerta placa de dos hojas de abre tipo vetas encontrados y buñe	Unidad	3	1.701.005	1.201.045
17.2		Ventana tipo blindes de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	4	1.530.000	6.120.000
18	72101403-001	Carpintería metálica	Unidad Medida Global	1		
18.1		Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm con pintura anticorrosivo y colocado (1,40x1,60)	Unidad Medida Global	4	810.000	3.240.000
19	72101201-010	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
19.1		Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa	Unidad	1	2.655.000	2.655.000
20	72101201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		
20.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	1.754.699	1.754.699
20.2		Luces y tomacos, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad Medida Global	10	279.000	2.790.000
20.3		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	4	342.000	1.368.000
20.4		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	2	108.000	216.000
21	72102301-007	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		-
21.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad Medida Global	2	390.000	780.000
22	72101602-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		-
22.1		Canaletas	Metro lineal	16,4	31.700	519.692
22.2		Bajadas	Metro lineal	17,6	23.980	422.288
23	72102901-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		-
23.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	94,66	29.290	2.709.752
23.2		Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	101,88	31.337	3.191.478
23.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en frisalos (1,70mts) interior y exterior	Metros cuadrados	78,3	29.290	2.291.058
24	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-
24.1		Pintura de techo (Tirantería de HºAº y Tejuelones)	Metros cuadrados	92,82	12.907	1.070.614
24.2		Barnizado de aberturas de madera	Metrometros cuadrados	4,62	19.188	88.610
24.3		Canaletas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	16,4	16.979	278.456
24.4		Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	17,6	16.979	298.854
24.5		Viga de HºAº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	8,4	26.260	215.332
25	72102509-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		-
25.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad	1	[illegible]	900.000

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

26	72191001-019	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-
26.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	64,1	2.700	173.070
27	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		-
27.1		Cartel de obra	Metros cuadrados	9	405.000	2.430.000
28	72191001-019	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-
28.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	9.400	346.840
29	83101503-9999	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-
29.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	27,1	54.666	1.481.449
30	72131601-007	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		-
30.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	2.700	73.170
31	72102002-007	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		-
31.1		Excavación y carga de cimiento con PAC	Metros cúbicos	10	263.115	2.631.150
32	72102004-9999	Mantenimiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		-
32.1		Encofrado de H.A	Metros cúbicos	2,4	1.374.645	3.299.148
33	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-
33.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	137.746	1.619.501
34	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		-
34.1		Relleno y Apisonado de Inmergen	Metros cúbicos	2	70.800	275.400
35	72181601-002	Aislacion	Unidad Medida Global	1		-
35.1		De paredes	Metro lineal	35	26.188	915.880
36	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-
36.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	79.036	7.508.420
36.2		Emverillado bajo aberturas 2 o 3 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	14.422	288.440
37	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		-
37.1		Techo con teja y tejuelon tirante de HºA º con losiani 5 mm	Metros cuadrados	45	240.840	10.838.878
38	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-
38.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	150,5	25.045	3.960.699
38.2		De viga cumbrera de H°A°	Metro lineal	5,2	36.000	187.200
39	72181601-009	Colocacion de pisos - cerámicos	Unidad Medida Global	1		-
39.1		Cerámicos de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	35.247	775.234
39.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	20.959	461.098
39.3		Ceramico en interior de sanitario	Metros cuadrados	22	127.035	2.794.770
39.4		Piso de de baldosa cerámica para pueda obras con contrapiso y cordon de ladrillo comun (30 cm de ancho)	Metros cuadrados	20	85.942	1.718.840
40	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-
40.1		Puerta tablero	Unidad	2	575.863	1.151.726
40.2		Puerta tablero para baño de discapacitados	Unidad	1	845.509	845.509
40.3		Para saber enchapados con laminas	Unidad	4	325.373	1.301.492
40.4		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	240.502	808.903
41	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-
41.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	13.422	93.954
42	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		-
42.1		Pintura latex interior, con enduido, selador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	29.260	877.800
42.2		Pintura latex exterior, con enduido, selador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	31.497	1.827.256
43	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-
43.1		Pintura de techo (Tirantes de HºA º y tejuelones)	Metros cuadrados	43	12.927	555.993
43.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	19.138	193.294
43.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	26.791	90.046
44	72102908-003	Revestimiento de azulejos	Unidad Medida Global	1		-
44.1		De azulejos	Metros cuadrados	47,1	98.258	9.580.155
45	72102907-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		-
45.1		vidrios dobles	Metros cuadrados	1,35	384.677	519.341
46	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		-
46.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.754.699	1.754.699
46.2		Tablero principal con llave- linea embutida en mampostería y subterranea a ser instalado	Metro lineal	100	34.434	3.443.400
47	72102201-009	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contratación

47.1		Artefactos electricos	Unidad	15	84.697	1.267.980
48	83101504-004	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AH,AI Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-
48.1		Instalacion de Agua corriente(Incluye cañerias) - (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	2	1.250.942	2.501.884
48.2		Instalacion de baño completo a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puesto(Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	6	1.006.147	6.036.882
48.3		Instalacion de baño completo para personas con discapacidad y tercera edad a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puesto(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	1	2.126.847	2.126.847
49	72102303-003	Construccion de camara sanitaria	Unidad Medida Global	1		
49.1		Cámara séptica según detalle de plano	Unidad	1	1.337.063	1.337.063
49.2		Desague cloacal para baños a ser instalados hasta los registros (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	7	448.474	3.139.318
50	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		-
50.1		Pozo absorbente según detalle de plano	Unidad	1	2.039.700	2.039.700
51	72131601-018	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-
51.1		Limpieza final y impermeabilizo	Metros cuadrados	27,1	2.700	73.170
52	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		-
52.1		Cartel de obra	Metros cuadrados	6	405.000	2.430.000
53	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-
53.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	5.400	146.340
54	83101504-006	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-
54.1		Valla de Seguridad	Metros cuadrados	27,1	54.000	1.463.400
55	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
55.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	2.700	73.170
56	72108002-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		
56.1		Excavación y carga de cimiento con PDC	Metros cúbicos	10	263.115	2.631.150
57	72102203-0995	Acentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		
57.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.350.645	3.241.548
58	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		
58.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	22,4	132.746	1.619.501
59	72102306-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		-
59.1		Relleno y Apisonado de interiores	Metros cúbicos	9	92.800	275.400
60	72131601-004	Aislacion	Unidad Medida Global	1		-
60.1		De paredes	Metro lineal	15	49.166	729.990
61	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-
61.1		De 0,15 para revestir	Metros cuadrados	45	79.096	7.608.420
61.2		Encarillado bajo abertura x 2 x 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	13.422	268.440
62	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/Enlaudado	Unidad Medida Global	1		-
62.1		Techo con teja y ondulada tirante de HIERRO con isolant 5 mm	Metros cuadrados	43	240.846	10.356.378
63	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-
63.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	138,5	29.049	3.960.833
63.2		De viga cumbrera de I"A"	Metro lineal	5,2	36.000	187.200
64	72131001-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
64.1		Contrapiso de de 11 de espesor	Metros cuadrados	22	35.147	773.234
64.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	20.954	461.098
64.3		Ceramico en interior de sanitario	Metros cuadrados	22	127.089	2.794.770
64.4		Piso de de ladrillos calcinos para guarda obras con contrapiso y cordon de ladrillo comun (80 cm de ancho)	Metros cuadrados	20	85.642	1.712.840
65	72103007-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
65.1		Puerta tablero	Unidad	2	575.663	1.151.326
65.2		Puerta tablero para baño de discapacitados	Unidad	1	843.503	843.503
65.3		Para tener enchapados con formica	Unidad	4	325.373	1.301.492
65.4		Ventanas (por balancines)	Metros cuadrados	3,30	246.107	826.903
66	72101007-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-
66.1		De revoque 1 - 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	29.200	204.400
67	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

67.1		Pintura base interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	29.260	877.800
67.2		Pintura base exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	31.332	1.817.256
68	72131001-032	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
68.1		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cuadrados	49	12.927	555.861
68.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	19.138	193.248
68.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	26.591	89.349
69	72102609-003	Revestimiento de azulejos	Unidad Medida Global	1		-
69.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	98.258	9.580.155
70	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		-
70.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,39	153.673	510.541
71	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
71.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.754.099	1.754.099
71.2		Tablero principal con llaves- línea embutida en mampostería y soldaduras a ser instalado	Metro lineal	100	34.434	3.443.400
72	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-
72.1		Artefactos electricos	Unidad	15	84.492	1.267.380
73	03101604-080	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-
73.1		Instalación de Agua corriente(incluye cañerias) - (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	2	1.250.792	2.501.584
73.2		Instalacion de baño completo a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	6	1.006.147	6.036.882
73.3		Instalacion de baño completo para personas con discapacidad y tercera edad a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	1	2.126.847	2.126.847
74	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1		-
74.1		Cámara séptica según detalle de plano	Unidad	1	1.987.063	1.987.063
74.2		Desague cloacal para baños a ser instalados hasta los registros (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	7	448.474	3.139.318
75	72102309-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		-
75.1		Pozo absorbente según detalle de plano	Unidad	1	2.034.700	2.034.700
76	72131601-016	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-
76.1		Limpieza final y preparativos	Metros cuadrados	27,1	2.700	73.170
77	72131601-016	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-
77.1		Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	125	5.400	675.000
78	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		
78.1		Replanteo	Metros cuadrados	125	2.700	337.500
79	03101604-095	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
79.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	64,1	54.686	3.504.091
80	72109002-007	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		-
80.1		Excavación y carga de cimiento con PBI	Metros cúbicos	24,00	557.543	13.833.000
81	82101502-006	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		-
81.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	409.000	2.490.000
82	72109002-007	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		-
82.1		Excavacion para cimiento de pilar	Metros cúbicos	24,99	557.543	13.933.000
83	72102204-0005	Apuntalamiento / Encofrado de hormigon	Unidad Medida Global	1		-
83.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,01	1.246.785	1.297.453
83.2		Viga de fundación HºAº 12 x 27	Metro lineal	71,40	63.736	4.550.487
83.3		Viga solera de tirantes de HºAº en galería	Metro lineal	15,4	58.016	908.846
83.4		Dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,14	1.582.980	189.958
83.5		Encadenado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,5	1.582.980	2.374.470
83.6		Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	Metro lineal	15,4	88.799	981.594
83.7		Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20	Metros cúbicos	0,68	1.582.980	1.076.426
84	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		
84.1		De 0,45 m	Metros cuadrados	8,03	194.001	1.563.128
84.2		De 0,40 m	Metros cuadrados	19,08	192.749	3.676.172
84.3		Relleno y compactación de interiores	Metros cúbicos	50,25	30.000	1.721.250
85	72101601-006	Aislación	Unidad Medida Global	1		-
85.1		Aislación asfáltica de paredes	Metro lineal	40,35		1.804.175

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

86	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		
86.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	73,5	128.664	9.456.804
86.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	109,84	79.036	8.681.790
86.3		Trasrillado bajo aberturas 2T8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	28,4	13.422	381.185
87	72101607-006	Revoque de pared	Unidad Medida Global	1		-
87.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrada).	Metros cuadrados	196,00	25.065	4.890.794
87.2		Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrada)	Metros cuadrados	198,94	24.946	4.961.944
87.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	54,2	11.700	634.140
87.4		De pilares y vigas en galeria	Metro lineal	28,27	36.000	1.017.720
87.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	15,4	36.000	554.400
88	82101502-001	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
88.1		Pagina (3,00 x 1,20m) con marco y porta panel	Unidad	2	1.620.000	3.240.000
89	72101601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
89.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 14, Tirante de HºAº, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	156,31	240.846	37.646.638
90	72101601-009	Colocacion de piso - contrapiso	Unidad Medida Global	1		-
90.1		Contrapiso de hormigon de cascotes	Metros cuadrados	117,05	35.147	4.113.956
90.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	117,05	20.959	2.455.251
90.3		Cerámico en aulas y galerias. Lamellado alto trafico	Metros cuadrados	117,05	127.086	14.878.447
90.4		Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cuadrados	39	85.942	3.351.738
91	72101007-006	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		-
91.1		Zocalo ceramico	Metro lineal	65,2	15.372	1.002.254
92	72131001-0064	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		-
92.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1	2.620.000	2.620.000
93	72103003-006	Desmontaje p/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-
93.1		Puerta plata de dos hojas de alair tipo vetas encontradas y bute	Unidad	2	1.201.095	2.402.190
93.2		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	8	1.530.000	12.240.000
94	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		
94.1		Reja cuadriculada externa	Unidad	8	810.000	6.480.000
95	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		
95.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	1.756.000	1.756.000
96	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		
96.1		Caja de llaves seccional, con 1 termomagnetica tipo francesa	Unidad	2	673.500	147.000
97	72102201-005	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-
97.1		Luces y tomacas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinado por la fiscalizacion)	Unidad	20	279.000	5.580.000
97.2		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	347.000	2.776.000
97.3		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	4	108.000	432.000
98	72102201-0007	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		-
98.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	4	369.000	1.476.000
99	72102608-002	Servicio de colocacion de canalizo	Unidad Medida Global	1		-
99.1		Canaletas	Metro lineal	30,6	32.380	990.228
99.2		Bajadas	Metro lineal	20,4	31.380	640.152
100	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		-
100.1		Pared latex interior con enduido, selador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	194,08	29.260	5.678.781
100.2		Pared latex acrilico exterior con enduido, selador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	158,62	31.332	4.969.882
100.3		Pared aislatuco a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	156,6	29.260	4.582.116
101	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-
101.1		Pintura de Techo (Tirantería de HºAº y Tejuelones)	Metros cuadrados	156,3	12.927	2.007.368
101.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	9,68	19.150	185.350
101.3		Canaletas , enlucido y pintura final	Metro lineal	30,6	29.579	905.037
101.4		Bajadas , enlucido y pintura final	Metro lineal	20,4	16.978	346.272
101.5		Viga de HºAº de la cumbrera, con pintura al Linex	Metro lineal	15,4	29.260	450.604
102	72102609-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		-
102.1		Provision y colocación de placa cerámica institucional	Unidad	1	[illegible]	900.000

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones

108	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-
108.1		Limpieza final	Metros cuadrados	125	2,700	337,500
					Precio Total	105,742,258

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas