ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE GRAL. RESQUIN
Cuadro Comparativo de Ofertas

REFACCIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA ESC. BÁS. N° 3728 LUIS MANUEL MONTEBRUNO ALONZO - BARRIO PRIMERO DE MAYO-CIUDAD DE GRAL. RESQUIN ID. 386483

		CONSTRUCCIONES EL FAVORITO			
Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total
1	**Reparacion / Mantenimiento de baño**	**Unidad Medida Global**	**1**	**23.926.501**	**23.926.501**
1.1	Cartel de Obra 2,00X1,50	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
1.2	Acondicionamiento de lugar de trabajo	Metros	19,63	6.667	130.873
1.3	Limpieza total de azulejos existentes	Metros cuadrados	32	8.000	256.000
1.4	Demolición De pisos interiores	Metros cuadrados	9,6	9.000	86.400
1.5	Demolición De tejas y tejuelones	Metros cuadrados	16,74	12.800	214.272
1.6	Demolición De aberturas en gral.	Unidad	3	50.000	150.000
1.7	Demolición De accesorios sanitarios	Unidad Medida	1	323.333	323.333
1.8	Lijado de paredes	Unidad Medida	1	381.667	381.667
1.9	Reposición de tejas españolas y tejuelones de primera calidad	Metros cuadrados	16,74	116.883	1.956.621
1.10	Techo de chapas trapezoidales sobre estructura metálica de perfiles(incluye2pilares de caño metálico 80x80)	Metros cuadrados	8,5	117.000	994.500
1.11	Revoque de paredes con hidrófugos ,en zonas afectadas	Unidad Medida Global	1	1028400	1028400
1.12	Puerta metálica de chapa doblada N°20 - 0,60 x 2,00 (incluye herrajes y cerradura)	Unidad	3	983000	2949000
1.13	Reposición de 4 Ventanas tipo proyectante 0,60x0,40	Unidad	3	343333	1029999
1.14	Piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	17,5	74633	1306077,5
1.15	Reposición de azulejos dañado	Unidad Medida Global	1	139133	139133
1.16	Piso baldosón de cemento 40x40 para guarda obra	Metros cuadrados	4,2	78967	331661
1.17	Pintura De paredes al látex acrílico	Metros cuadrados	104,4	24000	2505600
1.18	Pintura De techo al barniz	Metros cuadrados	16	25633	410128
1.19	Reacondicionamiento y limpieza de instalación sanitaria en general (Incluye reacondicionamiento y/o reposición de tuberías, griferías y accesorios)	Unidad Medida Global	1	1555067	1555067
1.20	Cámara séptica 1,20x2,00	Unidad Medida Global	1	1216667	1216667
1.21	Pozo absorbente	Unidad Medida Global	1	1460333	1460333
1.22	Provisión y colocación de Inodoro con cisterna alta	Unidad	3	269700	809100
1.23	Provisión y colocación de ducha lorenzetti	Unidad	1	130000	130000
1.24	Provisión y colocación de Lavatorio con pedestal	Unidad	3	310667	932001
1.25	Provisión y colocación de Mingitorio	Unidad	1	220000	220000
1.26	Reacondicionamiento de instalación eléctrica monofásica en general(incluye cableado y accesorios)	Unidad Medida Global	1	1366667	1366667
1.27	Foco bajo consumo de 30W (incluye accesorios y Porta foco)	Unidad	4	106000	424000
1.28	Vidrios dobles	Metros cuadrados	0,72	200000	144000
1.29	Cartelería de PVC	Unidad	3	25000	75000
1.30	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	400001	400001
					₲ 23.926.501

Abog. Walter Rodas
Encargado U.O.C.
Municipalidad Gral. F. I. Resquin

U.O.C.