MUNICIPALIDAD
DE ITAPUA POTY
Unidad Operativa de Contrataciones
(UOC)
6 de agosto y San Juan Bautista
Teléfono 0764-2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. -

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE 1 (UN) AULA DE 5,80 X 6,80 EN LA ESCUELA BASICA Nº 2878 PROCERES DE MAYO. -

ID: 352398

				METALURGICA NUÑEZ		FELIPE ROTELA FERRREIRA		ARTES EN METALES	
Íte m	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparación de la obra	Unidad	1	0	0	0	0	0	0
1.1	a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	67,16	6.300	423.108	7.000	470.120	7.500	503.700
1.2	b- Replanteo y Marcacion.	Metros cuadrados	67,7	6.300	426.510	7.000	473.900	7.500	507.750
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	9,2	342.000	3.146.400	380.000	3.496.000	380.000	3.496.000
3	Estructura de H° A° :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
3.1	a- Zapata de H° A°	Metros cúbicos	1,18	1.530.000	1.805.400	1.700.000	2.006.000	1.650.000	1.947.000
3.2	b- Pilar de H° A°	Metros cúbicos	0,71	1.710.000	1.214.100	1.900.000	1.349.000	1.650.000	1.171.500

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY * U.O.C. *

3.3	c- Encadenados de H° A° superior e inferior	Metros cúbicos	3,62	1.710.000	6.190.200	1.900.000	6.878.000	1.650.000	5.973.000
3.4	d- Losa de HºAº sobre puerta de acceso.	Metros cuadrados	0,07	1.710.000	119.700	1.900.000	133.000	1.650.000	115.500
4	Muros de nivelación :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
4.1	a- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	13,29	144.000	1.913.760	160.000	2.126.400	130.000	1.727.700
5	Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	24,14	81.000	1.955.340	90.000	2.172.600	65.000	1.569.100
6	Aislación asfaltica :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
6.1	a- De paredes 0,15 cms.	Metro lineal	25,8	27.000	696.600	30.000	774.000	30.000	774.000
7	Muros de elevación :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
7.1	a- De 0,15 ladrillos comunes semiprensado, visto una cara.	Metros cuadrados	50	103.500	5.175.000	115.000	5.750.000	100.000	5.000.000
7.2	b- De 0,30 ladrillos comunes semiprensado, visto una cara.	Metros cuadrados	38	180.000	6.840.000	200.000	7.600.000	200.000	7.600.000
7.3	C- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	48,12	15.120	727.574	16.800	808.416	16.800	808.416
8	Pilares :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
8.1	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	8,4	123.480	1.037.232	137.200	1.152.480	136.000	1.142.400

9	Techo :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
9.1	a- De chapa termoacustica, sobre estructura metalica pintada en color blanco.	Unidad	86,13	315.000	27.130.950	350.000	30.145.500	290.000	24.977.700
10	Revoques :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
10.1	a- Azotada 1:3 en mamposteria, vigas y pilares.	Metros cuadrados	109,9	10.800	1.186.920	12.000	1.318.800	12.000	1.318.800
10.2	b- De paredes interior y exterior a una capa (Ext. con hidrofugo).	Metros cuadrados	109,9	25.200	2.769.480	28.000	3.077.200	28.000	3.077.200
10.3	c- De mocheta	Metro lineal	27,4	13.500	369.900	15.000	411.000	15.000	411.000
11	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	40.500	2.349.000	45.000	2.610.000	44.000	2.552.000
12	Piso ceramico para alto trafico antideslizante	Metros cuadrados	58	90.000	5.220.000	100.000	5.800.000	95.000	5.510.000
13	Zocalo ceramico	Metro lineal	34	27.000	918.000	30.000	1.020.000	30.000	1.020.000
14	Guarda obra (ancho 0,80) de hormigon y cordon de ladrillo comun 0.15	Metros cuadrados	28,16	90.000	2.534.400	100.000	2.816.000	98.000	2.759.680
15	Aberturas de madera :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
15.1	a- Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000
16	Aberturas metálicas :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY * U.O.C. *

16.1	a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	7,2	270.000	1.944.000	300.000	2.160.000	280.000	2.016.000
17	Alfeizar de ventanas :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
17.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	21,6	13.500	291.600	15.000	324.000	16.000	345.600
18	Pinturas :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
18.1	a- De paredes revocadas, enduido y latex acrilico semibrillo color arena. Del mismo tono mas oscuro hasta 1.00 de alt. O hasta antepecho de ventanas.	Metros cuadrados	93,74	28.980	2.716.585	32.200	3.018.428	31.000	2.905.940
18.2	b- De pilares de ladrillo visto con resina acrilica color ceramico.	Metros cuadrados	11,9	17.640	209.916	19.600	233.240	20.000	238.000
18.3	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	7,2	28.980	208.656	32.200	231.840	20.000	144.000
18.4	d- De ladrillos visto con resina acrilica trasparente.	Metros cuadrados	74,76	17.640	1.318.766	19.600	1.465.296	20.000	1.495.200
18.5	e- de cielorraso y maderamen al barnis con color.	Metros cuadrados	86,13	31.500	2.713.095	35.000	3.014.550	22.000	1.894.860
18.6	f- De abertura de madera con pintura al barnis.	Metros cuadrados	5,5	28.980	159.390	32.200	177.100	22.000	121.000
19	Vidrios dobles	Metros cuadrados	7,2	126.000	907.200	140.000	1.008.000	140.000	1.008.000
20	Desague Pluvial	Unidad	1	-	-	-	-	-	-

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY * U.O.C. *

20.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	30	40.320	1.209.600	44.800	1.344.000	44.000	1.320.000
21	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	3.150.000	3.150.000	3.500.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000
22	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	3.150.000	3.150.000	3.500.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000
23	Mobiliarios :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
23.1	a- Pizarrones	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	919.805	919.805	345.292	345.292
24	Limpieza de obra	Metros cuadrados	86,13	2.250	193.793	2.500	215.325	2.600	223.938
				Precio Total	**95.022.176**	**Precio Total**	**105.000.000**	**Precio Total**	**91.120.276**

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY
U.O.C.

Ricardo Rodríguez
Responsable U.O.C.