Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

| | | | PROVEEDORA YPOA | | | CONSTRUSUR Constructora del Sur | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | CODIGO | Descripción | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cant. | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cant. | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | 72101601-001 | **Reparación de Cieloraso de Yeso** | | 1 | **360.000** | | 1 | **400.000** |
| 1.1 | | Reparación de 16m2 Cieloraso de Yeso Cartón de 10mm con sistema de junta tomada en el 2° Piso lado Publico, Bloque "C". Remoción del cielorraso dañado, enduido y pintado.- | 360.000 | 1 | 360.000 | 400.000 | 1 | 400.000 |
| 2 | 72101607-003 | **Mantenimiento y reparación de la Estatua de la Diosa Astrea y de Bancos de madera exteriores, incluye material y mano de obra** | | 1 | **1.118.000** | | 1 | **1.170.000** |
| 2.1 | | Reparación de Filtraciones en Techo del Pórtico Acceso Principal al Público. Asegurar con macizada en juntas con masilla plástica de poliuretano en las planchas de Granito Natural, realizar pulida de las planchas y posterior colocación de membrana asfáltica de 6mm sobre la superficie afectada en una área de 26m2 loseta ubicada en el pórtico.- | 910.000 | 1 | 910.000 | 950.000 | 1 | 950.000 |
| 2.2 | | Reparación de pórtico Acceso Funcionarios. Asegurar con macizada en junta con masilla plástica de poliuretano las planchas de Granito Natural, para evitar posibles desprendimientos. Colocación de planchas de mármol. | 208.000 | 1 | 208.000 | 220.000 | 1 | 220.000 |
| 3 | 82101502-005 | **Mantenimiento y Reparación de Cartelería (interna y externa), Incluye mano de obra y provisión de materiales necesarios** | | 1 | **3.276.000** | | 1 | **4.020.000** |
| 3.1 | | CARTEL DE CHAPA METÁLICA PARA EXTERIORES. MEDIDAS 40X40 cm. Aplicado a una cara, chapa nº 18 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura automotriz, color beige, texto en film vinílico negro, acabado barniz poliuretanico. | 21.000 | 10 | 210.000 | 20.000 | 10 | 200.000 |
| 3.2 | | Provisión de Cartel Nuevo; Cartel Colgante del techo mediente cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8 mm, Bastidor de madera o metálico de 30 mm, bases en PVC de 3 mm revestido con laminado plástico; color beige, texto y símbolo en film vinilico negro, acabado con barniz poliuretanico. texto a convenir para las distintas dependencias. | 62.000 | 4 | 248.000 | 70.000 | 4 | 280.000 |
| 3.3 | | Reparación de cartel Colgante del techo mediente cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8 mm, Bastidor de madera o metálico de 30 mm, bases en PVC de 3 mm revestido con laminado plástico; color beige, renovación de textos y símbolo en film vinilico negro, acabado con barniz poliuretanico. | 20.000 | 10 | 200.000 | 30.000 | 10 | 300.000 |
| 3.4 | | Reparación de Cartel externo indicador de calle. Incluye cambio de textos y símbolos en film vinilito negro, acabado barniz poliuretanico. Pintura de estructura metálica y trabajos de soldadura. | 80.000 | 4 | 320.000 | 100.000 | 4 | 400.000 |
| 3.5 | | Reparación de Cartel externa de 30 x 15cm; incluye cambio de textos y símbolos en film vinílico negro, acabado barniz poliuretanico | 23.000 | 4 | 92.000 | 25.000 | 4 | 100.000 |
| 3.6 | | Provisión de Cartelería interior Nueva; 30cm x 5cm; incluye cambio de textos y simbolos en film vinílico negro, acabado barniz poliuretanico, Texto a convenir para distintas dependecias. | 34.000 | 20 | 680.000 | 40.000 | 20 | 800.000 |
| 3.7 | | Reparación de Cartelería interior; 30cm x 5cm; incluye cambio de textos y simbolos en film vinílico negro, acabado barniz poliuretanico | 16.000 | 45 | 720.000 | 20.000 | 45 | 900.000 |
| 3.8 | | Cartelería externa;Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,14m x 0,40m, incluye pintura de la estructura y cambio de textos y simbolos: en film vinilico negro; acabado barniz poliuretanico. | 62.000 | 13 | 806.000 | 80.000 | 13 | 1.040.000 |
| 4 | 72102602-001 | **Mantenimiento y reparación de puertas de Acceso Jueces, Acceso Funcionarios, Acceso Principal al Público y Sala de Control** | | 1 | **10.034.000** | | 1 | **12.560.000** |
| 4.1 | | Desmontaje de puerta del acceso funcionarios y provisión e instalación de puerta blindex de 10mm de espesor (en su remplazo) de 2 hojas moviles con mecanismos de frenos, tiradores y sistema de apertura a distacia. Incluye mano de obra y materiales necesarios.- | 3.200.000 | 1 | 3.200.000 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 |
| 4.2 | | Desmontaje de puerta del acceso jueces y provisión e instalación de puerta blindex de 10mm de espesor (en su remplazo) de 2 hojas moviles con mecanismos de frenos, tiradores y sistema de apertura a distancia. Incluye mano de obra y materiales necesarios.- . | 3.200.000 | 1 | 3.200.000 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 |
| 4.3 | | Cambio de cerradura eléctrica | 98.000 | 3 | 294.000 | 120.000 | 3 | 360.000 |
| 4.4 | | Reparación de puerta Acceso a Sala de Control. (incluye mano de obra y provisión de materiales) cambio de bisagras, cerradura y brazo hidráulico. | 340.000 | 1 | 340.000 | 400.000 | 1 | 400.000 |
| 4.5 | | Reparación de puerta acceso principal al público, (incluye mano de obra y provisión de materiales) cambio de frenos o sistema movil, cerraduras, tiradores y bisagras | 750.000 | 4 | 3.000.000 | 950.000 | 4 | 3.800.000 |
| 5 | 72162401-001 | **Tratamiento del Muro de Piedra Perimetral** | | | **12.760.000** | | | **15.950.000** |

Rocío Posdemio Leone E.
Asistente

Lic. Rocío Jazmín Martínez C.

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial Concepción

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Lic. Lizzie Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería

Lic. Aldo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Lic. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

| | | | PROVEEDORA YPOÄ | | | CONSTRUSUR Constructora del Sur | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | CODIGO | Descripción | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cant. | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cant. | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 5.1 | | Tratamiento de muro perimetral: - Limpieza de las piedras con ácido muriático diluido en proporción 1:7 a 1:4 en las partes más sucias; utilizar brocha, espátula, cepillo con cerdas de acero. - Sellado de los agujeros detectados en las rendijas con mortero 1:3. - Reparación de las piedras que sufrieron desprendimientos. - Lavado con agua luego de aguardar el endurecimiento de las reparaciones. - Retocar la limpieza con ácido muriático diluido. - Segundo lavado con agua abundante, dejar secar un mínimo de 24 horas. - Aplicación de impermeabilizante incoloro de base acrílica con rodillo, brocha o pulverizador. Una mano de penetración y otra de cobertura dejando secar entre manos. Incluye mano de obra y materiales necesarios. | 8.000 | 1.595 | 12.760.000 | 10.000 | 1.595 | 15.950.000 |
| **6** | **72102401-003** | **Servicio de Pintura de estructura metálica Estacionamiento Jueces** | | | **6.600.000** | | | **7.500.000** |
| 6.1 | | Servicio de Pintura de estructura metálica del Estacionamiento jueces en color gris grafito oscuro. Incluye mano de obra y materiales necesarios. | 6.600.000 | 1 | 6.600.000 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 |
| **7** | **72101601-001** | **Servicio de limpieza y recolocación de revestidos de piedra arenisca y piedra alhaja en fachada general del edificio.** | | | **2.800.000** | | | **3.500.000** |
| 7.1 | | Servicio de limpieza y recolocación de revestidos de piedra arenisca y piedra alhaja en fachada general del edificio, incluye mano de obra y provisión de materiales necesarios.. Limpieza de mohos con ácido muriático aguado y removedor. | 4.000 | 700 | 2.800.000 | 5.000 | 700 | 3.500.000 |
| **8** | **72101601-001** | **Reparación de la carpeta alisado, junta de dilatación en estacionamiento jueces y funcionarios, incluye; mano de obra y provisión de materiales necesarios.** | | 1 | **480.000** | | 1 | **600.000** |
| 8.1 | | Reparación de la carpeta alisado, junta de dilatación en estacionamiento jueces y funcionarios, incluye; mano de obra y provisión de materiales. | 32.000 | 15 | 480.000 | 40.000 | 15 | 600.000 |
| **9** | **72102508-001** | **Mantenimiento Reparador de pisos, Canto rodado incluye mano de obra y materiales necesarios** | | | **6.750.000** | | | **9.450.000** |
| 9.1 | | Reparación de canto rodado y cordón de vereda; incluye mano de obra y provisión de materiales | 5.000 | 1.350 | 6.750.000 | 7.000 | 1.350 | 9.450.000 |
| **10** | **72102401-002** | **Servicio de Pintura Exterior Fachada (ladrillo visto)** | | | **45.376.000** | | | **62.392.000** |
| 10.1 | | Servicio de Pintura Exterior Fachada (ladrillo visto) incluye reparación o reposición de ladrillos deteriorados:- Limpieza de ladrillos con lijado y con ácido muriático diluido en proporción 1:7 a 1:4 en las partes más sucias; utilizar brocha, espátula, lija fina. - Sellado de los agujeros detectados en las rendijas con mortero 1:3. - Lavado con agua luego de aguardar el endurecimiento de las reparaciones. - Retocar la limpieza con ácido muriático diluido. - Segundo lavado con agua abundante, dejar secar un mínimo de 24 horas. - Aplicación de impermeabilizante incoloro de base acrílica con rodillo, brocha o pulverizador. Una mano de penetración y dos manos de cobertura dejando secar entre manos. | 16.000 | 2.836 | 45.376.000 | 22.000 | 2.836 | 62.392.000 |
| **11** | **72102401-002** | **Servicio de Pintura Pared Texturada** | | | **13.168.000** | | | **16.460.000** |
| 11.1 | | Servicio de Pintura Exterior Fachada (texturada); pintura al agua para pared exterior, pasar varias manos hasta quedar en optimas condiciones, incluye reparación de fizuras.- | 16.000 | 823 | 13.168.000 | 20.000 | 823 | 16.460.000 |
| **12** | **72102401-002** | **Servicio de Pintura Exterior (pared con revoque)** | | | **13.819.000** | | | **14.882.000** |
| 12.1 | | Servicio de Pintura Exterior (pared con revoque) incluye reparación de fisuras.- | 13.000 | 1.063 | 13.819.000 | 14.000 | 1.063 | 14.882.000 |
| | | | | | 116.543.000 | | | 148.884.000 |

Lic. Lizza Carolina Kother Salinas
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería

PODER JUDICIAL
CORTE DE APELACIÓN
Dirección Judicial Concepción

Abg. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar

Lic. Aldo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Lic. Rodrigo Jakson Martínez C.