MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

CO Nº 09/11 POZO ARTESANO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN EL MERCADO DE ABASTO.

				PRECIO ESTIMATIVO		ETCHEVERRY CONSTRUC.	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT. EST.	UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Elaboración de cartel con logotipo y letras en colores, de acuerdo al diseño correspondiente, incluido transporte y colocación.	1	un	1.500.000	1.500.000	2.745.000	2.745.000
2	Excavacion de pozo artesiano profundidad de acuerdo al estudio hidrogeologico, con caudal necesario para el abastecimiento de 200 casillas (1000 personas aproximadamente). Caudal: 5,000 l/hs. Provision de todos los accesorios, tablero y comando electrico, hasta puesta en funcionamiento, incluye transporte de material y mano de obra.	1	GL	145.000.000	145.000.000	58.410.000	58.410.000
3	Provision y puesta en funcionamiento motor sumergible, de 7,5 Hp, trifasica, altura manometrica 150 m.(Incluye tubo, accesorio de conexión, transporte del material y mano de obra).	1	un	9.375.000	9.375.000	20.160.000	20.160.000
4	Caseta para tablero de comando,(3,00 x 3,00 m), de ladrillo comun, revocado y pintado, techo de chapa de zinc sobre estructura de madera, puerta de chapa 0,80 x 1,00 m. incluye tregistro de mamposteria en boca de pozo, con tapa de HoAo.	1	un	11.000.000	11.000.000	26.700.000	26.700.000
5	Instalación de red de impulsion en tuberías de PEAD de 2" de diámetro para 10 kg/cm2 (Incluye tubo, accesorio de conexión, transporte del material y mano de obra).	250	ml	23.500	5.875.000	61.300	15.325.000

6	Instalación de red de distribución en tuberías de PEAD de 2" de diámetro para 10 kg/cm2 (Incluye tubo, accesorio de conexión, transporte del material y mano de obra).	350	ml	23.500	8.225.000	61.300	21.455.000
7	Instalación de red de distribución en tuberías de PEAD de 11/2" de diámetro para 10 kg/cm2 (Incluye tubo, accesorio de conexión, transporte del material y mano de obra).	650	ml	18.600	12.090.000	31.860	20.709.000
8	Conexión domiciliaria (incluye collar de tomada 50 x 1/2; 38x1/2", 3 adaptadores de 20 mm x1/2", tee de 20 mm, codo LR de 20mmx1/2", llave de paso de 20 mm, canilla de 1/2", tapón de 20 mm, lija, adhesivo, solución limpiadora y cinta teflón).	300	un	55.000	16.500.000	192.750	57.825.000
9	Soporte de caño liviano de 100 mm (de desagüe) rellenado de H°para soporte de canilla 0,70x0,30 de profundidad (ver dis eño de detalle de canilla).	200	un	45.000	9.000.000	41.300	8.260.000
10	Registro prefabricado de 25x50x40 cm de medidas internas, con tapa de HºAº(para llave de paso).	200	un	90.000	18.000.000	57.000	11.400.000
11	Remosion y reposicion de vereda, ancho 0,80 m	200	m2	75.000	15.000.000	53.100	10.620.000
12	Remosión y reposición de Empedrado, con regularizacion asfaltica, (ancho= 0,80 m), y Limpieza Final	700	ml	25.000	17.500.000	21.240	14.868.000
Monto Total:					**269.065.000**		**268.477.000**