MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO

CO Nº 01/2013 - Reparacion, Pontillon, Canalizacion, Construccion de Muro de Piedra, Empedrado y Puente

			MARIA ANA CONSTRUCCIONES		
Lote 1: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO KM 9 ACARAY					
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*2.891,00*	*450*	*1.300.950*
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	*1.700.000*	*1.700.000*
2	***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO***				-
2,1	*Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref.* ***(785 ml)****, y construccion de empedrado sobre tierra colorada*	*m2*	*2.891,00*	*56.850*	*164.353.350*
3	***PUENTE DE HºAº***				-
3,1	*Construccion de puente de HºAº*	*gl*	*1,00*	*98.900.000*	*98.900.000*
4	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				
4,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	*990.000*	*990.000*
				TOTAL	**267.244.300**

Lote 2: CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL BARRIO REMANSITO SECTOR 1					
ÍTEM	**TRABAJOS**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNITARO**	**TOTAL**
1	Marcacion y replanteo	gl.	1,0	5.600.000	5.600.000
2	Cartel de Obra 2,00x2,00	un	1,0	1.700.000	1.700.000
3	Relleno	m³	115,0	34.000	3.910.000
4	Puente de Hº Aº	gl.	1,0	120.000.000	120.000.000
5	Remosion y retiro de mat. existente	gl.	1,0	9.900.000	9.900.000
6	Muro de piedra	m3	90,0	160.000	14.400.000
7	Limpieza Final	gl.	1,0	990.000	990.000
	TOTAL				**156.500.000**

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AREA URBANA

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales
Municipalidad C.D.E.

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Div. de Obras Municipales

Lote 3: CANALIZACIÓN REMANSITO - SECTOR 4 - REPARACION PONTILLON Y PONTILLON					
Item	DESCRIPCION	U.M.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica	Un.	1	1.700.000	1.700.000
	Marcación y replanteo s/ pl planaltir	ml	100	450	45.000
2	CANALIZACION LATERAL - TIPO A				
	Construcción de muro de PB Visto una cara con fondo de losa de HA (con excavación, rectificacion y relleno de costados de terreno)	ml	100	720.000	72.000.000
3	REPARACION PONTILLON ACCESO				
	Reparacion de pontillon acceso	gl.	1	2.350.000	2.350.000
4	PONTILLON DE HA				
	Construcción de pontillon de Losa de HA (e=20 cm, L= 2,0 mt, A=5 mts), sobre base existente de PBC con refuerzo de vigas y pilares de HA	Un.	1	9.300.000	9.300.000
5	TRABAJOS FINALES				
	Limpieza Final y Entrega de Obra	gl.	1	990.000	990.000
	TOTAL				86.385.000

Lote 4: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y MURO DE CONTENCION BARRIO JUAN E'OLEARY					
	EMPEDRADO		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	*TRABAJOS PRELIMINARES*				
1.1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*654,00*	*480*	*313.920*
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	*1.600.000*	*1.600.000*
2	*CONSTRUCCION DE EMPEDRADO*				-
2,1	*Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref.* ***(218,00 ml)****, y construccion de empedrado sobre tierra colorada*	*m2*	*654,00*	*57.000*	*37.278.000*
3	*MURO DE PIEDRA*				-
3,1	*Muro de piedra*	*m2*	*81,00*	*200.000*	*16.200.000*
4	*LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA*				-
4,1	*Limpieza final*	*gl*	*1,00*	*1.150.000*	*1.150.000*
				TOTAL	56.541.920

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AREA URBANA

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales
Municipalidad C.D.E

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE