MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 34 – Instituto Nacional del Cáncer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICION DE LAVARROPA INDUSTRIAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA - PLURIANUAL

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 03/2011

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Empresa 1 ARGON S.R.L.					Empresa 2 DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Precio Total
1	Semi automática, Capacidad: de 90 kilogramos de ropa seca o superior.- Doble Puerta (área sucia y área limpia), solo lavado, Tensión trifásica 380 volt /50Hz o superior Deberá poseer un sistema de reversión automática con 4 (cuatro) reversiones por minuto como mínimo La estructura del equipo deberá contar con un formato cilíndrico, horizontal, fabricado acero inoxidable AISI 304, con una puerta externa de medidas como mínimo de 1050mm x 634mm, sustentada lateralmente por chapas de acero carbono 1020 tratadas a base de óxido cromado de zinc y pintura especial, el cual no podrá superar una altura de 2,10 metros. Deberá contar con un cesto interno, construido en acero inoxidable AISI 304, y poseer por lo menos un 14% de perforación de orificios de 08mm en la superficie. El diámetro mínimo del cesto interno deberá ser de 850mm, con una profundidad mínima de 1940mm, con apertura de la puerta del cesto interno mínima de 950mm x 480mm. Deberá contar con un sistema de seguridad con un dispositivo microswitchs junto a la puerta externa que no permita el arranque del motor con la puerta abierta e interrumpe el funcionamiento en caso de apertura. Termómetro indicador de temperatura del agua y sistema de control de nivel de agua. Accionamiento a través de motor eléctrico trifásico, rotor totalmente cerrado y aislado de clase "B" o similar. Deberá contar con un control de nivel visual posicionado en el lateral del equipamiento. El equipo tendrá un correcto posicionamiento de la puerta interna del cesto con las puertas externas del cuerpo de la maquina a través de una palanca manual de freno. El posicionamiento es controlado por mostrador en el lateral. El sistema de transmisión deberá estar compuesto por motor de 3,5 hp o superior y transmisión a través de correas en "V" y poleas de hierro fundido con reversión automática del sentido de rotación por inversión de fases eléctricas, comandadas a través de contactores magnéticos y controlados por relés temporizadores. El equipo cotizado deberá contar Certificados de Calidad ya sean CE, FDA, ISO, y/o Normas del Mercosur, por lo menos una de ellas, para asegurar la calidad de los bienes a ser suministrados. Garantizar la existencia de repuestos en el mercado local: como mínimo durante 5 (cinco) años. Se garantizará el funcionamiento del equipo por el termino de 1 (un) año, con provisión de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con provisión de repuestos. Realizar la preinstalación necesaria para la instalación del Equipos, esto debe incluir todos los materiales tales como (Conductores Eléctricos, Llaves Termo magnéticas, Fusibles, Puesta a Tierra y otros materiales necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento). Debe incluir trabajos de obra civil, Mano de Obra	MALTEC	BRASILERA	1	145.000.000	145.000.000	BAUMER	BRASIL	1	146.300.000	146.300.000
	Total:					145.000.000					146.300.000

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Dr. Héctor R. Dami Cañisá
Director General