MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 79/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JAZMIN DEL PARAGUAY, TRAMO: 4047 Y 4049 CÑIA. 6º POSTA YBYCUA, BARRIO ANDREA TALAI - ID Nº 384548

OFERENTES		ROMA IMPORT EXPORT S.A. - RUC 80088033-1				ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS - RUC 1539157-4			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**Construcción de empedrado - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JAZMIN DEL PARAGUAY, TRAMO: 4047 Y 4049 CÑIA. 6º POSTA YBYCUA, BARRIO ANDREA TALAI**	**Unidad Medida Global**	**1**	**70.312.000**	**70.312.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**80.689.280**	**80.689.280**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.280	850	1.088.000	Metros cuadrados	1.280	980	1.254.400
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPAN° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA 100x100 mm., Altura 3,20 m.(Sin ecepcion)	Unidad	1	510.000	510.000	Unidad	1	588.000	588.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION RECTO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	320	25.500	8.160.000	Metro lineal	320	29.400	9.408.000
1.4	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	300	17.000	5.100.000	Metros cúbicos	300	19.600	5.880.000
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.280	39.950	51.136.000	Metros cuadrados	1.280	45.864	58.705.920
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10 ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	Metros cuadrados	1.280	2.125	2.720.000	Metros cuadrados	1.280	2.450	3.136.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	80	6.375	510.000	Metros cuadrados	80	7.350	588.000
1.8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.280	850	1.088.000	Metros cuadrados	1.280	882	1.128.960
	Precio Total				**70.312.000**				**80.689.280**

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ