GOBERNACIÓN DEL VII DEPARTAMENTO
ITAPÚA

RESOLUCIÓN N° 413/2018.

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DE ITAPUA – PLURIANUAL, ID N° 350.304, EN LA MODALIDAD LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2018. ----------

Encarnación, 07 de Diciembre de 2018.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación N°42/2018 referente a la **Ampliación del Edificio de la Gobernación de Itapúa**, y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, ante la necesidad de la ejecución de obras para la Ampliación del Edificio de la Gobernación de Itapúa.----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario N° 21.909/2003. ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental N° 426/1994. "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone deberes y atribuciones del Gobernador, en su Art. 17) Inc. d): Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, conforme a las prescripciones de la Constitución de la República del Paraguay y la Carta Orgánica del Gobierno Departamental;

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2018 "AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DE ITAPUA – PLURIANUAL"**, conforme a las especificaciones técnicas que se anexa a la presente y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 42/2018 del Comité de Evaluación; **a favor del ARQ. HUGO ALCIDES SANABRIA por el monto total de su oferta que asciende a la suma de Gs.1.509.869.600 (mil quinientos nueve millones ochocientos sesenta y nueve mil seiscientos guaraníes).**----------

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el **CONTRATO** con el **ARQ. HUGO ALCIDES SANABRIA por el monto total de su oferta que asciende a la suma de Gs.1.509.869.600 (mil quinientos nueve millones ochocientos sesenta y nueve mil seiscientos guaraníes);** en tres ejemplares de un mismo tenor. ----------

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR, a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar. ----------

Lic. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Abg. Juan Alberto Schmalko P.
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

ANEXO N° 01/2018 A LA RESOLUCION N° 413/2018

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2018 "AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DE ITAPUA – PLURIANUAL". ID N° 350.304

ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	ARQ. HUGO SANABRIA	
				PRECIO UNIT. GS.	PRECIOS TOTALES GS.
1	**Trabajos preliminares**				
	a) Valla perimetral	m2	247,00	55.000	13.585.000
	b) Cartel de obra	m2	4,50	360.000	1.620.000
	c) Limpieza de terreno y destronque de arboles con maquinas	m2	225,00	25.000	5.625.000
	d) Preparación de obrador	m2	30,00	180.000	5.400.000
	e) Replanteo y marcación	m2	277,00	8.000	2.216.000
2	**Excavaciones**				-
	a) Excavaciónes para sub suelo y retiro de material	m3	336,00	67.500	22.680.000
	b) Excavación para fundacion de H° A° y encadenado inferior	m3	5,00	63.000	315.000
	c) Excavación para cimiento corrido 0,30x0,80	m3	12,00	63.000	756.000
3	**Cimientos**				-
	a) Piedra bruta colocada	m3	12,00	315.000	3.780.000
4	**Encadenados - Dinteles**				-
	a) Dinteles s/ aberturas, envarillados	ml.	150,00	36.000	5.400.000
5	**Mampostería de nivelación**				-
	a) Ladrillos comunes 0,30	m2	32,00	126.000	4.032.000
6	**Aislación**				-
	a) horizontal de muros horizontal - 0,30 m	ml.	105,00	31.500	3.307.500
	b) vertical de muros en subsuelo (impermeabilizacion)	m2	100,00	40.000	4.000.000
7	**Mampostería de elevación**				-
	a) Ladrillos prensados 0,15 visto una cara (con sardinel en fachadas)	m2	435,00	135.000	58.725.000
	b) Ladrillos comunes 0,30 (sub suelo)	m2	100,00	126.000	12.600.000
	c) Ladrillos comunes 0,15 (a revocar)	m2	455,00	72.000	32.760.000
8	**Estructura de H° A°**				-
	a) Viga encadenado de H° A° inferior	m3	5,50	1.250.000	6.875.000
	b) Pilotes	ml.	517,00	210.000	108.570.000
	c) Cabezales	m3	53,00	1.350.000	71.550.000
	d) Columnas (edificio, conector, parasoles)	m3	21,00	1.530.000	32.130.000
	e) Vigas Sub suelo (edificio y conector)	m3	17,50	1.530.000	26.775.000
	f) Vigas Planta Baja	m3	13,50	1.530.000	20.655.000
	g) Vigas 1er. Piso	m3	12,00	1.620.000	19.440.000
	h) Losa techo Sub suelo	m3	18,50	1.620.000	29.970.000
	i) Losa techo Planta Baja	m3	15,00	1.620.000	24.300.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

	j) Losa techo 1er. Piso	m3	16,50	1.650.000	27.225.000
	k) Escaleras (Sub suelo, PB,1er Piso, azotea)	m3	7,00	1.650.000	11.550.000
	j) Rampa sub suelo	m3	1,50	1.650.000	2.475.000
9	**Contrapiso**				-
	a) Contrapiso sobre terreno natural 0.10 m	m2	271,80	32.000	8.697.600
	b) Contrapiso sobre losa (P.B, 1er Piso, Azotea) 0,07m	m2	477,00	32.000	15.264.000
10	**Revoques**				-
	a) Interior, exterior a doble capa	m2	1080,00	35.000	37.800.000
	b) Bajo Losa, pilares y vigas	m2	160,00	40.500	6.480.000
	c) Azotado impermeable 1:3	m2	80,00	13.000	1.040.000
11	**Revestimientos**				-
	a) azulejos 20x30 o similar	m2	197,00	80.000	15.760.000
12	**Pisos**				-
	a) Tipo porcelanato esmaltado 60x60	m2	473,00	150.000	70.950.000
	b) Baldoson de hormigon 40x40 (exterior)	m2	85,00	70.000	5.950.000
	c) Piso vinilico de goma paa guarderia	m2	40,00	130.000	5.200.000
	d) Piso tipo tejuelita en azotea (aislacion)	m2	160,00	70.000	11.200.000
13	**Zócalos**				-
	a) Ceramica de Porcelanato 6x60 cm.	ml.	485,00	23.000	11.155.000
14	**Carpinteria metálica - carpinteria de madera**				-
	a) Provision y colocacion de Puerta de acceso principal corrediza 4 hoja de 2,75 x 2,50 - carpinteria de aluminio y vidrio templado de 10 mm. Incluye manija y cerradura (P1)	unid.	1,00	5.500.000	5.500.000
	b) Provision y colocacion de Puerta de abrir de 1 hoja de 0,90 x 2,10 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 6 mm. (P2)	unid.	3,00	2.200.000	6.600.000
	c) Provision y colocacion de puerta de madera tipo placa de hoja 0,90x2,10, incluye marco, cerradura, herrajes y terminacion de pintura y lustre (P3)	unid.	3,00	1.100.000	3.300.000
	d) Provision y colocacion de puerta de madera tipo placa de hoja 0,70x2,10, incluye marco, cerradura, herrajes y terminacion de pintura y lustre (P4)	unid.	6,00	1.020.000	6.120.000
	e) Provision y colocacion de puerta de cristal templado de 10mm tipo corrediza. Incluye herrajes y cerradura (P5)	unid.	1,00	3.300.000	3.300.000
	f) Provision y colocacion de puerta de madera tipo placa de hoja 0,80x2,10, incluye marco, cerradura, herrajes y terminacion de pintura y lustre (P6)	unid.	6,00	1.050.000	6.300.000
	g) Provision y colocacion de puerta de madera tipo placa de hoja 0,60x2,10, incluye marco, cerradura, herrajes terminacion de pintura y lustre (P7)	unid.	4,00	1.050.000	4.200.000
	h) Provision y colocacion de Puerta de acceso al conector corrediza 4 hoja de 2,45 x 2,30 - carpinteria de aluminio y vidrio templado de 10 mm. Incluye manija y cerradura (P9)	unid.	1,00	4.800.000	4.800.000
	j) Provision y colocacion de puerta corrediza de madera tipo placa de hoja 0,90x2,10, incluye marco, cerradura, herrajes y terminacion de pintura y lustre (P10)	unid.	1,00	2.000.000	2.000.000
	i) Ventana tipoVentanal de Hojas Fijas de 1,86 x 0,70 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 8 mm.(V1)	unid.	1,00	1.395.000	1.395.000
	j) Ventana tipo corrediza de 4 hoja de 1,96 x 0,60 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 8 mm.(V2)	unid.	10,00	1.300.000	13.000.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

	k) Ventana tipo Banderola de 1 hoja de 1,1 x 0,6 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 6 mm.(V3)	unid.	1,00	700.000	700.000
	l) Rejilla tipo perciana de aluminio fija en sanitarios (0,6x0,65)(V4)	unid.	2,00	340.000	680.000
	m) Ventana tipo corrediza de 3 hoja de 1,86 x 0,60 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 8 mm.(V5)	unid.	3,00	1.200.000	3.600.000
	n) Ventana tipo Ventanal de Hojas Fijas de 1,86 x 3,50 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 8 mm.(V6)	unid.	1,00	7.050.000	7.050.000
	o) Ventana tipo proyectante de 2 hoja de 1,45 x 0,6 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 6 mm.(V7)	unid.	2,00	1.000.000	2.000.000
	p) Ventana tipo proyectante de 1 hoja de 0,72 x 0,6 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 6 mm.(V8)	unid.	8,00	522.000	4.176.000
	q) Ventana tipo corrediza de 4 hoja de 1,98 x 1,85 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 8 mm.(V9)	unid.	18,00	3.700.000	66.600.000
	r) Ventana tipo corrediza de 4 hoja de 1,86 x 1,85 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 8 mm.(V10)	unid.	5,00	3.650.000	18.250.000
	s) Ventana tipo Ventanal de Hojas Fijas de 1,86 x 2,80 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 8 mm.(V6)	unid.	1,00	5.600.000	5.600.000
	t) Puerta de aluminio de 0,90x 2,10 en azotea	unid.	1,00	1.210.000	1.210.000
	u) Rejilla tipo perciana de aluminio fija en azotea (según detalle)	unid.	4,00	450.000	1.800.000
	v) Barandas y pasamanos metalicos. Terminacion: pintura a 3 capas con antioxido y esmalte sintetico. Color grafito oscuro	m2	17,00	440.000	7.480.000
	w) Parasol metalico de chapa doblada Nº18, estructura portante de perfil, terminacion: pintura antioxido y 2 capas de esmalte sintetico color a eleccion por la fiscalizacion(según detalle de plano)	m2	61,00	560.000	34.160.000
	x) Ventana tipo Ventanal de Hojas fijas y paños moviles en sector conector - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 8 mm.(ver detalle de conector)	m2	62,50	1.080.000	67.500.000
	y) Vidrio templado fijo de 8mm en guarderia (ventana tipo esquinera) con perfil de aluminio	m2	2,90	660.000	1.914.000
15	**Pinturas**				-
	a) Pared al látex acrilico con Enduido interior-exterior	m2	925,00	27.000	24.975.000
	b) Cielorraso bajo Losa, vigas con enduido	m2	50,00	24.000	1.200.000
	c) Cielorraso de durlock con enduido	m2	475,00	24.000	11.400.000
	d) Paredes de durlock al latex acrilico con enduido	m2	430,00	27.000	11.610.000
	e) Siliconada en ladrillos Vistos	m2	435,00	24.000	10.440.000
16	**Desagües Cloacales - Desague Pluvial**				-
	a) Instalación hasta la red del alcantarillado cloacal c/ Permiso	unid.	1,00	4.500.000	4.500.000
16.2	b) Cámaras de inspección 60x60	unid.	2,00	2.700.000	5.400.000
	c) Cañería de desagües cloacal (incluye accesorios, rejillas)	ml.	130,00	40.000	5.200.000
	d) Desengrasadores	unid.	1,00	315.000	315.000
	e) Rejilla de piso en azotea (30x30cm)	unid.	3,00	135.000	405.000
	f) Bajada de desague pluvial, caño de pvc 100mm	ml.	33,00	36.000	1.188.000
	g) Registros pluviales de 40cmx40cm	unid.	4,00	180.000	720.000
	h) Registro pluvial con tapa tipo rejilla metalica en acceso a sub suelo	unid.	1,00	900.000	900.000
17	**Instalación de agua corriente**				-
	a) Cañerías provisión de agua	ml.	95,00	31.500	2.992.500
	b) Sistemas contra Incendio, con cañerias para rociadores, cajas hidrantes de caño galvanizado, caño de bajada (según plano), rociadores	gl.	1,00	25.000.000	25.000.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

	c) Sistema de alimentación al tanque de Agua existente, con llaves,etc	gl.	1,00	11.000.000	11.000.000
18	**Instalaciones sanitarios con artefactos**				-
	a) Baño Damas (Bachas con mesada de granito - Inodoro)	unid.	2,00	5.400.000	10.800.000
	b) Baño Caballeros (Bachas con mesada de granito-Mingitorios-Inodoro)	unid.	2,00	6.400.000	12.800.000
	c) Baño para Personas con Discapacidad Diferentes	unid.	3,00	3.600.000	10.800.000
	d) Baño en subsuelo (guarderia - farmacia)	unid.	2,00	2.550.000	5.100.000
	e) Pileta de acero Inox. de cocina, con mueble de mdf con tiradores y mesada de granito. Color a eleccion de la fiscalizacion	ml.	3,60	1.660.000	5.976.000
19	**Instalación eléctrica**				-
	a) Acometida trifasica subterranea, conexión al tablero general y seccionales.	gl.	1,00	13.500.000	13.500.000
	b) Tableros General metálico	unid.	1,00	3.500.000	3.500.000
	c) Tableros Seccional - Sub suelo	unid.	1,00	1.700.000	1.700.000
	d) Tableros Seccional - Planta Baja	unid.	1,00	1.700.000	1.700.000
	e) Tableros Seccional - Planta 1er piso	unid.	1,00	1.700.000	1.700.000
	f) Bocas de luz con Artefactos tipo Led de embutir en cielorraso	unid.	92,00	200.000	18.400.000
	g) Bocas de luz con Artefactos tipo Led de adosar	unid.	15,00	200.000	3.000.000
	h) Toma corriente	unid.	66,00	105.000	6.930.000
	i) Bocas de red (independiente a red electrica) incluye cajas, electroductos,cableado, placas	unid.	22,00	105.000	2.310.000
	j) Bocas de telefonia (independiente a red electrica) incluye cajas, electroductos, cabledo, placas	unid.	13,00	105.000	1.365.000
	k) Provision y colocacion de extractor electrico en SSHH y cocina con boca de salida de 150mm	unid.	6,00	260.000	1.560.000
	l) Circuitos independientes de Aire Acondicionado	unid.	20,00	225.000	4.500.000
	m)Provision y colocacion de sistema de prevencion contra incendio (detectores de humo calor, detectores termovelocimetrico, luces de emergencia, carteles, alarma) Según plano	gl.	1,00	25.500.000	25.500.000
	n) Tablero de distribucion de sistema de redes	unid.	3,00	400.000	1.200.000
	ñ) Tablero de distribucion de sistema de telefonia	unid.	3,00	400.000	1.200.000
20	**Mamparas - cielorraso**				-
	a) Provision y colocacion de paredes de durlock con aislacion acustica	m2	190,00	155.000	29.450.000
	b) Provision y colocacion de paredes de durlock para sanitarios	m2	44,00	180.000	7.920.000
	c) Provision y colocacion de cielorraso de durlock	m2	475,00	109.000	51.775.000
	d) Provision y colocacion de mamparas tipo eucatex en SSHH, incluyen puertas	m2	18,00	160.000	2.880.000
21	**Sistema de Acondicionadores de Aire**				-
	a) Provision y colocacion de Acondicionadores de aire de 18.000 BTU tipo split	unid.	6,00	3.100.000	18.600.000
	b) Provision y colocacion de Acondicionadores de aire de 18.000 BTU tipo casett	unid.	6,00	4.900.000	29.400.000
	c) Provision y colocacion de Acondicionadores de aire de 24.000 BTU tipo casett	unid.	6,00	6.200.000	37.200.000
	d) Provision y colocacion de Acondicionadores de aire de 12.000 BTU tipo casett	unid.	2,00	4.000.000	8.000.000
22	**Rampa conectora**				-

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

	a) Provision y colocacion de techo de chapa tipo cincalum Nº28 con estructura de soporte metalico (cabriadas y pilares cubiertos con chapa)	m2	38,50	200.000	7.700.000
	b) Provision y colocacion de canaletas y bajadas metalicas, desarrollo 50cm	ml.	25,00	72.000	1.800.000
	c) Provision y colocacion de placa cementicia como cenefa (exterior)	m2	30,00	200.000	6.000.000
23	**Equipamiento - Muebles**				-
	a) Provision y colocacion de mesa en sala de reuniones de MDF, simil maderas y patas reforzadas, con detalle de vidrio en el centro (6mx1,30)	unid.	1,00	5.600.000	5.600.000
	b) Provision de sillas interlocutoras para sala de reuniones, tapizado simil cuero	unid.	24,00	420.000	10.080.000
	c) Mueble de apoyo (bajo) en MDF simil madera y tiradores de aluminio	unid.	1,00	2.250.000	2.250.000
	d) Mueble tipo estante de guardado en MDF para guarderia	m2	8,00	550.000	4.400.000
	e) Juego de mesa de madera de 1mx1m y 45cm de alto con 4 sillitas bajas para niños	unid.	3,00	400.000	1.200.000
	f) Mueble tipo camabiador, base de mdf y tapa acolchonada (1,20x,60)	unid.	1,00	510.000	510.000
	g) Sillon para zona de lactancia	unid.	1,00	310.000	310.000
24	**Reposicion de cesped, trabajos de jardineria**	gl.	1,00	3.000.000	3.000.000
25	**Limpieza final de obra (incluye retiro de materiales)**	m2	550,00	7.200	3.960.000
	TOTALES GS				1.509.869.600

Lic. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Abg. Juan Alberto Schmalko P.
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py