Municipalidad de Ñacunday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Puerto Paranambú RUC.80013971-2
Alto Paraná * Paraguay

Resolución N°70/2.016.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESAARIAS SERVICIOS DE MARIO RUBÉN INSFRÁN AQUINO CON RUC 3684715-1"CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BÁSICA Nº 633 SAN JOSÉ" ID: 311.644.-

Ñacunday, 06 de mayo de 2.016.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación de Licitaciones de la Municipalidad de Ñacunday, recomendando la adjudicación de **"Construcción de Cocina Comedor en la Esc. Básica Nº 633 San José"*ID:* 311.644.-**

CONSIDERANDO: Que, es competencia de la Intendencia Municipal, la Adjudicación de la oferta, ajustado a lo estipulado en el Art. 28 de ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas que establece: **"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. ..."**.-

Que, es atribución de la Intendencia Municipal, la Administración general de la Municipalidad, **"Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas y realizar las adjudicaciones"** según el artículo 51, inciso j, y concordantes, de la Ley3.966/10, Orgánica Municipal.

Y considerando lo dispuesto en el art. 34, inciso ¨c¨ de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas que establece: ¨para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que perciban con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, **bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, que podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ése mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al estado paraguayo las mejores condiciones de contratación, por tanto:**

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

Municipalidad de Ñacunday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Puerto Paranambú RUC.80013971-2
Alto Paraná * Paraguay

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ÑACUNDAY EN USO DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVE:

1°: Adjudicar los procedimientos de Licitación por Contratación Directa **04/2.016"Construcción de Cocina Comedor en la Esc. Básica N° 633 San José"*ID:* 311.644.-,** a la oferta presentada por la empresa **Arias Servicios de Mario Rubén Insfrán Aquino con RUC 3684715-1G. 137.198.637.-** (Guaraníes ciento treinta y siete millones ciento noventa y ocho mil seiscientos treinta y siete).----------

2°: Describir la composición de bienes y servicios adjudicados, conforme a la Planilla de Oferta como sigue:

Construcción de Cocina Comedor en la Esc. Basica Nº 633 San José					
UBICACIÓN: CENTRO EDUCATIVO N°2					
CÓDIGO DE CATÁLOGO: 72131601-9982					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**UN**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Preparación de la Obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye Vallado de Obra y Cartel de obra	93,74	m²	7.650	717.111
	c- Replanteo	93,74	m²	5.350	501.509
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	13,00	m³	384.180	4.994.340
3	Estructuras de H°A°				
	a.- Zapatas Pilares de HºAº	1,20	m³	2.576.915	3.092.298
	b.- Vigas de Galería de HºAº	0,42	m³	2.796.650	1.174.593
	c.- Viga cumbrera	1,04	m³	2.981.425	3.100.682
	d- Encadenados de H°A° - Inferior	1,68	m³	2.328.300	3.911.544
	e- Encadenados de H°A° - Superior	1,89	m³	2.328.300	4.400.487
4	Muros de Nivelación				
	b- De 0,30 cm. armada	16,04	m²	148.000	2.373.920
5	Relleno y apisonado de interiores	17,63	m³	112.000	1.974.560
6	Aislación Asfáltica				
	a- De paredes	46,10	m²	29.450	1.357.645
7	Muros de elevación :				
	a.- De 0,15 para revocar	69,46	m²	81.900	5.688.774
	b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	84,14	m²	87.600	7.370.664
	c.- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	42,00	ml	18.905	794.010
8	Pilares				

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

	b- De 0,35 x 0,35 visto para corredor	10,40	ml	132.905	1.382.212
9	Techos				
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	120,00	m²	269.385	32.326.200
10	Revoques				
	a.- De paredes interior y exterior a una capa	139,00	m²	22.420	3.116.380
	b.- De viga cumbrera, galerìa y encadenado de H°A°	50,29	m²	45.600	2.293.224
	c.- De pilares de H°A°	5,38	m²	33.300	179.154
11	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	89,74	m²	31.150	2.795.401
12	Piso Cerámica alto tráfico	89,74	m²	82.150	7.372.141
13	Zócalo cerámico	55,90	ml	24.890	1.391.351
14	Aberturas de Madera				
	a.- Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero	1,00	un	1.603.315	1.603.315
	c.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	2,00	un	688.085	1.376.170
15	Abertutas Metálicas				
	a- Ventanas tipo balancines	12,60	m²	317.395	3.999.177
	b- Puerta 0,80x2,10	1,68	m²	317.400	533.232
16	Alfeizar de ventanas :				
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	40,60	ml	19.450	789.670
17	Pinturas				
	a- de paredes al Látex con enduido	139,00	m²	21.050	2.925.950
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	12,42	m²	19.800	245.916
	e- De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares a latex con enduido	50,29	m²	21.100	1.061.119
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética Incluye ambos lados	14,28	m²	23.150	330.582
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	84,14	m²	19.800	1.665.972
	h- De tejuelones con barniz	120,00	m²	17.800	2.136.000
	i- De abertura de madera con barniz. Incluye ambos lados	5,67	m²	21.900	124.173
	j- Pintura de canaletas y caños de bajada	36,60	ml	16.300	596.580
18	Revestidos de azulejos	6,09	m²	90.300	549.927
19	Vidrios dobles de 3 mm.	12,60	m²	135.500	1.707.300
20	Desague Pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	36,60	ml	87.400	3.198.840
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	188.575	754.300
21	Instalación Eléctrica				
	a- Tablero Seccional,	1,00	gl	826.500	826.500
	b- Acometida subterranea, 2x6mm² NYY	75,00	ml	39.900	2.992.500

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

	b- Bocas de luces y tomas	40,00	bc	100.510	4.020.400
	c- toma corriente	9,00	un	57.200	514.800
22	Artefactos eléctricos				
	d- Equipo fluorescente 2x40 W	8,00	un	190.950	1.527.600
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	9,00	un	89.110	801.990
	f- Equipo fluorescente 3x40 W	1,00	un	254.237	254.237
	g- Provisión y colocación de ventiladores de techo	3,00	un	610.850	1.832.550
23	Instalación Sanitaria				
	a- Agua Corriente	1,00	un	254.600	254.600
	b- Desague Cloacal	2,00	un	229.140	458.280
	c- Pileta de Cocina con griferia	1,00	gl	1.590.898	1.590.898
	d- Registro Cloacal 40 x 40	2,00	un	229.140	458.280
	e- Cámara Séptica	1,00	gl	1.852.500	1.852.500
	f- Pozo Ciego	1,00	gl	2.234.400	2.234.400
24	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	1.672.679	1.672.679
	TOTAL GENERAL				**137.198.637**

3°: Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

Julio Esteban González
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

Everaldo Carlos Devitte
Intendente Municipal