CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS									
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 39 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS - GENERADORES CATERPILLAR DEL EDIFICIO N.H.C."					H. PETERSEN S.A.C.I.				
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Especificaciones Técnicas**	**Precio Unitario Estimado**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total (IVA incluido)**
1	**72102201-006**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 (DOS) GENERADORES 1500 KVA. MARCA CATERPILLAR MODELO CAT3512B.**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 (DOS) GENERADORES 1500 KVA. MARCA CATERPILLAR MODELO CAT3512B. Series: CAT3512BPYAM00285 y CAT3512BKYAM00259. SECTOR: NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS**	**95.440.000**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**	**95.440.000**	**95.440.000**
1.1		Cambio de Filtros	Provisión y cambio de filtros de aires primarios y secundarios, filtros de combustibles, filtros de trampa de agua. Tambores de aceites lubricantes CAT 15w40.	44.400.000	Unidad	UNIDAD	1	44.400.000	44.400.000
1.2		Provision y cambio de baterias libre de mantenimiento de 12v/150ah. 4 (cuatro) unidades	Provisión y cambio de baterías libre de mantenimiento de 12v/150ah. 4 (cuatro) unidades	19.560.000	Unidad	UNIDAD	1	19.560.000	19.560.000
1.3		Reparación de los Calentadores	Reparación de los calentadores. Prueba y puesta en funcionamiento.	29.500.000	Unidad	UNIDAD	1	29.500.000	29.500.000
1.4		Revisión y ajuste del sistema Eléctrico del Panel de Control del generador.	Revisión y ajuste del Sistema Eléctrico del Panel de Control del Generador: revisión y ajustes del sistema de admisión, regulador de voltaje, excitación. Control de sistema de combustible, ventilación, lubricación, arranque. Registro de ajuste de tiempo: arranque, transferencia y retransferencia.	900.000	Unidad	UNIDAD	1	900.000	900.000
1.5		Chequeo y ajustes del sistema del motor	Chequeo y ajustes del sistema del motor: - Chequeo del nivel y presión de aceite. - Chequeo de cables sueltos, flojos, pelados, quemados, dañados. - Chequeo de terminales flojos, rotos. - Chequeo de Mangueras sueltas o rotas. - Chequeo de Protectores en mal estado. - Limpieza de sector superior de baterías. - Prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos. - Chequeo de Conexiones de baterías.	1.080.000	Unidad	UNIDAD	1	1.080.000	1.080.000

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

2	**72102201-006**	**CONTROL MENSUAL**	**Control mensual que incluirá: - Control de estado de combustible, ventilación, lubricación, arranque. - Revisión de parámetros mecánicos y eléctricos. - Registro de ajustes de tiempo: arranque, Transferencia, retransferencia, enfriamiento. -Observaciones e inspecciones generales: - Puesta a punto del sistema de mediciones y verificaciones.**	**676.667**	**Mes**	**UNIDAD**	**6**	**580.000**	**3.480.000**
Total Oferta									**98.920.000**

PROF. DR. LUIS F. ARMOA GARCÍA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

PROF. DR. SERGIO IGNACIO JAVIER AQUINO
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

DR. JORGE E. GIUBI BOBEDA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

DR. MANUEL BERNAL ROLÓN
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

DRA. ROSALINA AYALA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. MARÍA TERESA CORONEL ÁVALOS
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. NERIS AGUILAR
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. ALBERTO CANO
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. LIZANIA CARDOZO
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. VICTOR VILLALBA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

UNIV. JUAN MANUEL ACUÑA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay