Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS EN EL DISTRITO DE ITAKYRY - PLURIANUAL 2018

Item	Descripción	Unidad de Medida	CONSTRU TEC		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra	Metros cuadrados	621		4.284.900
1.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	621	6.900	4.284.900
2	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	150		11.820.000
2.1	Relleno y compactación	Metros cúbicos	150	78.800	11.820.000
3	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4		1.970.000
3.1	Cartel de obra	Metros cuadrados	4	492.500	1.970.000
4	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	1		111.668.500
4.1	Zapata de Hº Aº 60x60x25	Metros cúbicos	1,8	1.773.000	3.191.400
4.2	Zapata de Hº Aº 120x12x35	Metros cúbicos	11,5	1.773.000	20.389.500
4.3	Vigas de fundación de Hº Aº 20x25	Metros cúbicos	7,2	1.182.000	8.510.400
4.4	Vigas de fundación de Hº Aº 15x30	Metros cúbicos	2,5	1.231.250	3.078.125
4.5	Vigas asiento de tirantes de Hº Aº en galeria 15x20	Metro lineal	60,5	320.150	19.369.075
4.6	vigas cadena de Hº Aº 12x20	Metro lineal	110	197.000	21.670.000
4.7	Losa de Hº Aº sector galeria, espesor 12 cm con aislación 49,5mx3m	Metros cúbicos	18	1.970.000	35.460.000
5	Pilar	Metros cúbicos	1		14.006.700
5.1	Pilar de Hº Aº 15x25x3,35	Metros cúbicos	3,75	1.773.000	6.648.750
5.2	Pilar de Hº Aº 15x30x5,25	Metros cúbicos	1,8	1.773.000	3.191.400
5.3	Pilar de Hº Aº 20x20x3,40	Metros cúbicos	2,35	1.773.000	4.166.550
6	Mamposteria	Metros cuadrados	1		79.198.000
6.1	Elevación ladrillo prensado 12x18x25 de 0,20m c/dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	150	78.800	11.820.000
6.2	Ladrillo común 0,20	Metros cuadrados	550	118.200	65.010.000
6.3	Nivelación de ladrillo común de 0,30	Metros cuadrados	37	64.000	2.368.000
7	Aislacion	Metro lineal	150		2.220.000
7.1	Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	150	14.800	2.220.000
8	Revoque de pared	Metros cuadrados	1		48.525.000
8.1	Paredes interior a dos capas y losa	Metros cuadrados	750	39.400	29.550.000
8.2	Paredes exterior con impermeabilización a dos capas	Metros cuadrados	550	34.500	18.975.000
9	Cartel acrilico con soporte	Unidad	4		5.516.000
9.1	Pizarra acrilico tamaño (1,20mx3,00m)	Unidad	4	1.379.000	5.516.000
10	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	1		279.074.500
10.1	De tejas española con tejuelon de 1ª tirante de Hº Aº con isolant 5mm	Metros cuadrados	800	295.500	236.400.000
10.2	Viga HA de la cumbrera, h=60cm, ancho=30cm revocado	Metro lineal	50,5	394.000	19.897.000
10.3	Viga HA en triangulo, h:80cm, ancho:30cm, revocado cada separaación 5,10m, 7 unidades	Metros cúbicos	12,5	1.822.200	22.777.500
11	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1		27.541.350
11.1	Contrapiso esp. 7 cm	Metros cuadrados	621	24.650	15.307.650
11.2	Carpeta para piso	Metros cuadrados	621	19.700	12.233.700
12	Servicio de instalación de baldosas de cerámica	Metros cuadrados	621		45.891.900
12.1	Cerámico en aulas y galerias (PY 4) esmaltado	Metros cuadrados	621	73.900	45.891.900
13	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	220		4.334.000
13.1	Zócalo cerámico	Metro lineal	220	19.700	4.334.000
14	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	150		10.342.500
14.1	Guarda obra baldosón de hormigón	Metros cuadrados	150	68.950	10.342.500
15	Servicio de carpinteria	Unidad	8		10.637.600
15.1	Puerta tablero doble hoja de 1,80x2,10 con contramarcos en aulas (interior y exterior)	Unidad	8	1.329.700	10.637.600
16	Colocacion de vidrios	Metros cuadrados	95		32.751.250
16.1	Ventana de vidrios de 3 mm con reja metálica	Metros cuadrados	95	344.750	32.751.250
17	Ampliacion de red electrica	Unidad Medida Global	1		4.925.000
17.1	Extensión de acometida para alimentación según reglamento de la ANDE (nicho de material cocido con pilastra metalica con cable preensamblado de 70 ml)	Unidad Medida Global	1	4.925.000	4.925.000
18	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1		35.312.250
18.1	Luces y tomadas con cables de 2mm y 4mm con tapa ciega (a ser determinado por la fiscalización)	Unidad	60	108.350	6.501.000
18.2	Luminaria tipo campana acrilico con porta foco E40	Unidad	30	443.250	13.297.500
18.3	Fluorescente de 2 elemento y 40 wats	Unidad	15	246.250	3.693.750
18.4	tomas corrientes baja y media	Unidad	80	147.750	11.820.000
19	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad	16		7.092.000
19.1	Montaje de ventiladores de techo	Unidad	16	443.250	7.092.000
20	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	1		11.454.500
20.1	Canaletas	Metro lineal	95	73.900	7.020.500
20.2	Bajadas	Metro lineal	60	73.900	4.434.000
21	Servicio de pintura de paredes y murallas	Metros cuadrados	1		55.112.000
21.1	Pared latex interior con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	750	32.500	24.375.000
21.2	Pared latex exterior con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	560	36.450	20.412.000
21.3	Pared sintético a dos manos en zócalos a la altura (1,50mts) de las aberturas interior y exterior	Metros cuadrados	350	29.500	10.325.000
22	Servicio de pintura	Metros cuadrados	800		11.840.000
22.1	Barnizado maderamen y tejuelon al latex	Metros cuadrados	800	14.800	11.840.000
23	Servicio de pintura de aberturas	Metros cuadrados	1		1.985.500
23.1	Pintura metalica de aberturas	Metros cuadrados	25	32.500	812.500
23.2	Aberturas metalicas	Metros cuadrados	34	34.500	1.173.000
24	Servicio de pintura de exteriores	Metro lineal	1		4.425.000
24.1	Canaletas	Metro lineal	90	29.500	2.655.000
24.2	Bajadas	Metro lineal	60	29.500	1.770.000
25	Preparacion de obra	Metros cuadrados	274		1.890.600
25.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	274	6.900	1.890.600
26	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	50		3.940.000
26.1	Relleno y compactación	Metros cúbicos	50	78.800	3.940.000
27	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	1		60.425.350
27.1	Zapata de Hº Aº 60X60X25	Metros cúbicos	0,4	1.773.000	709.200
27.2	Zapata de Hº Aº 120x120x35	Metros cúbicos	6,4	1.773.000	11.347.200
27.3	Vigas de fundación de Hº Aº 20x25	Metros cúbicos	6,5	1.182.000	7.683.000
27.4	Vigas asiento de tirantes de Hº Aº en galeria 15x20	Metro lineal	21	320.150	6.723.150
27.5	Vigas cadena de Hº Aº 12x20	Metro lineal	95	197.000	18.715.000

Arturo Rolón
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

27.6	Losa de Hº Aº sector galeria espesor: 12 cm con aislación 21,5mx3m	Metros cúbicos	7,74	1.970.000	15.247.800
28	Pilar	Metros cúbicos	1		4.432.500
28.1	Pilar de Hº Aª 15x25x3,35	Metros cúbicos	1	1.773.000	1.773.000
28.2	Pilar de Hº Aº 15x30x5,25	Metros cúbicos	1	1.773.000	1.773.000
28.3	Pilar de Hº Aº 20x20x3,40	Metros cúbicos	0,5	1.773.000	886.500
29	Mamposteria	Metros cuadrados	1		50.160.000
29.1	Elevación ladrillo prensado 12x18x25 de 0,20m c/dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	75	78.800	5.910.000
29.2	Ladrillo común 0,20	Metros cuadrados	350	118.200	41.370.000
29.3	Nivelación de ladrillo común de 0,30	Metros cuadrados	45	64.000	2.880.000
30	Aislacion	Metro lineal	95		1.406.000
30.1	Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	95	14.800	1.406.000
31	Revoque de pared	Metros cuadrados	1		23.923.500
31.1	Paredes interior a dos capas y losa	Metros cuadrados	340	34.500	11.730.000
31.2	Paredes exterior con impermeabilización a dos capas	Metros cuadrados	330	36.950	12.193.500
32	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	1		90.226.000
32.1	De tejas españolas con tejuelon de 1ª tirante de HºAº con isolant 5mm	Metros cuadrados	276	295.500	81.558.000
32.2	Viga HA de la cumbrera, h:60cm, ancho:30cm, revocado	Metro lineal	22	394.000	8.668.000
33	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	1		10.712.500
33.1	Contrapisos esp. 7cm	Metros cuadrados	250	23.150	5.787.500
33.2	Carpeta para piso	Metros cuadrados	250	19.700	4.925.000
34	Servicio de instalación de baldosas de cerámica	Metros cuadrados	255		18.844.500
34.1	Cerámico en aulas y galerías (PY4) esmaltado	Metros cuadrados	255	73.900	18.844.500
35	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	130		2.561.000
35.1	Zócalo cerámico	Metro lineal	130	19.700	2.561.000
36	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	85		5.860.750
36.1	Guarda obra baldosón de hormigón	Metros cuadrados	85	68.950	5.860.750
37	Servicio de carpinteria	Unidad	1		10.293.150
37.1	Puerta tablero doble hoja de 1,80x2,10 con contramarcos en aulas (interior y exterior)	Unidad	2	1.329.700	2.659.400
37.2	Puerta placa de 0,90x2,10 para boxer	Unidad	1	738.750	738.750
37.3	Puerta placa de 0,80x2,10 para boxer	Unidad	2	689.500	1.379.000
37.4	Puerta placa de 0,60 enchapado en formica para boxer	Unidad	8	689.500	5.516.000
38	Colocacion de vidrios	Metros cuadrados	20		8.865.000
38.1	Ventana de vidrios de 3mm con reja metalica	Metros cuadrados	20	443.250	8.865.000
39	Ampliacion de red electrica	Unidad Medida Global	1		985.000
39.1	Extensión de acometida para alimentación según reglamento de la ANDE	Unidad Medida Global	1	985.000	985.000
40	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1		11.573.750
40.1	Luces y tomadas con cables de 2mm y 4mm con tapa ciega (a ser determinado por la fiscalización)	Unidad	25	108.350	2.708.750
40.2	Fluorescente de 2 elemento y 40Wats con fotocelulas	Unidad	30	295.500	8.865.000
41	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad	3		1.329.750
41.1	Montaje de ventiladores de techo	Unidad	3	443.250	1.329.750
42	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	1		2.217.000
42.1	Canaletas	Metro lineal	21	73.900	1.551.900
42.2	Bajadas	Metro lineal	9	73.900	665.100
43	Revoque de pared	Metros cuadrados	1		23.708.000
43.1	Pared latex interior con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	330	32.500	10.725.000
43.2	Pared latex exterior con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	340	36.450	12.393.000
43.3	Pared sintetico a dos manos en zócalo a la altura (1,50mts) de las aberturas en interior y exterior	Metros cuadrados	20	29.500	590.000
44	Servicio de pintura	Metros cuadrados	276		4.084.800
44.1	Barnizado de maderamen y tejuelon al latex	Metros cuadrados	276	14.800	4.084.800
45	Servicio de pintura de aberturas	Metros cuadrados	1		562.500
45.1	Pintura metalica de aberturas	Metros cuadrados	12	32.500	390.000
45.2	Aberturas metalicas	Metros cuadrados	5	34.500	172.500
46	Servicio de pintura de exteriores	Metro lineal	1		885.000
46.1	Canaletas	Metro lineal	21	29.500	619.500
46.2	Bajadas	Metro lineal	9	29.500	265.500
47	Revoque de pared	Metros cuadrados	125		4.925.000
47.1	Revoque previo	Metros cuadrados	125	39.400	4.925.000
48	Instalacion de azulejos	Metros cuadrados	125		11.081.250
48.1	Azulejo 20x20	Metros cuadrados	125	88.650	11.081.250
49	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Metro lineal	208		7.685.600
49.1	Instalación de agua corriente con sus respectivas conexiones	Metro lineal	208	36.950	7.685.600
50	Instalaciones sanitarias	Metro lineal	1		26.772.300
50.1	Desague cloacal, excavación y conexión de caño pvc sub base de arena lavada	Metro lineal	80	59.100	4.728.000
50.2	Artefacto sanitario, lavatorio	Unidad	9	640.250	5.762.250
50.3	Artefacto sanitario, mingitorio	Unidad	3	640.250	1.920.750
50.4	Artefacto sanitario, inodoro con descarga baja	Unidad	9	1.231.250	11.081.250
50.5	Artefacto sanitario, griferia para lavatorio y llave de paso	Unidad	15	177.300	2.659.500
50.6	Artefacto sanitario, porta papelera	Unidad	9	68.950	620.550
51	Construccion de camara septica	Unidad	1		7.387.500
51.1	Cámara séptica tipo 2 de 2,00x5,00	Unidad	1	7.387.500	7.387.500
52	Construccion de pozo ciego	Unidad	1		3.940.000
52.1	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad	1	3.940.000	3.940.000
53	PROVISION Y MONTAJE DE TANQUE ELEVADO METALICO Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		9.850.000
53.1	Tanque elevado de 1.000 lts con soporte de estructura metálica	Unidad Medida Global	1	7.387.500	7.387.500
53.2	Conexión de cañeria para abastecimiento de agua	Unidad Medida Global	1	2.462.500	2.462.500
54	Construccion de caminero	Metros cuadrados	180		40.779.000
54.1	Construcción de bloque de caminero de baldosón	Metros cuadrados	180	226.550	40.779.000
55	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		6.895.000
55.1	Limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1	6.895.000	6.895.000
					1.280.130.750

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

Econ. Ever Arturo Rolon F.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná