MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCTORA SALTO

Ítems del llamado Construcción de desague pluvial en el Barrio Sagrada Familia con ID: 370766

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	528	4.200	2.217.600
1.2		preparacion del terreno	Metros cuadrados	528	5.100	2.692.800
1.3		colchon de arena lavada	Metros cuadrados	462	10.000	4.620.000
1.4		baden de HºAº(2,00X9,00x0,12)2 armadura hierro de 8mm	Metros cúbicos	4,32	1.515.000	6.544.800
1.5		cordon premoldado	Metro lineal	132	34.000	4.488.000
1.6		canaleta desague pluvial (0,50x132,00x0,10)armadura de 6 mm	Metros cúbicos	6,6	1.600.000	10.560.000
1.7		empedrado	Metros cuadrados	462	48.000	22.176.000
1.8		canal de HºAº c/tapa rejilla	Metro lineal	35	260.000	9.100.000
1.9		alcantarillado tubular de 100 sobre colchon arena	Metro lineal	60	1.100.000	66.000.000
1.10		canal a cielo abierto de HºAº	Metros cúbicos	5,6	1.600.000	8.960.000
1.11		sumidero de HºAº c/ rejilla colector de 1,20 x1,20	Unidad	2	4.500.000	9.000.000
1.12		talud c/tepes	Metros cuadrados	315	32.000	10.080.000
1.13		cartel de obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.14		limpieza final	Unidad Medida Global	1	861.600	861.600
Precio Total						**158.800.800**

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

Abog. Orlando D. Fernández
Encargado de la U.O.C