CODIGO SICP 1033
Llamado: Refacción de Edificios - Escuela de Bellas Artes

		CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS			CONSTRUCCIONES RIVAS S.R.L.	
Ítems	Codigo de Catalogo	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		**Trabajos preliminares:**				
	72103003-001	Demolicion de Pared	m2	112,00	6.850	767.200
	72103003-001	Demolicion de cieloraso	m2	823,00	10.000	8.230.000
	72103003-001	Demolicion de puertas	un	3,00	39.000	117.000
	72103003-001	Demolicion de ventanas	un	5,00	45.000	225.000
	72103003-001	Demolicion de piso	m2	240,00	3.700	888.000
	72103003-001	Demolicion de azulejo	m2	161,00	4.500	724.500
	72103003-001	Demolicion o desmonte de artefactos sanitarios	un	21,00	24.000	504.000
2		**Hormigon Armado**				
	72131601-004	Encadenado inferior 15x30	ml	18,50	145.000	2.682.500
3		**Mamposterias en General**				
	73131601-005	de elevaciòn de ladrillos comunes de 0,15 m	m2	62,00	75.000	4.650.000
	72131601-005	envarillado de paredes 2 hiladas con dos ø 8 mm	ml	32,00	20.500	656.000
4		**Aislaciones**				
	72131601-006	Capas aisladoras horizontales para muros.	ml	18,00	16.000	288.000
5		**Cielorraso**				
	72101601-002	Cielorrazo de P.V.C. con soportes de caños de ½" y accesorios	m2	823,00	95.000	78.185.000
6		**Revoques / Revestimientos**				
	72101607-006	revoque a la cal - interior en 2 capas	m2	316,00	21.000	6.636.000
	72101607-006	revoque exterior filtrado a dos capas con hidrófugo.	m2	48,00	27.000	1.296.000
	72102508-003	Azulejo para sshh (40 x 40 esmaltado blanco)	m2	161,00	70.000	11.270.000
7		**Pisos / Zocalos**				
	72131601-009	Reposicion de piso tipo ceramico PI 5 0,40 x 0,40 (oficinas y sshh)	m2	240,00	78.000	18.720.000
	72131601-009	zocalo ceramico - Zócalo granito base gris, pulido.	ml	148,00	45.000	6.660.000
	72131601-009	Guarda obra de alizado de cemento sobre contrapiso de 10cm	m2	99,00	65.000	6.435.000
	72131601-009	Piso tipo Parquet con sistema de absorcion de impacto y acustico	m2	78,00	400.000	31.200.000
8		**Carpinteria de madera**				

		CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS			CONSTRUCCIONES RIVAS S.R.L.	
	72102602-005	Provision y colocacion de marco : lapacho - hoja : placa cedro - contramarcos de 1,00 x 2,10	un	5,00	1.100.000	5.500.000
	72102602-005	Provision y colocacion de puerta para box sshh 0,80 x 2,10 de eucatex y perfileria de aluminio	un	1,00	550.000	550.000
	72102602-007	Provision y colocacion de Mamparas divisorias en placa eucatex 35mm, con perfileria de aluminio anodizado color bronze para sshh.	m2	13,50	250.000	3.375.000
9		**Carpinteria metálica**				
	72102602-005	Puerta Vidriera con perfileria de aluminio anodizado bronce (4,00m x 2,10m)	un	1,00	5.000.000	5.000.000
	72102602-005	Puerta Vidriera con perfileria de aluminio anodizado bronce (1,50m x 2,10m)	un	1,00	2.000.000	2.000.000
	72102602-005	puerta tipo BOX en vidrio templado 10 mm para sshh ducha	un	2,00	1.800.000	3.600.000
10		**Instalacion Sanitaria / Hidraulica / Colocacion y Provision de Artefactos**				
	72131601-011	Cañerias de Desague cloacal, cañeria de ventilacion, para SSHH (10 lavatorios, 3 mingitorios, 2 duchas, 2 bachas cocina)	un	1,00	6.000.000	6.000.000
	72131601-011	Instalacion hidraulica de SSHH (10 inodoros sisterna baja, 10 lavatorios, 3 mingitorios, 2 duchas, 2 bachas cocina)	un	1,00	8.000.000	8.000.000
	72131601-011	Artefacto Inodoro con kit de instalacion y tapa	un	10,00	1.000.000	10.000.000
	72131601-011	Artefacto Lavatorio con kit de instalacion y canilla automatica	un	10,00	600.000	6.000.000
	72131601-011	Artefacto Mingitorio sifonado con kit de fijacion y descarga automatica	un	3,00	500.000	1.500.000
	72131601-011	Kit de Accesorios metalicos (porta rollos, toalleras de papel, jaboneras de jabon liquido, seca manos mecanico)	un	4,00	800.000	3.200.000
	72131601-011	Mesada de granito natural (2,00m x 0.40m)	un	1,00	800.000	800.000
	72131601-011	Mesada de granito natural (2.40m x 0.40m)	un	1,00	800.000	800.000
	72131601-011	Mesada de granito natural (1,60m x 0.40m)	un	2,00	800.000	1.600.000
11		**Instalaciòn eléctrica**				
	72102201-012	Mantenimiento de Tableros generales y seccionales, llaves TM, puesta a tierra, conexión a la red, circuito completo para tomas, AA, computadores.	un	1,00	12.000.000	12.000.000
	72102201-003	Toma corriente - nuevos	un	40,00	72.000	2.880.000
	72102201-003	Puntos de luz - nuevos	un	120,00	72.000	8.640.000
	72102201-003	Toma para computadoras - nuevos	un	32,00	135.000	4.320.000

		CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS			CONSTRUCCIONES RIVAS S.R.L.	
	72102201-003	Alimentacion para Acondicionadores de Aire Incluye TM nuevos	un	22,00	216.000	4.752.000
	72102201-003	Artefactos fluorescentes 2x40w con reactancia electronica y capacitores	un	88,00	135.000	11.880.000
	72102201-003	Colocacion de Artefactos fluorescentes 2x40w con reactancia electronica y capacitores	un	42,00	22.000	924.000
	72102201-003	Artefactos fluorescentes 1x40w para exterior	un	32,00	85.000	2.720.000
	72102201-003	Circuitos ,lineas y conexiones : telefónicas, puntos de red informatica, proyectores.	un	26,00	216.000	5.616.000
12		**Prevencion Contra Incendio**				
	92101603-001	Detectores y Extintores de incendios , iluminacion de emergencia según reglamentos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay.	gl	1,00	13.500.000	13.500.000
13	13	**Pinturas**				
	72102402-001	al latex acrilico BLANCO GELO de: pared INTERIOR	m2	955,00	17.500	16.712.500
	72102401-001	al latex acrilico BLANCO GELO de: pared EXTERIOR	m3	190,00	22.000	4.180.000
	72102402-001	al latex acrilico VERDE - INTERIOR	m2	185,00	20.500	3.792.500
	72102402-001	al latex acrilico VINO - INTERIOR	m2	105,00	20.500	2.152.500
	72102401-001	al latex acrilico AMARILLO - EXTERIOR	m2	255,00	20.500	5.227.500
	72102401-001	al latex acrilico AZUL - EXTERIOR	m2	158,00	20.500	3.239.000
	72102402-001	al latex acrilico MARRON TABACO - INTERIOR	m2	59,00	20.500	1.209.500
	72102401-003	al esmalte sintetico de: aberturas de madera	m2	151,00	25.000	3.775.000
	72102401-003	al esmalte sintetico de: ventanas metalicas tipo balancin	un	42,00	45.000	1.890.000
	72102401-003	De techo metalico con Pintura acrílica con cargas reflectantes, de gran resistencia a la intemperie y flexibilidad.Color verde.	m2	1.190,00	32.000	38.080.000
14		**Varios**				
	72101903-001	Tubos metalicos Ø 2 ½" de 11,40m con 6 soportes abulonados en pared a cada 2,20m pintado con pintura sintetica	un	2,00	2.500.000	5.000.000
	72101607-002	Aislacion Acustica para sala de musica	m2	73,00	95.000	6.935.000
	72102602-004	Espejo para Aula de Danzas (1,80m x 11,00m)	un	1,00	4.200.000	4.200.000
	72102602-004	Espejo para vestuario (0,60m x 1,00m)	un	16,00	350.000	5.600.000
15		**Limpieza Final**				
	76111702-001	Limpieza de vidrios ,artefactos ,pisos,revestimientos. Prueba de todas las instalaciones. Limpieza general y retiro de escombros.	gl	1,00	2.715.300	2.715.300
						410.000.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Tesorero U.N.E.
Ordenador U.N.E.