Presidencia de la República
Ministerio de Hacienda
Decreto N° 11766/08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Descripción	ARQ. RANULFO M. GALEANO E.		OFERENTE 2		OFERENTE 3	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL TTE. ESTEBAN MARTÍNEZ						
		Trabajos Preliminares:						
800,00	800,00	a) Marcación y Replanteo	6.000	4.800.000				
1,00	1,00	b) Limpieza	1.800.000	1.800.000				
32,00	32,00	c) Relleno y Compactación	31.500	1.008.000				
120,00	120,00	d) Cordón de ladrillos comunes de 30 cm.	58.500	7.020.000				
		Colocación de Hormigón Armado:						
800,00	800,00	Construcción de contrapiso de cascotes de 10 cm de espesor, colocado sobre el terreno natural. Dimensión 20 x 40	18.000	14.400.000				
8,00	8,00	Gradería de hormigón armado, 0,12 m de espesor	2.100.000	16.800.000				
8,00	8,00	Base de PBC de 0.30 m de ancho y 2 m de largo, con cimiento de hormigón armado de 0.50 m de ancho y 2 m de largo y 0.20 de espesor, cada 4 m.	3.950.000	31.600.000				
800,00	800,00	Pista de hormigón armado con varillas de 6 mm c/ 40 cm 20 x 20, espesor 0,12 m.	185.000	148.000.000				
		Servicio de Pintura:						
800,00	800,00	Pintura de la pista, con la marcación para fútbol, Voley, Handboll	19.800	15.840.000				
		Colocación de Arcos:						
2,00	2,00	Arcos para fútbol, futsal, handball	750.000	1.500.000				
		Colocación de Placa:						
1,00	1,00	Placa de bronce	1.500.000	1.500.000				
		Colocación de Metal:						
34,00	34,00	Baranda de metal	149.000	5.066.000				
		Colocación de Tableros:						
2,00	2,00	Tableros de Basketball, incluye torres de varillas 8 mm y fundación de (40 x 40 x 30)	4.750.000	9.500.000				
		Instalación Sanitaria:						
1,00	1,00	Sanitarios diferenciados, 3 inodoros, 2 lavatorios 2,65 m de mingitorio, accesorios para vestuario. Tanque de agua y de sumidero para desague cloacal.	16.000.000	16.000.000				
		Fletes:						
1,00	1,00	Servicio de Flete, incluye transporte de materiales de construcción, prevención de falta de servicio de agua potable, para tratamiento de Hormigón armado.	24.666.000	24.666.000				
TOTAL - IVA INCLUIDO				**299.500.000**		**0**		**0**