*Municipalidad del Distrito de Villeta*
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com
**VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA**

## CUADRO DE PRECIOS

**C.D. Nº 20/2018 "Construcción de Pavimento tipo empedrado en las Calles Jóvenes por la Democracia c/ Virgen del Rosario, 23 de Marzo c/ Virgen del Rosario y Carlos A. López c/ Villetana del Bº SAN JORGE" con ID Nº: 350.934**

| OFERENTE | | | | | RC SERVICIOS GENERALES de Roberto Caballero - RUC Nº 1482653-4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | Unidad de Medida | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 1 | 72131701-002 | **Pavimento Tipo Empedrado en la Calle Jóvenes por la Democracia c/ Virgen del Rosario. - Barrio San Jorge** | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 1.1 | | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 1.022 | 1.644 | 1.680.168 |
| 1.2 | | Preparación de terreno para empedrado | Metros cuadrados | 1.022 | 2.193 | 2.241.246 |
| 1.3 | | Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm. Dosaje 1:3:5 | Metro lineal | 292 | 8.047 | 2.349.724 |
| 1.4 | | Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 0,15 cm. | Metros cuadrados | 1.022 | 7.433 | 7.596.526 |
| 1.5 | | Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición | Metros cuadrados | 1.022 | 14.148 | 14.459.256 |
| 1.6 | | Construcción de pavimento tipo empedrado (MO) | Metros cuadrados | 1.022 | 15.730 | 16.076.060 |
| 1.7 | | Relleno para compactacion triturada 7a | Metros cuadrados | 1.022 | 1.815 | 1.854.930 |
| 1.8 | | Compactación mecánica con plancha vibro compactadora | Metros cuadrados | 1.022 | 1.592 | 1.627.024 |
| 1.9 | | Limpieza final y retiro de escombros | Metro lineal | 292 | 4.352 | 1.270.784 |
| 2 | 72131701-002 | **Pavimento Tipo Empedrado en la Calle 23 de marzo c/ Virgen del Rosario. - Barrio San Jorge** | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 2.1 | | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 1.022 | 1.644 | 1.680.168 |
| 2.2 | | Preparación de terreno para empedrado | Metros cuadrados | 1.022 | 2.193 | 2.241.246 |

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cynthia Giménez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | | Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm. Dosaje 1:3:5 | Metro lineal | 292 | 8.047 | 2.349.724 |
| 2.4 | | Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 0,15 cm. | Metro lineal | 1.022 | 7.433 | 7.596.526 |
| 2.5 | | Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición | Metros cuadrados | 1.022 | 14.148 | 14.459.256 |
| 2.6 | | Construcción de pavimento tipo empedrado (MO) | Metros cuadrados | 1.022 | 15.730 | 16.076.060 |
| 2.7 | | Relleno para compactacion triturada 7a | Metros cuadrados | 1.022 | 1.815 | 1.854.930 |
| 2.8 | | Compactación mecánica con plancha vibro compactadora | Metros cuadrados | 1.022 | 1.592 | 1.627.024 |
| 2.9 | | Limpieza final y retiro de escombros | Metro lineal | 292 | 4.352 | 1.270.784 |
| **3** | **72131701-002** | **Pavimento Tipo Empedrado en la Calle Carlos A. López c/ Villetana. - Barrio San Jorge** | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 3.1 | | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 1.156 | 1.644 | 1.900.464 |
| 3.2 | | Preparación de terreno para empedrado | Metros cuadrados | 1.156 | 2.193 | 2.535.108 |
| 3.3 | | Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm. Dosaje 1:3:5 | Metro lineal | 322 | 8.047 | 2.591.134 |
| 3.4 | | Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 0,15 cm. | Metros cuadrados | 1.156 | 7.433 | 8.592.548 |
| 3.5 | | Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición | Metros cuadrados | 1.156 | 14.148 | 16.355.088 |
| 3.6 | | Construcción de pavimento tipo empedrado (MO) | Metros cuadrados | 1.156 | 15.730 | 18.183.880 |
| 3.7 | | Relleno para compactacion triturada 7a | Metros cuadrados | 1.156 | 1.815 | 2.098.140 |
| 3.8 | | Compactación mecánica con plancha vibro compactadora | Metros cuadrados | 1.156 | 1.592 | 1.840.352 |
| 3.9 | | Limpieza final y retiro de escombros | Metro lineal | 322 | 4.352 | 1.401.344 |
| | | | | | **Precio Total** | **153.809.494** |

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CYNTHIA GIMÉNEZ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
MUNICIPALIDAD DE VILLETA