MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
Crecemos con el pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ANEXO B 02 08

CONTRATACION DIRECTA 13/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO" - ID N° 431.588.-

Item	Código de Cataologo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	PSL PROVISIÓN, SERVICIO LOGISTICO				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72131601-9974	**Replanteo y marcación**	Metros cuadrados	1	No Aplica	No Aplica	730	1.775	1.295.750
2	72103001-001	**Desmonte de terreno**	Unidad Medida Global	1	No Aplica	No Aplica	1		-
2.1		Desmonte de cañerias/traladoy/o reposicion de cañerias averiadas demontes varios	Metros cuadrados	1	No Aplica	No Aplica	730	1.529	1.116.170
3	82101502-007	Cartel de Obras	Unidad	1	No Aplica	No Aplica	1	1.800.000	1.800.000
4		Preparacion de obra	Medida Global	1	No Aplica	No Aplica	1	-	-
4.1	72131601-002	Preparacion de terreno para caja de empedrado	Metros cuadrados	1	No Aplica	No Aplica	730	2.735	1.996.550
5	72102905-001	**Relleno y compactacion de terreno**	Metros cúbicos	1	No Aplica	No Aplica	146	41.607	6.074.622
6	72101703-004	**Construccion de cordon**	Unidad Medida Global	1	No Aplica	No Aplica	1	-	-
6.1		Provision colocacion de cordon cuneta prefabricado de hormigon	Metro lineal	1	No Aplica	No Aplica	50	81.450	4.072.500
6.2		Provisión y Colocación de cordon simple prefabricado de hormigon	Metro lineal	1	No Aplica	No Aplica	106	48.738	5.166.228
6.3		Relleno lateral de contención de cordon	Metros cúbicos	1	No Aplica	No Aplica	20	36.744	734.880
7	72131701-002	**Construcción de empedrado**	Unidad Medida Global	1	No Aplica	No Aplica	1	-	-
7.1		Pavimento tipo de empedrado incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50%)	Metros cuadrados	1	No Aplica	No Aplica	730	51.238	37.403.740
7.2		compactacion manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final	Metros cuadrados	1	No Aplica	No Aplica	730	3.041	2.219.930
7.3		Ripiado final con ripio basaltico Piedra VI	Metros cuadrados	1	No Aplica	No Aplica	730	3.102	2.264.460
8	72131701-9998	**Construccion de cuneta**	Unidad Medida Global	1	No Aplica	No Aplica	1		-
8.1		Contruccion de cuneta de H°A° de 15 cm de espesor ancho 1m.	Metros cúbicos	1	No Aplica	No Aplica	7,5	1.704.595	12.784.463
9	72101704-001	**Construccion de losa**	Unidad Medida Global	1	No Aplica	No Aplica	1		-
9.1		Loseta para entrega a viviendas	Metros cúbicos	1	No Aplica	No Aplica	2	1.768.111	3.536.222
10	72131702-003	**Construccion de puente peatonal**	Unidad Medida Global	1	No Aplica	No Aplica	1	-	-
10.1		Muro de piedra Bruta Dosif. (1:3)	Metros cúbicos	1	No Aplica	No Aplica	9	408140	3.673.260
10.2		Losa inferiror de H°A° esp. 10cm dosif.(1:2:3)	Metros cúbicos	1	No Aplica	No Aplica	0,66	1707861	1.127.188
10.3		Losa de rodadura esp. 20cm dosif. (1:2:3)	Metros cúbicos	1	No Aplica	No Aplica	2,52	1868111	4.707.640
10.4		Vigas de H°A° dosif. (1:2:3)	Metros cúbicos	1	No Aplica	No Aplica	0,48	1868111	896.693
11	72141002-001	**Servicio de construcción y reparación de barandas de seguridad y señales de calles y carreteras**	Metro lineal	1	No Aplica	No Aplica	6	409500	2.457.000
12	72131601-013	**Limpieza de obra - Retiro de escombros y entrega de Obra**	Metros cuadrados	1	No Aplica	No Aplica	730	2.000	1.460.000
								TOTAL	**94.787.296**

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES U.O.C.

Ing. Com. Francisco Rodriguez
Director U.O.C.
Municipalidad San Ignacio Misiones