Municipalidad de Naranjal

Intendencia Municipal

Tel.: 0676-320011/24

e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 03/13
"Construcción de Salón Auditorio Municipal 2da Etapa"

OFERENTE: ARIA SERVICIO

Lista de Cantidades y sus Precios.
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	RUBROS / DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	72131601-002	**Trabajos Preliminares**				
		Instalaciones de Obra, Movilidad	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
		Demoliciones varias área de Baños para conexiones de desagüe cloacal	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Refacción de revoque de losa zona entrada principal, baños, y artefactos, limpieza, Anclaje con barra en L de fisuras, cerramiento de techo en pasillo y salón	gl	1,00	7.950.000	7.950.000
		Escaleras de acceso exterior a zona de Vestuarios y Plataforma de acceso lado oeste (con mampostería revocada y relleno de arcilla compactada)	gl	2,00	5.930.000	11.860.000
		Mampostería de Cerramiento, macizado, sector zona superior escenario (11ml) y Revoque de Cerramiento Curvo zona entrada	gl	1,00	4.620.000	4.620.000
2	72131601-003	**Cimentación y Estructura Escenario**				
		Fuste de zapata (pilar) 0,17x0,30	un	7,00	96.700	676.900
		Cimiento de PBC parte escenario	m3	11,00	355.000	3.905.000
		Mampostería de 30 sector trasero escenario	m2	15,00	110.500	1.657.500
		Mampostería de 15 Lad. Común sector trasero del escenario y sector escenario p/ apoyo de tirantes	m2	20,00	98.800	1.976.000
		Columna detrás del escenario de 0,15x0,2x1,60	ml	6,80	91.600	622.880
		Zapata de hormigón armado 0,5x0,5	un	7,00	425.000	2.975.000
		Viga Cadena Inferior 0,17x0,30	ml	28,00	96.700	2.707.600
3	56-111904-002	**Escenario**				
		Gradas de acceso en Mampostería Revocada y pintada según plano	gl	1,00	8.875.000	8.875.000

Municipalidad de Naranjal

Intendencia Municipal

Tel.: 0676-320011/24

e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 03/13
"Construcción de Salón Auditorio Municipal 2da Etapa"

		Tarima de madera amachimbrada sobre tirante de madera de lapacho de 2"x4" cada 50 cm, sujeto a aprobación de fiscal	m2	96,50	224.500	21.664.250
		Zócalo de madera	ml	27,60	24.000	662.400
		Telón de fondo fijo (sujeto a aprobación de fiscal)	un	1,00	1.000.000	1.000.000
		Telón Principal Móvil (Sujeto a Aprobación Fiscal)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
		Truss reticulado de aluminio (travesaño móvil suspendido en estructura de techo)	gl	1,00	3.345.000	3.345.000
4	**71131601 - 009**	**Piso sector Baños**				
		Piso cerámico sector baños	m2	32,00	80.000	2.560.000
5	**72131601-008**	**Revoque y Pintura**				
		Revoque pilares circulares frente	m2	5,20	42.300	219.960
		Revoque sector escenario, vestuarios, sala de apoyo, Pared Posterior	m2	411,58	42.300	17.409.834
6	**7231601-010**	**Aberturas**				
		Puerta de metal acceso costados - 2,50x2,25 (pintura anti oxido y sintético, con pasador)	un	2,00	2.250.000	4.500.000
		Puerta de Madera Enchapada - 0,80x2,10m, incluye arreglo de marco existente	un	8,00	500.000	4.000.000
		Puerta de madera Chapada - 0,60x1,90m, incluye arreglo de marco existente	un	7,00	450.000	3.150.000
		Puerta Acceso Principal tipo blindex - 4,06x2,45m	gl	1,00	6.962.900	6.962.900
7	**7231601-011**	**Inst. Sanitaria Agua Corriente, inst. Cloacal y Pluvial.**				
		Cámara de Inspección - 50x50	un	2,00	850.000	1.700.000
		Caños				
		Cañería de PVC tigre 3/4	ml	54,00	20.000	1.080.000
		Cañería de PVC tigre 1/2	ml	18,00	15.000	270.000
		Caño de 40mm	ml	24,00	25.000	600.000
		Caño de 50mm	ml	18,00	30.000	540.000
		Caño de 100mm	ml	36,00	40.000	1.440.000
		Artefactos sanitarios				
		Rejilla diam. 15 cm	un	2,00	120.000	240.000
		Espejo en baños (1,7 x 0,8), fijado a pared	un	2,00	295.000	590.000
		Revestimiento azulejo baño				
		Azulejos por sector baños	m2	62,38	80.000	4.990.400

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 03/13
"Construcción de Salón Auditorio Municipal 2da Etapa"

		Otros				
		Pozo ciego según plano, d= 1,80 m. h= 3,00 m	un	1,00	2.500.000	2.500.000
		Cámara Séptica Según Plano	un	1,00	2.200.000	2.200.000
8	**7231601-001**	**Inst. Eléctrica**				
		Boca de toma corriente y boca de luces (no incluye artefactos)	un	62,00	95.000	5.890.000
		Provisión de artef. De iluminación eq. Fluor . C/G 2x40 Blanco	un	27,00	160.000	4.320.000
		Disyuntor DIN 1x10 A 4,5, Para lámpara sector salón	un	6,00	55.000	330.000
		Proyector 400W C/EQ Negro C/ Lámpara V.M. Halog 400 W E40 tubular, C. 6mm	un	2,00	780.000	1.560.000
		Proyector de Chapa P/400 W C/ Lámpara B. Consumo 105W E40 Fría Espiral, c. 6mm	un	4,00	525.000	2.100.000
		Acometida desde el PD y Provisión de 1 tablero gral. para 12 llaves TM, Cable 10 mm	un	1,00	1.500.000	1.500.000
9	**7231601-001**	**Luces escenario**				
		Par 64, let 3W	un	3,00	2.500.000	7.500.000
		Par 55, Let	un	2,00	2.100.000	4.200.000
		Luces elipsoidal	un	2,00	2.250.000	4.500.000
		Consola de mando de luces automático	un	1,00	2.000.000	2.000.000
10	**7231601-012**	**Pintura**				
		Pintura tarima	m2	96,50	25.000	2.412.500
		Pintura silicona ladrillos vistos sector frente, previa limpieza	m2	42,00	25.000	1.050.000
11	**7231601-010**	**Vidrio de 3mm**				
		Vidrios sector Balancines baños	m2	1,80	160.000	288.000
		Vidrios sector Balancines salón	m2	11,50	160.000	1.840.000
12	**7231601-013**	**Limpieza Final**	gl	1,00	2.308.876	2.308.876
TOTAL PRESUPUESTO Gs.						**179.500.000**