MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 112/2017 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN: CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 2111 DE LA CÑÍA. 16 URUGUAY, BARRIO LAS PALMAS II; CALLE SIN NOMBRE TRAMO: 649 Y 650 DE LA CÑÍA. 6 POSTA YBYCUA, BARRIO KENNEDY – CAPIATÁ. ID N° 337.445.-

OFERENTE					SR CONSTRUCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON	
Ítems	Cógido de Catálogo.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 2111 DE LA CÑÍA. 16 URUGUAY, BARRIO LAS PALMAS II - CAPIATÁ**	**Unidad Medida Global**	**1**	**59.840.000**	**59.840.000**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.112	1.000	1.112.000
1.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN EXCEPCIÓN)	Unidad	1	980.000	980.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	278	25.000	6.950.000
1.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.112	42.000	46.704.000
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES	Metros cuadrados	1.112	2.500	2.780.000
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	30	2.500	75.000
1.7		CONTRUCCION DE REMPAS DE ACCESO, DE ALTURA 15cm, 1,20 cm, ANCHO 90cm, PEND MAX 10%	Unidad	4	120.000	480.000
1.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	759.000	759.000
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE TRAMO: 649 Y 650 DE LA CÑÍA. 6 POSTA YBYCUA, BARRIO KENNEDY - CAPIATÁ**	**Unidad Medida Global**	**1**	**74.500.000**	**74.500.000**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	960	1.000	960.000
2.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN EXCEPCIÓN)	Unidad	1	980.000	980.000
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	240	25.000	6.000.000
2.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	960	42.000	40.320.000
2.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES	Metros cuadrados	960	2.500	2.400.000
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	25	2.500	62.500
2.7		CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DESARROLLO 1 M POR 120 ML DOSIFICACION 1:3:5 E: 20 CM	Metro lineal	120	190.000	22.800.000
2.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	977.500	977.500
TOTAL						**134.340.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
"Operativa de Contrataciones"

LIC. JUANA MARIA ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC