MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION AULA TIPO 5,80X6,80 ESC. BAS. 3924 VIRGEN DE LA CANDELARIA con ID: 431244

OFERENTES:		CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL DEL ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ RUC: 618172-4				ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES RUC: 1256450-8			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	61,5	6,500	399,750	Metros cuadrados	61,5	7,000	430,500
2	Replanteo	Metros cuadrados	61,5	15,000	922,500	Metros cuadrados	61,5	10,000	615,000
3	Cartel indicador oficial medida 1.00 x 2.00 m	Unidad	1	850,000	850,000	Unidad	1	900,000	900,000
4	Vallado Perimetral	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000	Unidad Medida Glob	1	900,000	900,000
5	Excavacion y carga de cimiento galeria de P.B.C	Metros cúbicos	5,85	500,000	2,925,000	Metros cúbicos	5,85	550,000	3,217,500
6	Excavacion y carga de zapatas de HºAº	Metros cúbicos	3,93	2,600,000	10,218,000	Metros cúbicos	3,93	2,700,000	10,611,000
7	Columnas de HºAº	Metros cúbicos	1,44	2,700,000	3,888,000	Metros cúbicos	1,44	2,900,000	4,176,000
8	Vigas y dado de HºAº	Metros cúbicos	5,72	2,700,000	15,444,000	Metros cúbicos	5,72	2,900,000	16,588,000
9	Losa de HºAº. Altura:10cm	Metros cúbicos	5,4	2,700,000	14,580,000	Metros cúbicos	5,4	2,900,000	15,660,000
10	Muro De 0,30m	Metros cuadrados	3,6	210,000	756,000	Metros cuadrados	3,6	220,000	792,000
11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	22	170,000	3,740,000	Metros cúbicos	22	100,000	2,200,000
12	Aislacion de paredes	Metros cuadrados	5,6	100,000	560,000	Metros cuadrados	5,6	90,000	504,000
13	Aislacion de techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	61,5	170,000	10,455,000	Metros cuadrados	61,5	180,000	11,070,000
14	Muro de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	130,000	3,770,000	Metros cuadrados	29	130,000	3,770,000
15	Muro de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	1,43	120,000	171,600	Metros cuadrados	1,43	120,000	171,600
16	Muro de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	4,6	220,000	1,012,000	Metros cuadrados	4,6	240,000	1,104,000
17	Muros de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	210,000	7,203,000	Metros cuadrados	34,3	230,000	7,889,000
18	Envarillado bajo aberturas 2 O 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	28,000	336,000	Metro lineal	12	32,000	384,000
19	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	47,5	38,000	1,805,000	Metros cuadrados	47,5	48,000	2,280,000
20	Revoque de pilares de HºAº	Metro lineal	21,6	64,000	1,382,400	Metro lineal	21,6	65,000	1,404,000
21	Revoque de losas y vigas de HºAº	Metros cuadrados	80	64,000	5,120,000	Metros cuadrados	80	60,000	4,800,000
22	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	56	42,000	2,352,000	Metros cuadrados	56	48,000	2,688,000
23	Piso Ceramico PI5	Metros cuadrados	56	120,000	6,720,000	Metros cuadrados	56	134,000	7,504,000
24	Zocalo ceramico	Metro lineal	31	26,000	806,000	Metro lineal	31	30,000	930,000
25	Puerta de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1,500,000	1,500,000	Unidad	1	2,400,000	2,400,000
26	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	330,000	2,257,200	Metros cuadrados	6,84	356,000	2,435,040
27	Alfeizar de Ventanas De revoque 1: 3 (cemento - arena)	Metro lineal	5	20,000	100,000	Metro lineal	5	45,000	225,000
28	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	47,5	27,000	1,282,500	Metros cuadrados	47,5	35,000	1,662,500
29	Pinturas de pilares al latex	Metros cuadrados	11,7	27,000	315,900	Metros cuadrados	11,7	35,000	409,500

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

CP. Pablo González

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

30	Pinturas de losas y vigas al latex	Metros cuadrados	80	27,000	2,160,000	Metros cuadrados	80	35,000	2,800,000
31	Pinturas de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	12,34	42,000	518,280	Metros cuadrados	12,34	37,000	456,580
32	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	94	28,000	2,632,000	Metros cuadrados	94	34,000	3,196,000
33	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	220,000	1,504,800	Metros cuadrados	6,84	260,000	1,778,400
34	Provision y Colocacion de tablero metalico para 3 llaves T	Unidad	2	130,000	260,000	Unidad	2	350,000	700,000
35	Provision y colocacion de tablero metalico para llave de c	Unidad	1	130,000	130,000	Unidad	1	450,000	450,000
36	Alimentacion de circuitos de luces con cable multifilar de	Unidad	6	130,000	780,000	Unidad	6	190,000	1,140,000
37	Alimentacion de circuito tomacorriente con cable miltifila	Unidad	4	130,000	520,000	Unidad	4	230,000	920,000
38	Alimentacion de circuito de ventiladores	Unidad	4	130,000	520,000	Unidad	4	190,000	760,000
39	Alimentacion de circuitos de tablero con cable multifilar d	Unidad	4	140,000	560,000	Unidad	4	230,000	920,000
40	Provision y montaje de equipos de iluminacion en aulas,fo	Unidad	6	150,000	900,000	Unidad	6	240,000	1,440,000
41	Provision y montaje de equipos de iluminacion en galeria,	Unidad	2	150,000	300,000	Unidad	2	140,000	280,000
42	Provision y montaje de ventiladores de techo c/ motor pe	Unidad	4	560,000	2,240,000	Unidad	4	750,000	3,000,000
43	Pizarron por la pared	Unidad	1	1,900,000	1,900,000	Unidad	1	1,400,000	1,400,000
44	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	700,000	700,000	Unidad Medida Glob	1	1,038,380	1,038,380
				Precio Total	**117,396,930**			**Precio Total**	**128,000,000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

C.P. Pablo Rodrigo González Escobar
DIRECTORA INTERINO DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ