MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES
E-mail: munilondres@hotmail.com
Telef.: 021 3280370
Eligio Tomas Franco y Fundadores del pueblo

MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total
	REPARACION DE PABELLON CON (3) AULAS MAS 1 UNA DIRECCION ESC. BAS. JUAN R. GONZALEZ				
1	Cartel de obra 2,00 x 1,00	UN.	1	950.000	950000
2	Replanteo y marcación	M2	245,85	5.000	1229250
3	Demolición de Revoques dañados	GL	1	1.150.000	1150000
4	Demolición de pisos y zócalos	M2	55	20.000	1100000
5	Demolición de techo	M2	286,48	60000	17188800
6	Demolición de pilares	UN	6	150000	900000
7	Rampa de H° 1,20 mts. de ancho	M2	1,8	980000	1764000
8	Mampostería de ladrillo común para masizada y recogida	M2	20,32	89000	1808480
9	Pilares 38x38 de la ladrillo común (con alma de H°A° y zapata)	UN	8	1482000	11856000
10	Techo de chapas trapezoidales termoacústicas sobre estructura metálica de perfiles	M2	275,88	400000	110352000
11	Revoque de masizada de asiento de techo interior y ext. A una capa c/ hidrofugo	M2	40,64	35000	1422400
12	Revoque interior y ext. A una capa c/ hidrofugo de zonas afectadas (incluye revoqu	M2	52,8	35000	1848000
13	Carpeta de Nivelación	M2	52,75	38500	2030875
14	Reposición de pisos cerámicos en galería	M2	52,75	89500	4721125
15	Provisión y colocación de zócalos en galería	ML	34,16	25000	854000
16	Reparación de fisuras en pared con envarillado en forma de "Z" (varilla Ø 10)	ML	19	59000	1121000
17	Reacondicionamiento de instalación eléctrica en gral. (incluye cableado, accesorios	GL	1	13671430	13671430
18	Pintura de Interior/exterior al latex acrílico	M2	529,4	32000	16940800
19	Pintura De estructuras metálicas con antióxido	M2	275,88	10500	2896740
20	Reposición de vidrios	UN	12	60000	720000
21	Limpieza final y retiro de escombros	M2	245,85	6000	1475100
					196000000

Arq. Cristian Cardozo
Reg. M.O.P.C. Nº 3518