MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR
RUBRO: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA N° 7689 MARIA AUXILIADORA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					NERY CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTORA SAN LUIS		MZ CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1.		Preparación de la obra :								
		a- Cartel de Obra 2x3 en m2	GL.	1,00	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	59,00	12.000	708.000	13.200	778.800	13.800	814.200
		c- Replanteo	M2	59,00	2.500	147.500	2.750	162.250	2.875	169.625
4.		Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	M3	4,65	380.000	1.767.000	418.000	1.943.700	437.000	2.032.050
5.		Estructura de H° A° :						0	0	0
		a- Excavación y carga de zapatas de H° A°	M3	3,12	1.650.000	5.148.000	1.815.000	5.662.800	1.897.500	5.920.200
		b1- Pilares de H° A°	M3	0,96	1.650.000	1.584.000	1.815.000	1.742.400	1.897.500	1.821.600
		b2- Vigas de H° A°	M3	4,10	1.650.000	6.765.000	1.815.000	7.441.500	1.897.500	7.779.750
		b3- Losa de H° A°	M3	5,40	1.650.000	8.910.000	1.815.000	9.801.000	1.897.500	10.246.500
6.		Muros de nivelación :						0	0	0
		b- De 0,30 cm.	M2	2,90	130.000	377.000	143.000	414.700	149.500	433.550
7.		Relleno y apisonado de interiores	M3	22,00	45.000	990.000	49.500	1.089.000	51.750	1.138.500
8.		Aislación asfaltica :						0	0	0
		a- De paredes	M2	3,80	20.000	76.000	22.000	83.600	23.000	87.400
		c- De techo con membrana asfáltica	M2	59,00	75.000	4.425.000	82.500	4.867.500	86.250	5.088.750
9.		Muros de elevación :						0	0	0
		a- De 0,30 para revocar	M2	0,71	130.000	92.300	143.000	101.530	149.500	106.145
		b- De 0,15 para revocar	M2	4,60	65.000	299.000	71.500	328.900	74.750	343.850
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	17,15	140.000	2.401.000	154.000	2.641.100	161.000	2.761.150
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	30,00	70.000	2.100.000	77.000	2.310.000	80.500	2.415.000
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	18.000	216.000	19.800	237.600	20.700	248.400
13.	72131601 -9999	Revoques :						0	0	0
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	46,10	28.000	1.290.800	30.800	1.419.880	32.200	1.484.420
		d- De pilares de H° A°	ML	14,40	36.000	518.400	39.600	570.240	41.400	596.160
		e- De losas y vigas de H° A°	M2	71,50	36.000	2.574.000	39.600	2.831.400	41.400	2.960.100
14.		Contrapiso de H° de cascotes	M2	55,50	20.000	1.110.000	22.000	1.221.000	23.000	1.276.500
15.		Piso de baldosa calcarea	M2	55,50	65.000	3.607.500	71.500	3.968.250	74.750	4.148.625
16.		Zocalo calcareo	ML	31,00	20.000	620.000	22.000	682.000	23.000	713.000
17.		Aberturas de madera :						0	0	0
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.650.000	1.650.000	1.815.000	1.815.000	1.897.500	1.897.500
18.		Aberturas metálicas :						0	0	0
		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	260.000	1.778.400	286.000	1.956.240	299.000	2.045.160
19.		Alfeizar de ventanas :						0	0	0
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00	26.000	130.000	28.600	143.000	29.900	149.500
20.		Pinturas :						0	0	0
		a- De paredes a la cal	M2	46,10	7.000	322.700	7.700	354.970	8.050	371.105
		b- De pilares a la cal	M2	7,50	12.000	90.000	13.200	99.000	13.800	103.500
		e- De losas y vigas a la cal	M2	76,80	7.000	537.600	7.700	591.360	8.050	618.240
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	14.000	95.760	15.400	105.336	16.100	110.124
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	76,50	14.000	1.071.000	15.400	1.178.100	16.100	1.231.650
		i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	14.000	77.000	15.400	84.700	16.100	88.550
23.		Vidrios dobles	M2	6,84	140.000	957.600	154.000	1.053.360	161.000	1.101.240
36.		Instalación eléctrica	GL.	1,00	4.500.000	4.500.000	4.950.000	4.950.000	5.175.000	5.175.000
37.		Artefactos electricos	GL.	1,00	3.800.000	3.800.000	4.180.000	4.180.000	4.370.000	4.370.000
40.		Mobiliarios :						0	0	0
		a- Pizarrones	UN.	1,00	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.725.000	1.725.000
41.		Limpieza final	M2	60,00	5.000	300.000	5.500	330.000	5.750	345.000
						64.536.560		70.990.216		74.217.044

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
Unidad Operativa de Contrataciones