MUNICIPALIDAD DE UNION
II DPTO-SAN PEDRO-PARAGUAY
RUC 80006444-5
CORREO: muni-union@hotmail.com
DIRECCION: HUMAITA C/ JULIA M. CUETO DE ESTIGARRIBIA

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 6715/2017

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 12/2017 Construccion de Aula Tipo MEC - Esc.Bas.Nº 2676 - Defensores del Chaco

				LA CONCORDIA CONSTRUCCIONES EN GRAL.	
Item	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Preparación de la obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	4.600	293.020
	b- Replanteo	M2	63,70	6.000	382.200
	c- Letrero de Obra	GL.	1,00	950.000	950.000
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	339.840	4.757.760
3	Estructura de H° A° :				
	a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.750.000	2.152.500
	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.500.000	3.255.000
	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	450.000	450.000
4	Muros de nivelación :				
	a- De 0,45 cm.	M2	3,60	216.000	777.600
	b- De 0,30 cm.	M2	7,50	146.940	1.102.050
	c- De 0,60 cm.	M2	0,60	293.880	176.328
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	107.400	2.502.420
6	Aislación asfaltica :				
	a- De paredes	M2	6,40	69.430	444.349
7	Muros de elevación :				
	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	76.400	259.760
	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2	34,50	175.000	6.037.500
	d- De 0,30 para revocar	M2	13,50	139.500	1.883.250
	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	31,82	97.000	3.086.540
	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	16.050	256.800
8	Pilares :				
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ML.	6,60	124.000	818.400
9	Techo :				
	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50	180.000	16.290.000
	b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1,00	8.500.000	8.500.000
10	Revoques :				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	19.000	1.159.000
	b- De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	16,00	45.250	724.000
	c- Lineal en balancines	ML.	38,80	19.500	756.600
11	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	M2	58,00	36.100	2.093.800
	carpeta de nivelacion		58,00	22.500	1.305.000
12	Piso de mosaico granitico	M2	58,00	150.000	8.700.000
13	Zocalo mosaico granitico	ML.	34,00	65.000	2.210.000
14	Aberturas metálicas :				
	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.029.810	1.029.810
	b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32	282.000	2.910.240
15	Alteizar de ventanas :				
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,80	11.000	283.800
16	Pinturas :				
	a- De paredes revocadas al latex	M2	61,00	16.500	1.006.500
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90	16.500	196.350
	c- De viga cumbrera y galeria	M2	16,00	10.350	165.600
	d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	26.900	277.608
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	109,00	17.500	1.907.500
	f- De tejuelones con barniz	M2	80,00	13.900	1.112.000
	g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	26.850	147.675
	h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,40	11.100	592.740
	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	17.150	394.450
17	Vidrios dobles	M2	10,32	136.800	1.411.776
18	Desague Pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23,00	42.000	966.000
19	Instalación eléctrica				
	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	12,00	78.000	936.000
	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	12,00	78.000	936.000
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	8,00	78.000	624.000
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	84.000	840.000
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00	84.000	504.000
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	8,00	84.000	672.000
	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	12,00	84.000	1.008.000
	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Boc.	34,00	120.000	4.080.000
20	Artefactos electricos				
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2,00	216.000	432.000
	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00	162.000	648.000
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	96.000	192.000
	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	282.000	282.000
	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00	108.000	108.000
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00	108.000	108.000
	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4,00	384.000	1.536.000
21	Rampa	GL.	1,00	730.110	730.110
22	Mobiliarios :				
	a- Pizarrones	UN.	1,00	1.020.000	1.020.000
23	Limpieza final	M2	63,70	4.600	293.020
	TOTAL GENERAL	----------			**98.675.056**

MUNICIPALIDAD DE UNION
UOC

JORGE M. HERMOZA DIAZ
JEFE DPTO. DE U.O.C.