DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 16/2012 AMPLIACION ESCUELA HEEROES DEL CHACO – LOMA PLATA"

Item	DESCRIPCION	EMPRESA 1: MARGEN CONSTRUCTORANS.A.			EMPRESA 2: CHACO BOREAL			EMPRESA 3: ING. PEDRO TORRES			EMPRESA 4: HC CONSTRUCCIONES		
		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES												
1	Replanteo y marcación	168,30	2.760	464.508	168,30	3.200	538.560	168,30	2.555	430.007	168,30	1.160	195.228
2	Excavación para zapatas, cota fundación : 0,8 m	47,70	27.600	1.316.520	47,70	27.200	1.297.440	47,70	25.555	1.218.974	47,70	30.971	1.477.317
3	Relleno y compactación	50,70	51.750	2.623.725	50,70	20.500	1.039.350	50,70	38.605	1.957.274	50,70	30.971	1.570.230
	FUNDACION												
4	Zapatas Corridas de H°A°: 0,60 x 0,25 m. Armaduras longit. inferior: 4 var. de 8 mm, superior: 2 var. de 6 mm. Estribos: 1 var.de 6 mm c/30 cm. Recubrimiento mínimo: 5 cm	99,00	296.952	29.398.248	99,00	253.000	25.047.000	99,00	177.860	17.608.140	99,00	270.727	26.801.973
	MAMPOSTERIAS												
5	Mamposteria de Nivelación de 0,30m l. com	54,60	109.511	5.979.301	54,60	147.250	8.039.850	54,60	225.385	12.306.021	54,60	132.263	7.221.560
6	ladrillo cer. hueco 3 agujeros, visto una cara	247,50	75.971	18.802.823	247,50	84.500	20.913.750	247,50	106.755	26.421.863	247,50	118.111	29.232.473
	TECHO												
7	Techo de estructura de metal reticulado con chapas galvanizadas Nº 27, sobre tirantes de madera de 2"x5", aleros de 0,80 m. Incluye pilares de caño galvanizado de 3" de diámetro	258,00	151.524	39.093.192	258,00	122.000	31.476.000	258,00	185.590	47.882.220	258,00	230.772	59.539.176
	AISLACIONES												
8	Aislación horizontal y vertical, d=45 cm , con revoque impermeable de 1:3 + 2 manos de asfalto liquido	99,00	39.195	3.880.305	99,00	26.000	2.574.000	99,00	30.010	2.970.990	99,00	13.852	1.371.348
	REVOQUES												
9	Revoque de pared int. 1 capa. Dosaje 1:4 ce	247,50	34.606	8.564.985	247,50	21.000	5.197.500	247,50	26.890	6.655.275	247,50	26.842	6.643.395
10	Revoque de mochetas con hidrófugo	63,90	38.446	2.456.699	63,90	26.800	1.712.520	63,90	33.510	2.141.289	63,90	26.842	1.715.204

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Lilida Valdez
Asistente U.O.C.
GOBERNACION DE BOQUERON

	REVESTIMENTO Y PISOS												
11	Contrapiso de cascotes, e=10 cm	147,00	48.323	7.103.481	147,00	23.000	3.381.000	147,00	30.045	4.416.615	147,00	31.016	4.559.352
12	Piso cerámico PEI 4	147,00	158.398	23.284.506	147,00	56.000	8.232.000	147,00	68.765	10.108.455	147,00	97.476	14.328.972
13	Alisada de cemento, con color y endurecedor superficial	64,00	51.142	3.273.088	64,00	31.000	1.984.000	64,00	42.455	2.717.120	64,00	109.835	7.029.440
	CARPINTERIAS												
14	Ventana tipo balancin: 1,50 x 1,20 m.	9,00	684.889	6.164.001	9,00	550.000	4.950.000	9,00	339.005	3.051.045	9,00	280.445	2.524.005
15	Puerta de madera tipo tablero 0,9 x 2,1 m	3,00	1.488.079	4.464.237	3,00	867.000	2.601.000	3,00	1.477.075	4.431.225	3,00	797.005	2.391.015
	VIDRIOS												
16	Vidrios: transparentes 3 mm	16,20	95.945	1.554.309	16,20	152.000	2.462.400	16,20	156.110	2.528.982	16,20	246.327	3.990.497
	PINTURAS												
17	De pared al látex interior, sin enduído	247,50	25.651	6.348.623	247,50	17.800	4.405.500	247,50	17.720	4.385.700	247,50	18.629	4.610.678
18	De pared vista con silicona	247,50	15.166	3.753.585	247,50	18.200	4.504.500	247,50	20.290	5.021.775	247,50	19.255	4.765.613
19	Pintura al esmalte sintético en balancines	32,40	28.118	911.023	32,40	19.000	615.600	32,40	20.975	679.590	32,40	17.747	575.003
20	Barnizado de aberturas de madera	11,40	25.151	286.721	11,40	13.500	153.900	11,40	20.405	232.617	11,40	18.432	210.125
	INSTALACIÓN ELECTRICA (con cableado)												
21	Tablero General y Seccional	1,00	1.380.000	1.380.000	1,00	3.800.000	3.800.000	1,00	1.446.900	1.446.900	1,00	475.927	475.927
22	Llaves TM adecuada tipo europea, 10 A	3,00	138.000	414.000	3,00	95.000	285.000	3,00	170.090	510.270	3,00	297.875	893.625
23	Artefactos de ilum. fluoresc. 2X40w (Electr	6,00	345.000	2.070.000	6,00	175.000	1.050.000	6,00	199.985	1.199.910	6,00	379.246	2.275.476
24	Artefactos de ilum. fluoresc. 1X40w (Electr	3,00	207.000	621.000	3,00	145.000	435.000	3,00	170.960	512.880	3,00	263.251	789.753
25	Llaves de 1 punto	9,00	20.700	186.300	9,00	118.000	1.062.000	9,00	158.825	1.429.425	9,00	112.225	1.010.025
26	Tomacorriente bajo	9,00	20.700	186.300	9,00	95.000	855.000	9,00	158.825	1.429.425	9,00	112.225	1.010.025
27	Acometida 4 mm , hasta 40 m, entr. frente	1,00	1.380.000	1.380.000	1,00	3.650.000	3.650.000	1,00	1.549.935	1.549.935	1,00	360.164	360.164
	VARIOS												
28	Cieloraso de madera machihembrada, con aisl. térmica, chapa galv., incluye barnizado mate.	118,50	243.225	28.822.163	118,50	123.000	14.575.500	118,50	122.910	14.564.835	118,50	265.426	31.452.981
29	Pizarrón (3,60 x 1,20), enduido y pintado, moldura inf.	3,00	430.876	1.292.628	3,00	1.150.000	3.450.000	3,00	524.395	1.573.185	3,00	197.004	591.012
	TOTAL			**206.076.219**	**TOTAL**		**160.288.370**	**TOTAL**		**181.381.940**	**TOTAL**		**220.005.448**

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Edilda Valdez
Asistente U.O.C.
GOBERNACION DE BOQUERON