MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO DE PRECIOS OFERTADOS - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 102/2017 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE MCAL. ESTIGARRIBIA DE LA CÑÍA. 17 YATAITY, BARRIO CERRITO Y CALLE ZOTERO ROJAS, TRAMO ÁREA NO CENSADA DE LA CÑÍA. 1RA. NARANJATY DE CAPIATÁ - ID Nº 336.071

OFERENTE					AMBROSIO CORONEL	
N° DE ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	EMPEDRADO EN LA CALLE MCAL. ESTIGARRIBIA DE LA CÑÍA. 17 YATAITY, BARRIO CERRITO				
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	463,75	1.050	486.938
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA Nº24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	970.000	970.000
1.3		CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA: 15 CM, LARGO: 1,20 CM, ANCHO: 90 CM, PEND MAX: 10%	Unidad	4	122.000	488.000
1.4		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	118	19.500	2.301.000
1.5		EXCAVACION Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO) + REPOSICIÓN DE CAÑERÍA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	463,75	40.050	18.573.188
1.6		COMPACTACIÓN MECÁNICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	463,75	1.920	890.400
1.7		ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	Metros cuadrados	35,4	6.000	212.400
1.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000
2	72131701-002	EMPEDRADO EN LA CALLE ZOTERO ROJAS, TRAMO AREA NO CENSADA DE LA CÑÍA. 1RA. NARANJATY				
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.600	1.050	1.680.000
2.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA Nº24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	970.000	970.000
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	400	19.500	7.800.000
2.4		REPOSICIÓN DE CAÑERÍA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.600	40.050	64.080.000
2.5		COMPACTACIÓN MECÁNICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	1.600	2.490	3.984.000
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	Metros cuadrados	100	2.490	249.000
2.7		CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA: 15 CM, LARGO: 1,20 CM, ANCHO: 90 CM, PEND MAX: 10%	Unidad	9	122.000	1.098.000
2.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	717.075	717.075
		PRECIO TOTAL				**105.200.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Acuña
Encargada de la UOC