MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Avda. Jóvenes Mártires por la Democracia Nº 402 y Dr. Luis Riart
Dpto de Misiones – Paraguay
Telefono: 083-240216

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: AMPLIACION DE SEDE MUNICIPAL DE VILLA FLORIDA

					ATLANTIC CONTRUCCION Y EQUIP.		GB CONSTRTUCCIONES		AB CONTRUCCIONES.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	RUBROS	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		**Trabajos Preliminares:**								
1.1		Marcaciòn y replanteo	M2	71,89	5.700	409.773	6.200	445.718	7.000	503.230
2		**Estrctura de Hormigón Armado**								
2.1		Zapatas, Encadenados, pilares, vigas, losa	M3	25,16	2.250.000	56.610.000	1.950.000	49.062.000	2.150.000	54.094.000
3		**Mamposteria:**								
3.1		Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo común a la vista una cara	M2	44,2	150.000	6.630.000	155.000	6.851.000	145.000	6.409.000
3.2		Mamposteria armada sobre aberturas 2 hiladas	Ml	4	65.000	260.000	62.000	248.000	70.000	280.000
4		**Aislaciones:**								
4.1		Aislacion horizontal a tres caras de 0,15	Ml	17	16.000	272.000	13.000	221.000	17.000	289.000
5		**Contrapiso:**								
5.1		De cascotes de 10 cm. sobre terreno	M2	69,74	33.500	2.336.290	32.500	2.266.550	30.000	2.092.200
6		**Revoque:**								
6.1		Revoque interior filtrado a una capa con hidrófugo	M2	44,2	40.000	1.768.000	39.000	1.723.800	37.000	1.635.400
6.2		Revoque de pilares y vigas	Ml	65,2	20.000	1.304.000	19.500	1.271.400	22.000	1.434.400
6.3		Revoque de losa con goterón	Ml	88,74	20.000	1.774.800	19.500	1.730.430	22.000	1.952.280
7		**Piso:**								
7.1	72131601-997	De Granito	M2	69,74	160.000	11.158.400	156.000	10.879.440	170.000	11.855.800
8		**Zocalos**								
8.1		De Granito	Ml	31,6	33.200	1.049.120	32.500	1.027.000	35.000	1.106.000
9		**Aberturas**								
9.1		De cristal templado	gl	1	13.000.000	13.000.000	15.000.000	15.000.000	11.400.000	11.400.000

10	**Pintura:**								
10.1	De pared interior al latex color sin enduido	M2	44,2	34.500	1.524.900	32.500	1.436.500	35.000	1.547.000
10.2	De ladrillos a la vista con silicona	M2	37,57	34.500	1.296.165	32.500	1.221.025	35.000	1.314.950
10.3	De pilares y vigas	Ml	32,6	32.300	1.052.980	30.550	995.930	31.000	1.010.600
11	**reparacion y mantenimientos de edificio existente**								
11.1	Reparación de goteras en edificio existente	gl	1	17.000.000	17.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
11.2	Guarda obra similar al existente	gl	1	1.250.000	1.250.000	2.000.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000
11.3	reparacion de revoque	gl	1	6.500.000	6.500.000	7.200.000	7.200.000	7.000.000	7.000.000
11.4	pintura de paredes en edificio existente(color a elegir por la convocante)	gl	1	8.303.572	8.303.572	10.020.207	10.020.207	11.176.140	11.176.140
11.5	reparacion y cambio de accesorio de sanitario del despacho	gl	1	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	4.500.000	4.500.000
13	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1	2.000.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000	3.000.000	3.000.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO					**139.500.000**		**139.700.000**		**140.000.000**

Carlos Cabañas
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Villa Florida