MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA DE ALTO PARANA

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

PARA CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESC. 2680 VIRGEN DE FATIMA

DESCRIPCION DE LA OFERTA PRESENTADA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO

CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESC. 2680 VIRGEN DE FATIMA

CODIGO CATALOGO:72131601-9999

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			CONSTRUCTORA EL EDEN	
		Unid.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1.1	**Preparacion de la Obra**				0
1.1.2	Limpieza y preparacion del terreno	m2	125,00	2.430	303.750
1.2	Replanteo	m2	125,00	6.212	776.500
1.2.1	**Excavacion y carga de cimiento con P.B.C**				0
1.3	Excavacion y carga de cimiento con P.B.C	m3	23,40	441.372	10.328.105
1.3.1	**Estructura de H° A°**				0
1.3.2	Dados y vigas de H° A°	m3	1,50	1.956.324	2.934.486
1.4	Encadenados de H° A°	m3	3,72	1.956.324	7.277.525
1.4.1	**Muros de nivelación :**				0
1.4.2	De 0,45 cm.	m2	5,50	219.579	1.207.685
1.4.3	De 0,30 cm.	m2	13,10	148.268	1.942.311
1.5	De 0,60 cm	m2	0,90	238.680	214.812
1.5.1	**Relleno y apisonado de interiores**				0
1.6	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,00	107.525	4.946.150
1.6.1	**Aislación asfaltica**				0
1.7	De paredes	ml	11,00	76.844	845.284
1.7.1	**Muros de elevación**				0
1.7.2	De 0,30 para revocar	m2	6,55	95.215	623.658
1.7.3	De 0,15 para revocar	m2	6,70	162.754	1.090.452
1.7.4	De 0,30 visto ambas cara de ladrillo	m2	51,50	156.176	8.043.064
1.7.5	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	121.894	1.645.569
1.7.6	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60	213.824	14.668.326
1.8	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24,00	27.009	648.216
1.8.1	**Pilares**				0
1.9	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	142.415	1.566.565
1.9.1	**Techo**				0
1.9.2	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	168,50	322.500	54.341.250
1.10	Viga de madera y planchuela en galeria	gl	1,00	2.131.577	2.131.577
1.10.1	**Revoques**				0
1.10.2	De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,10	35.773	4.582.521
1.11	De viga cumbrera de H° A°	m2	18,10	48.676	881.036
1.11.1	**Contrapiso de H° de cascotes**				0
1.12	Contrapiso de H° de cascotes	m2	115,00	41.782	4.804.930
1.12.1	**Piso de baldosa calcarea**				0
1.13	Piso de baldosa calcarea	m2	115,00	84.023	9.662.645
1.13.1	**Zocalo calcareo**				0
1.14	Zocalo calcareo	ml	67,00	29.773	1.994.791
1.14.1	**Aberturas de Madera**				0
1.15	Puerta de Madera de 1,20 x 2,10	un	2,00	2.228.489	4.456.978
1.15.1	**Aberturas Metalicas**				0
1.16	Ventanas tipo balancines	m2	13,68	312.140	4.270.075
1.16.1	**Alfeizar de ventanas :**				0
1.17	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10,00	35.773	357.730
1.17.1	**Pinturas**				0
1.17.2	De paredes a la cal	m2	128,10	13.537	1.734.090
1.17.3	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00	24.254	485.080
1.17.4	De viga cumbrera a la cal	m2	18,10	13.537	245.020
1.17.5	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68	27.325	373.806
1.17.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60	27.417	4.787.008
1.17.7	De maderamen y tejuelones con barniz	m2	168,50	30.855	5.199.068
1.18	De abertura de madera con barniz	m2	11,00	28.957	318.527
1.18.1	**Vidrios Dobles**				0
1.19	Vidrios Dobles	m2	13,68	124.920	1.708.906
1.19.1	**Desague Pluvial**				0
1.20	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 ms.	ml	43,50	53.353	2.320.856
1.20.1	**Instalación eléctrica**				0
1.21	Instalación eléctrica	gl	1,00	14.291.339	14.291.339
1.21.1	**Artefactos eléctricos**				0
1.22	Artefactos eléctricos	gl	1,00	9.961.875	9.961.875

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO

CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESC. 2680 VIRGEN DE FATIMA

CODIGO CATALOGO:72131601-9999

1.22.1	**Mobiliarios**				0
1.23	Pizarron	un	2,00	1.353.551	2.707.102
1.23.1	**Limpieza final**				0
	Limpieza final	m2	120,00	8.856	1.062.720
Total por Empresas					**191.741.386**

TOTAL GUARANIES: ciento noventa y un millones setecientos cuarenta y un mil trescientos ochenta y seis

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
ALTO PARANA PARAGUAY
UOC

Lisia Raquel Benitez
Encargada de UOC