MUNICIPALIDAD
DE
SAN MIGUEL
MISIONES
www.sanmiguelmnes.gov.py
San Miguel, ciudad de la lana, la ciudad que te abriga.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LCO 4/2014. IDN°267653

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCUELA SAN RAFAEL ARCANGEL DEYSYPÓ POTRERO

		GUS GAR CONSTRUCTORA					AC CONSTRUCCIONES		
N°	DESCRIPCIÓN	PRES	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Preparación de la obra								
	b- Limpieza y preparación del terreno	Evento	M2	125	3.000	375.000	125	2.500	312.500
	c- Replanteo	Evento	M2	125	3.000	375.000	125	1.500	187.500
	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Evento	M3	23,4	120.000	2.0808.000	23,4	380.000	8.892.000
2	Estructura de H° A° :								
	b2- Vigas y dado de HºAº	evento	M3	1,5	2.200.000	3.300.000	1,5	1.950.000	2.925.000
	d.- Encadenados de Hº Aº	Evento	M3	3,72	1.800.000	6.696.000	3,72	1.950.000	7.254.000
3	Muros de nivelación :								
	a- De 0,45 cm.	Evento	M2	5,5	160.000	880.000	5,5	225.000	1.237.500
	b- De 0,30 cm.	Evento	M2	13,1	142.000	1.860.200	13,1	150.000	1.965.000
	c- De 0,60 cm.	Evento	M2	0,9	160.000	144.000	0,9	265.000	238.500
	Relleno y apisonado de interiores	Evento	M3	46	85.000	3.910.000	46	60.000	2.760.000
4	Aislamiento asfáltica:								
	a.- De paredes	Evento	M2	11	15.000	165.000	11	28.000	308.000
5	Muros de elevación								
	a- De 0,30 para revocar	Evento	M2	6,55	130.000	851.500	6,55	150.000	982.500

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

	b- De 0,15 para revocar	Evento	M2	6,7	75.000	502.500		6,7	78.000	522.600
	c- De 0,30 visto ambas caras ladrillos comunes	Evento	M2	51,5	132.000	6.798.000		51,5	150.000	7.725.000
	d- De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	Evento	M2	13,5	132.000	1.782.000		13,5	150.000	2.025.000
	e- De 0,15 visto, una cara de ladrillos comunes	Evento	M2	13,5	76.000	1.026.000		13,5	78.000	1.053.000
	f-Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Evento	Ml	24	14.000	336.000		24	20.000	480.000
6	**Pilares:**									
	b-De 0,45 x 0,45 visto para corredor.	Evento	Ml	11	120.000	1.320.000		11	265.000	2.915.000
7	**Techo:**	evento								
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina.	evento	M2	168,5	195.000	32.857.500		168,5	195.000	32.857.500
	d- Viga de madera y planchuela en galería.	evento	GL	1	1.200.000	1.200.000		1	4.000.000	4.000.000
8	**Revoques:**									
	a-De paredes interior y exterior a una capa.	Evento	M2	128,1	28.000	3.586.800		128,1	23.000	2.946.300
	e-De viga cumbrera de H°A	Evento	M2	18,1	28.000	506.800		18,1	23.000	416.300
	Contrapiso de H° de cascotes	Evento	M2	115	28.000	3.220.000		115	35.000	4.095.000
	Piso de baldosa calcárea	Evento	M2	115	55.000	6.325.000		115	48.000	5.520.000
	Zócalo Calcáreo.	evento	ML	67	10.000	670.000		67	15.500	1.038.500
9	**Aberturas de Madera:**									
	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10.	evento	UN	2	1.800.000	3.600.000		2	850.000	1.700.000
10	**Aberturas metálica:**	evento								
	a-Ventanas tipo Balancines	evento	M2	13,68	195.000	2.667.600		13,68	285.000	3.898.800
	Alfeizar de vent, revoque 1:3 (cemento-arena)	evento	ML	10	22.000	220.000		10	15.000	150.000
11	**Pinturas:**									
	a-De paredes a la cal.	evento	M2	128,1	9.000	1.152.900		128,1	8.000	1.024.800
	c-De pilares vistos con anti moho incoloro	evento	M2	20	22.000	440.000		20	11.500	230.000
	e-De viga Cumbrera a la cal.	evento	M2	18,1	9.000	162.900		18,1	8.000	144.800
	f-De aberturas metálicas con pintura sintética.	Evento	M2	13,68	22.000	300.960		13,68	20.000	273.600

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

	g-De ladrillos vistos con anti moho incoloro	evento	M2	174,6	22.000	3.841.200	174,6	11.500	2.007.900
	h-De madera y tejuelones con barniz.	evento	M2	168,5	22.000	3.707.000	168,5	15.500	2.611.750
	i-De abertura de madera con barniz.	evento	M2	11	22.000	242.000	11	28.500	313.500
	Vidrios Dobles.	evento	M2	13,68	120.000	1.641.600	13,68	105.000	1.436.400
12	**Desagüe Pluvial**								
	a-Canaleta y caño de Bajada N°26-desarrollo 33 cms.	evento	ML	43,5	80.000	3.480.000	43,5	60.000	2.610.000
	Instalación Eléctrica.	evento	GL	1	1.850.000	1.850.000	1	2.350.000	2.350.000
	Artefactos Eléctricos.	evento	GL	1	1.650.000	1.650.000	1	3.600.000	3.600.000
13	**Mobiliarios:**								
	a-Pizarrones	evento	UN	2	600.000	1.200.00	2	1.500.000	3.000.000
	Limpieza Final	evento	M2	120	3.000	360.000	120	2.500	300.000

TOTAL GENERAL	**108.011.460**

TOTAL GENERAL	**118.238.250**

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

Abg. Lina Cardozo