Municipalidad de Hernandarias
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py* - *Teléf. (0631) 20558*
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/2013 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADRO - CALLE PALMERA 1º TRAMO, CALLE PALMERA 2º TRAMO, CALLE GUAPOY Y CALLE PALO SANTO DEL BARRIO LOS TRIGALES"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	EMPRESA: RC SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE RAUL CASCO ESCOBAR					
			Marca	Proced.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE PALMERA 1° TRAMO								
O1	72131701-002	**PREPARACION DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**						
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	1,00	1.500.000	1.500.000
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	850,00	1.500	1.275.000
O2		**MOVIMIENTO DE SUELO**						-
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	178,50	6.100	1.088.850
		Preparación de terreno para caja Empedrado	N/A	N/A	m2	850,00	5.200	4.420.000
O3		**CORDON**						-
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	340,00	24.500	8.330.000
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	204,00	11.000	2.244.000
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	340,00	2.000	680.000
O4		**EMPEDRADO**						-
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra Rojas	N/A	N/A	m2	850,00	26.000	22.100.000
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	850,00	7.700	6.545.000
O5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**						-
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000
SUB-TOTAL GUARANIES								**49.182.850**

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE PALMERA 1° TRAMO								
O1	72131701-002	**PREPARACION DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**						
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	1,00	1.500.000	1.500.000
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	850,00	1.500	1.275.000
O2		**MOVIMIENTO DE SUELO**						
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	178,50	6.100	1.088.850
		Preparación de terreno para caja Empedrado	N/A	N/A	m2	850,00	5.200	4.420.000
O3		**CORDON**						
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	340,00	24.500	8.330.000
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	204,00	11.000	2.244.000
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	340,00	2.000	680.000
O4		**EMPEDRADO**						
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra Rojas	N/A	N/A	m2	850,00	26.000	22.100.000
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	850,00	7.700	6.545.000
O5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**						
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000
SUB-TOTAL GUARANIES								**49.182.850**

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE GUAPOY								
O1	72131701-002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**						
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	1,00	1.500.000	1.500.000
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	1.280,00	1.500	1.920.000
O2		**MOVIMIENTO DE SUELO**						
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	168,00	6.000	1.008.000
		Preparación de terreno para caja Empedrado	N/A	N/A	m2	1.280,00	5.000	6.400.000
O3		**CORDON**						
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	320,00	23.500	7.520.000
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	192,00	10.000	1.920.000
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	320,00	2.000	640.000
O4		**EMPEDRADO**						
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra Rojas	N/A	N/A	m2	1.280,00	26.000	33.280.000
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	1.280,00	7.700	9.856.000
O5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**						
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
SUB-TOTAL GUARANIES								**65.044.000**

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE PALO SANTO								
O1	72131701-002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**						
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	1,00	1.500.000	1.500.000
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	1.280,00	1.500	1.920.000
O2		**MOVIMIENTO DE SUELO**						
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	168,00	6.000	1.008.000
		Preparación de terreno para caja Empedrado	N/A	N/A	m2	1.280,00	5.000	6.400.000
O3		**CORDON**						
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	320,00	23.500	7.520.000
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	192,00	10.000	1.920.000
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	320,00	2.000	640.000
O4		**EMPEDRADO**						
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra Rojas	N/A	N/A	m2	1.280,00	26.000	33.280.000
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	1.280,00	7.700	9.856.000
O5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**						
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000
SUB-TOTAL GUARANIES								**65.044.000**
TOTAL GUARANIES								**228.453.700**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC