MUNICIPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ANEXO B-02-08

CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 03/2020 " CONSTRUCCION DE COMEDOR TIPO MEC, EN LA ESCUELA BASICA N 7320 IND. NACIONAL CON ID. Nº 384.757

				MMD DE CONSTRUCCIONES DEL Arq. MARCOS DUARTE	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)
1	Limpieza y Preparación del terreno	Metros cuadrados	93,38	4.750	443.555
2	Replanteo	Metros cuadrados	93,38	2.850	266.133
3	Cartel de Obra	Unidad	1,00	900.000	900.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	400.000	4.292.000
5	Zapatas de HøAø	Metros cúbicos	0,65	1.800.000	1.170.000
6	Pilares de HøAø	Metros cúbicos	0,85	1.800.000	1.530.000
7	Viga cumbrera, galería y dado de HøAø	Metros cúbicos	1,21	1.800.000	2.178.000
8	Encadenados de HøAø Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.800.000	5.508.000
9	Muro de Nivelación 0,30 cm	Metros cuadrados	20,78	160.000	3.324.800
10	Relleno y Apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	122.075	2.861.438
11	Aislacion Asfaltiva de Paredes	Metros cuadrados	7,63	45.332	345.883
12	Muros de elevación De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	90.000	4.143.600
13	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara	Metros cuadrados	97,23	115.000	11.181.450
14	Enviarillado bajo bertura 2 8 por hilada (2 hiladas)	Mililitros	22	22.000	484.000
15	Pilares de 0,45 x 0,45 vistro para corredor ladrillos comunes prensados	Mililitros	8,64	135.000	1.166.400
16	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes	Metros cuadrados	121	280.000	33.880.000
17	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	20.403	3.591.338
18	De viga cumbrera, galería y encadenados de HøAø	Metros cuadrados	37,44	31.160	1.166.630
19	Revoque de pilres de HøAø	Mililitros	7,00	28.500	199.500
20	Revoque moldura lineal en balancines	Mililitros	35,50	29.429	1.044.730
21	Contrapiso de Hø de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	87,28	28.921	2.524.225
22	Piso cermico tipo P15	Metros cuadrados	87,28	120.000	10.473.600
23	Zocalo ceramico	Mililitros	53,90	30.000	1.617.000
24	Puerta madera de 0,80 x 2,10 placa	Unidad	2,00	1.200.000	2.400.000
25	Colocación de puerta metalica	Unidad	1,00	1.344.484	1.344.484
26	Revoque 1:3 (cemento - arena)	Mililitros	44,80	29.429	1.318.419
27	Pintura de paredes a la cal Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,00	8.740	1.538.240
28	Pintura de paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,00	8.740	1.538.240
29	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patina)	Metros cuadrados	13,13	12.635	165.898
30	Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a latex	Metros cuadrados	37,44	8.740	327.226
31	Pintura de aberturas metálics con pintura sintetica	Metros cuadrados	17,64	19.950	351.918
32	Pintura de ladrillo vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patina)	Metros cuadrados	97,19	12.635	1.227.996
33	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	10.925	1.123.855
34	Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,16	19.950	102.942
35	Pintura de tirantes y listón de borde de HøAø al latex	Metros cuadrados	79,80	12.540	1.000.692
36	Pintura de canaleta y caño bajada con pintura sintetica	Mililitros	37,80	7.600	287.280
37	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	6,10	57.000	347.700
38	Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	17,64	95.000	1.675.800
39	Rampa	Unidad	1,00	617.500	617.500
40	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,40	61.750	1.444.950
41	Instalación de Tablero TS10 de 15 AG	Unidad	8,00	65.000	520.000
42	Instalación del tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	6,00	65.000	390.000
43	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	8,00	65.000	520.000
44	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	12,00	80.000	960.000
45	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	6,00	80.000	480.000
46	Artefactos Tipo campana acrilica c/ foco led redondo	Unidad	9,00	315.000	2.835.000
47	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W con fotocelula en galería	Unidad	2,00	79.040	158.080
48	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1,00	260.000	260.000
49	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	Unidad	1,00	350.000	350.000
50	Ventilador de techo de 56"	Unidad	4,00	750.000	3.000.000
51	Instalación de Agua Corriente	Unidad Medida Global	1,00	950.000	950.000
52	Instalación de grifería y pilet de acero inoxidable	Unidad Medida Global	1,00	1.200.000	1.200.000
53	Desague cloacal	Unidad	1,00	516.666	516.666
54	Registro 40 x 40	Unidad	1,00	375.850	375.850
55	Camara septica, pozo absorvente y conexión al pozo	Unidad Medida Global	1,00	7.356.400	7.356.400
56	Canaleta y caños de bajada	Metro lineal	33,00	150.000	4.950.000
57	Limpieza final	Metros cuadrados	9,80	12.000	117.600
	TOTAL				136.045.015

MUNICIPALIDAD SGTO. JOSE FELIX LOPEZ U.O.C.

Pedro Pablo Páez
Miembro Comisión Evaluadora U.O.C.

Marcelina Suarez Arco
Miembro Comisión Evaluadora U.O.C.

Ricardo Centurión
Miembro Comisión Evaluadora U.O.C.

Escaneado con CamScanner