COPACO
Nuestra Compañía

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 1013/2015
COMISIÓN DE TRABAJO CONFORMADA POR MEMORÁNDUM Nº 10/P/2015

Asunción, 03 de julio de 2015

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 03 de julio del año en curso, según consta en el **Acta Nº 32,** ha resuelto:

1. **ADJUDICAR** la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 21/2014 – Ad Referéndum, destinada al **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO"** – ID Nº 282055", por un monto mínimo de **₲ 145.000.000 (Guaraníes Ciento Cuarenta y Cinco Millones) I.V.A. incluido**; y hasta un monto máximo de **₲ 316.324.000; (Guaraníes Trescientos Diez y Seis Millones Trescientos Veinte y Cuatro Mil) I.V.A. incluido**; con un precio unitario total de **₲ 2.685.000 (Guaraníes Dos Millones Seiscientos Ochenta y Cinco Mil) I.V.A. incluido**; a favor de la firma **AYALA PERDOMO INGENIERÍA** de Víctor Julio Ayala Perdomo, conforme al siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)
	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Albañilería e Impermeabilización – Contrato Abierto			
1	Pulido de piso de granito existente	m²	1	*24.000*
2	Provisión y colocación de piso de porcelanato	m²	1	*174.000*
3	Provisión y colocación de aberturas de vidrios templados	m²	1	*384.000*
4	Provisión y colocación de mamparas de duras de fibra de madera prensada con acabado de resina melamínica de baja presión, alma de fibras de madera en forma de nido de abeja	m²	1	*174.000*
5	Provisión y colocación de cielo raso de yeso con buñas incluidas. (Incluye todos los elementos necesarios para la correcta implementación del cielo raso)	m²	1	*120.000*
6	Reparación de techo, cambio de chapa N° 27 (incluye remociones de las chapas averiadas, cambiar las fisuradas, parchar las que no poseen fisuras de más de 5 cm, si lo hubiere y verificar las alfajías existentes para su cambio respectivo si hubiese necesidad)	m²	1	*78.000*
7	Reparación de techo de tejas coloniales (incluye remociones de las tejas a cambiar y tejuelones o tejuelitas averiadas o fisuradas, si lo hubiere y verificar las alfajías existentes para su cambio respectivo si hubiese necesidad)	m²	1	*179.400*
8	Aislación / impermeabilización con resina hidrófuga. Previa preparación de la superficie a aislar con mezcla 1:3 alisado y si es superficie plana con un acabado con pendiente de 0,5%	m²	1	*111.600*
9	Construcción de pozo ciego (d=1,50 y h=3,0 m., incluye excavación, calce con ladrillos comunes de 0,5 m. desde el fondo y coronamiento con mampostería de 0,30 m. y tapa de H°A° de 2,0 x 2,0 m. y e=10 cm. y cañerías de P.V.C. de 100 mm. hasta el registro más próximo)	Gl	1	*1.440.000*

2. **AUTORIZAR** la emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria correspondiente al año 2015, hasta cubrir el monto adjudicado.
3. **AUTORIZAR** al Señor Presidente a suscribir el contrato correspondiente.
4. **ENCOMENDAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones haga efectiva las comunicaciones requeridas según lo establecido en la Ley Nº 2051/03.

EDUARDO N. GONZÁLEZ M.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 14, incluida la presente Providencia