Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com
VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

CUADRO COMPARATIVO

C.D. Nº 21/2018 "Construcción de aula pre-escolar de 5.80x6.80 con baño y galería en la Esc. Básica Nº 2.064 ESTEBAN MEDINA" con ID Nº: 350.932

OFERENTES					CONSULTORA GIMÉNEZ & HIJOS de Carlos María Giménez Florentín - RUC Nº: 4264146-2		LAS CUMBRES S.A. - RUC Nº: 80014093-1	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de la obra - replanteo	Metros cuadrados	81,4	6.500	529.100	6.500	529.100
2	72131601-002	Cartel de obra	Unidad	1	680.000	680.000	800.000	800.000
3	72131601-002	Excavación y Carga de Cimiento c P.B.C	Metros cúbicos	17,26	305.000	5.264.300	310.000	5.350.600
4	72131601-004	**Estructura de Hormigón Armado**	Unidad Medida Global	1				
4.1		Viga de H° A° cumbrera y dado de H°A° y Galería	Metros cúbicos	1,4	1.450.000	2.030.000	1.800.000	2.520.000
4.2		Encadenado H°A° (inferior y superior)	Metros cúbicos	3,15	1.450.000	4.567.500	1.800.000	5.670.000
5	72131601-005	**Muros de Nivelación H=0,50**	Unidad Medida Global	1				
5.1		De 0,45	Metros cuadrados	6,1	175.000	1.067.500	175.000	1.067.500
5.2		De 0,30	Metros cuadrados	17,15	160.000	2.744.000	140.000	2.401.000
6	72131601-005	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	32,3	80.000	2.584.000	80.000	2.584.000
7	72131601-006	**Aislación Asfaltica de Muros**	Unidad Medida Global	1				
7.1		De 0,15 Horizontal	Metros cuadrados	8,43	22.500	189.675	22.500	189.675
7.2		De 0,30 Horizontal	Metros cuadrados	4,2	22.500	94.500	22.500	94.500

7.3		De canteros	Metros cuadrados	5,25	22.500	118.125	22.500	118.125
8	72131601-005	**Muros de Elevación**	Unidad Medida Global	1				
8.1		De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	19,52	80.000	1.561.600	85.000	1.659.200
8.2		De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	39,4	68.000	2.679.200	70.000	2.758.000
8.3		De 0,30 visto 1 ara de ladrillo común	Metros cuadrados	25,62	90.000	2.305.800	95.000	2.433.900
8.4		De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ cantero - parapeto.	Metros cuadrados	20,4	78.000	1.591.200	80.000	1.632.000
8.5		Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8mm.	Metro lineal	40,25	19.800	796.950	19.800	796.950
9	72131601-005	Pilares de 0,30 x 0,45 para revocar	Metro lineal	9	135.000	1.215.000	150.000	1.350.000
10	72131601-007	Techo De tejas y tejuelones prensados c/tirantes de ybyrapyta o tirantes de h° A°.	Metros cuadrados	98,55	215.000	21.188.250	285.000	28.086.750
11	72131601-008	**Revoques**	Unidad Medida Global	1				
11.1		Interior - exterior a 1 capa	Metros cuadrados	154	25.800	3.973.200	23.000	3.542.000
11.2		De pilares de mamposteria	Metro lineal	9	25.800	232.200	28.500	256.500
11.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,46	25.800	398.868	28.500	440.610
11.4		De nivelación	Metros cuadrados	16,7	25.800	430.860	28.500	475.950
12	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote	Metros cuadrados	65,75	28.000	1.841.000	38.000	2.498.500
13	72131601-009	Piso Cerámina esmaltada en aula, galería y SS.HH	Metros cuadrados	60,47	69.000	4.172.430	75.000	4.535.250
14	72131601-009	Zocalo Calcáreo	Metro lineal	37,05	25.000	926.250	28.000	1.037.400
15	72131601-010	**Colocación de aberturas de madera**	Unidad Medida Global	1				
15.1		De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	1	650.000	650.000	650.000	650.000
15.2		De marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20.	Unidad	2	325.000	650.000	300.000	600.000
16	72131601-010	**Colocación de Aberturas Metálicas**	Unidad Medida Global	1				

16.1		Marco y puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.125.000	1.125.000	1.500.000	1.500.000
16.2		Ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,70	Unidad	4	475.000	1.900.000	475.000	1.900.000
16.3		Ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	Unidad	4	395.000	1.580.000	395.000	1.580.000
17	72131601-005	Alféizar de ventana	Unidad Medida Global	1				
17.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	85.000	212.500	85.000	212.500
17.2		Mocheta de revoque	Metro lineal	49,6	25.500	1.264.800	20.000	992.000
18	72131601-012	Pintura	Unidad Medida Global	1				
18.1		De paredes revocadas interior a la cal - blanco o color	Metros cuadrados	131,14	24.000	3.147.360	20.000	2.622.800
18.2		De aberturas con madera c/ barniz	Metros cuadrados	3,36	24.000	80.640	20.000	67.200
18.3		De viga cumbrera y galería a la cal	Metros cuadrados	15,46	12.500	193.250	15.500	239.630
18.4		De pintura de techo (maderamen) al barniz	Metros cuadrados	98,55	24.000	2.365.200	18.000	1.773.900
18.5		De mamposteria visto común Enras.latex color vino	Metros cuadrados	48,89	24.000	1.173.360	18.000	880.020
18.6		De revoque común latex, exterior color mostaza	Metros cuadrados	52,36	24.000	1.256.640	20.100	1.052.436
18.7		Balancines	Metros cuadrados	16,8	24.000	403.200	25.300	425.040
18.8		Puerta metálica de acceso	Metros cuadrados	5,06	24.000	121.440	25.500	129.030
19	72131601-001	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	3.160.000	3.160.000	3.800.000	3.800.000
20	72131601-001	Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1	3.600.000	3.600.000	4.300.000	4.300.000
21	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000	5.950.000	5.950.000
22	72131601-011	Agua Corriente	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000	300.000	300.000
23	72131601-011	Artefactos Sanitarios	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000

24	72131601-011	Desagüe Cloacal	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000	850.000	850.000
25	72131601-009	Revestimiento Azulejo	Metros cuadrados	19,5	85.000	1.657.500	90.000	1.755.000
26	72131601-010	Colocación de vidrios en aberturas	Metros cuadrados	16,77	105.000	1.760.850	95.000	1.593.150
27	72131601-9984	Pastillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,28	115.000	607.200	145.000	765.600
28	72131601-007	Colocación de planchuela de hierro en techo	Unidad	34	15.000	510.000	15.100	513.400
29	72131601-005	Construcción de mezada azulejada 1,80 x 0,50 x 0,70	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	500.000	500.000
30	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
				Precio Total		**99.250.448**		**110.429.216**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cynthia Giménez
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta