Pacto por la Salud "Petei ñe´ eme Jaikupa Ñaguá"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAY TODOS Y TODAS

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

**DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 315 KVA P/EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES"**

**MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2012 - I.D. Nº 227.967.-**

| ITEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TECNICAS | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | Empresa 1: ESTILO E TECNOLOGIA | | | | | Empresa 2: GOTZE INGENIERIA S.A. | | | | | Empresa 3: TRAFOPAR S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | |
| | | | | | | | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 1 | 39121001-003 | Transformador de Potencia Trifásico | **ADQUISICIÓN DE UN TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 315 KVA (UNO), INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS** Adecuación de un puesto de distribución aéreo existente para un transformador de 315 KVA conforme al siguiente detalle: Poste de Hº Aº 12/300 kgm M.T. según proyecto ANDE con cimentación reforzada; puesta a tierra con jabalina cilíndrica cobreada de 3/4x3 metros y cable de cobre desnudo de 25 mm2. Cable NYY de 2x95 mm2 para fase y1 x 120mm2 para neutro (bajada del transformador al puesto de distribución). Caja metálica tipo interperie para colocación de llave termo magnética y equipo de medición, con barra fase, neutro y tierra. Llave termo magnética tipo europea para limitador de 3x500 Amper regulable.<br>Descargador de M.T., Seccionador de M.T. con fusible tipo ANDE; Aislador polímero de retención. Herrajes en general, todos galvanizados. Caño galvanizado con curva de 90º para bajada del transformador al P.D., Perfil U para base del transformador; Accesorios y materiales faltantes para el montaje; Servicios de cuadrilla para maniobras en línea viva; Servicio de camión grúa y mano de obra especializada; retiro del transformador existente; Tramites en ANDE: Proyecto aprobación y ejecución de acuerdo a las normas de baja y media tensión de la ANDE.<br>Provisión y montaje de un transformador de 315 KVA con todas la documentaciones, certificado de aprobación de ensayo en laboratorio de la ANDE y garantía escrita de un año; ampliación de 250 metros de baja tensión con cable pre ensamblado de 4x 70mm2 (dos ternas) desde el puesto de distribución hasta el tablero principal por columnas existentes y cable NYY de 95mm2 y 120mm2 para la salida del transformador hasta el PD; Puesta en marcha y verificación de carga. | UNIDADES | UNIDADES | 1 | 1 | 122.000.000 | **SUPERKVA** | Brasil | **122.000.000** | 1 | 102.500.000 | **Romagnole** | Brasil | **102.500.000** | 1 | 102.980.000 | **Trafopar S.A.** | Paraguaya | **102.980.000** |
| **MONTO TOTALES IVA INCLUIDO ==========>>>>>>>>>>>>>>>>>>** | | | | | | | | | | | **122.000.000** | | | | | **102.500.000** | | | | | **102.980.000** |

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DPTO. DE COMPRAS MENORES

Lic. Juan C. Cubilla Sanabria
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.