Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. Nº 03/2.017 "Reparaciones Varias en Aulas y Construcción de Sanitario Sexado en la Esc. Básica Nº 5.487 "SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ" Plurianual 2.017 – 2.018.- ID Nº 337.832.-

			Inge Big Service de Milton López con RUC 4356255-8				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72102802-001**	**Reparación Total de un Pabellón de Tres Aulas**		**1**		**157.020.100**								
1.1		Trabajos preliminares y Preparación de la obra												
1.1.1		a- Retiro de escombros, Obrador, Vallado de Obras y Cartel de Obras	Metros cuadrados	179,31	40.000	7.172.400								
1.2		Reparaciones y cambios												
1.2.1		a- Remoción de techo existente, con recuperación de material. Los materiales recuperados estarán a disposición	Metros cuadrados	212,18	40.000	8.487.200								
1.2.2		e- Encadenados de H° A° - Superior. Para asiento de tirantes	Metros cúbicos	1,63	1.800.000	2.934.000								
1.3		Mamposteria												
1.3.1		b.- Macizada y asiento de tirantes. Incluye recogidas y 2 hiladas de asiento de tirantes	Metro lineal	93,42	40.000	3.736.800								
1.3.2		c.- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8, ambas caras, por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	38,7	30.000	1.161.000								
1.4		Revoques												
1.4.1		b.- De encadenado de H° A°, envarillados, recogidas y macizada. Incluye ambas caras.	Unidad Medida Global	1	3.750.000	3.750.000								
1.4.2		b- Reposición de Techo tejas y tejuelones prensados a maquinas, incluye el cambio total de tejas y de tirantes y	Metros cuadrados	212,18	180.000	38.192.400								
1.4.3		d- Cambio de piso cerámico en aulas, previa remoción y preparación de base	Metros cuadrados	117,45	120.000	14.094.000								
1.4.4		d- Cambio de piso cerámico, previa remoción y preparación de base. Piso antideslizante en galería	Metros cuadrados	51,85	120.000	6.222.000								
1.4.5		e- Guarda Obra de Piso Baldosón, a= 1,00 m. Incluye cordón de borde, contrapiso piso baldosón	Metros cuadrados	50,3	150.000	7.545.000								
1.4.6		f- Zócalo cerámico, previa remoción del existente	Metro lineal	89,55	50.000	4.477.500								
1.4.7		g- De aberturas metálicas: Reparación de accesorios y manijas, cambio de vidrios y pintura al sintético	Metros cuadrados	16,2	150.000	2.430.000								
1.4.8		h- De aberturas de madera: Cambio de Puertas y pintura de madera al barniz	Metros cuadrados	5,81	800.000	4.648.000								
1.4.9		i- De Revoques: Reparación y/o envarillado de fisuras	Unidad Medida Global	1	3.200.000	3.200.000								

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. Nº 03/2.017 "Reparaciones Varias en Aulas y Construcción de Sanitario Sexado en la Esc. Básica Nº 5.487 "SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ" Plurianual 2.017 – 2.018.- ID Nº 337.832.-

			Inge Big Service de Milton López con RUC 4356255-8				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.5		Pinturas												
1.5.1		a- De paredes al látex, según estándares del MEC, previa autorización de la fiscalización. Incluye lijado a fondo.	Metros cuadrados	364,73	40.000	14.589.200								
1.5.2		b- De techo al barniz	Metros cuadrados	212,18	20.000	4.243.600								
1.5.3		c- De pilares y viga galería al látex, según estándares del MEC, previa autorización de la fiscalización. Incluye	Metros cuadrados	64,45	40.000	2.578.000								
1.5.4		e- De canaleta y caño de bajada al sintético	Metro lineal	64	15.000	960.000								
1.5.5		f- De viga cumbrera metálica al sintético	Metro lineal	21	15.000	315.000								
1.6		Desague pluvial												
1.6.1		a- Canaleta y caño de bajada nº 24 - 40 cm	Metro lineal	57,7	120.000	6.924.000								
1.6.2		b- Registros con rejilla 30 x 30	Unidad	4	180.000	720.000								
1.7		Reforma eléctrica												
1.7.1		Tablero TS de 10 AG. Incluye acometida	Unidad	9	110.000	990.000								
1.7.2		Tableros de comando TC	Unidad	9	90.000	810.000								
1.7.3		Tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	9	90.000	810.000								
1.7.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	22	90.000	1.980.000								
1.7.5		Alimentación de los circuitos de tomas y toma corriente	Unidad	9	110.000	990.000								
1.7.6		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	180.000	1.080.000								
1.7.7		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, colocar previa autorización de la fiscalización	Unidad	12	240.000	2.880.000								
1.7.8		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería, colocar previa autorización de la fiscalización	Unidad	10	120.000	1.200.000								
1.7.9		Ventilador de techo de 56 ", colocar previa autorización de la fiscalización	Unidad	6	450.000	2.700.000								

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY U.O.C

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. Nº 03/2.017 "Reparaciones Varias en Aulas y Construcción de Sanitario Sexado en la Esc. Básica Nº 5.487 "SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ" Plurianual 2.017 – 2.018.- ID Nº 337.832.-

			Inge Big Service de Milton López con RUC 4356255-8				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.8		Pizarron												
1.8.1		Reforma del pizarrón, según detalles del MEC	Unidad	3	1.150.000	3.450.000								
1.9		Limpieza final, retiro de desechos	Metros cuadrados	1	1.750.000	1.750.000								
2	**72131601-011**	**Construcción de Sanitario Diferenciado. Tipo 4,40 x 6,15 con Techo de Tejas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**97.756.800**								
2.1		Preparación de Obra												
2.1.1		a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Vallado de Obras. Demolición de Sanitario Existente	Metros cuadrados	27,1	90.000	2.439.000								
2.1.2		b- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	4.000	108.400								
2.1.3		c- Replanteo	Metros cuadrados	27,1	4.000	108.400								
2.1.4		Excavación y carga de Cimiento de P B C	Metros cúbicos	10	450.000	4.500.000								
2.2		Estructuras de H°A°												
2.2.1		d- Encadenados de H°A°	Metros cúbicos	2,4	1.800.000	4.320.000								
2.3		Muros de nivelación												
2.3.1		b- de 0,30 m. armado con 4Ø6 mm	Metros cuadrados	12,2	140.000	1.708.000								
2.3.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	8,5	40.000	340.000								
2.4		Aislación asfáltica												
2.4.1		a- de paredes	Metros cuadrados	5,3	30.000	159.000								
2.5		Muros de elevación												
2.5.1		b- de o,15 m. para revocar	Metros cuadrados	55	90.000	4.950.000								
2.5.2		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	48	110.000	5.280.000								

MUNICIPALIDAD DE NACUNDAY U.O.C

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. Nº 03/2.017 "Reparaciones Varias en Aulas y Construcción de Sanitario Sexado en la Esc. Básica Nº 5.487 "SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ" Plurianual 2.017 – 2.018.- ID Nº 337.832.-

			Inge Big Service de Milton López con RUC 4356255-8				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.5.3		f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	Metro lineal	20	30.000	600.000								
2.6		Techo												
2.6.1		c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina. Con tirantes de H°A°	Metros cuadrados	43	270.000	11.610.000								
2.7		Revoque												
2.7.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162	30.000	4.860.000								
2.7.2		Contrapiso de cascotes e= 10 cm	Metros cuadrados	22	35.000	770.000								
2.8		Piso cerámico												
2.8.1		a- Piso cerámico	Metros cuadrados	22	110.000	2.420.000								
2.8.2		b- Zócalo cerámico	Metro lineal	2,6	50.000	130.000								
2.8.3		c- Guarda obra alisado de cemento, 0,50 m de ancho	Metro lineal	14	90.000	1.260.000								
2.9		Aberturas de madera												
2.9.1		a- Puerta tablero	Metros cuadrados	5,04	900.000	4.536.000								
2.9.2		b- Puerta para boxes enchapados con formica	Unidad	5	600.000	3.000.000								
2.10		Aberturas metálicas												
2.10.1		a- Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40	Metros cuadrados	3,36	440.000	1.478.400								
2.11		Alfeizar de ventanas												
2.11.1		c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	Metro lineal	7	30.000	210.000								
2.12		Pinturas												
2.12.1		a- de paredes al látex, con enduido	Metros cuadrados	66	40.000	2.640.000								

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY U.O.C

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. Nº 03/2.017 "Reparaciones Varias en Aulas y Construcción de Sanitario Sexado en la Esc. Básica Nº 5.487 "SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ" Plurianual 2.017 – 2.018.- ID Nº 337.832.-

			Inge Big Service de Milton López con RUC 4356255-8				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.12.2		f- de abertura metálicas con pintura sintética..Incluye ambas caras	Unidad	3,36	30.000	100.800								
2.12.3		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	48	20.000	960.000								
2.12.4		h- de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	43	20.000	860.000								
2.12.5		i- de abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	15,1	20.000	302.000								
2.12.6		Vidrios dobles de 3mm	Metros cuadrados	3,36	130.000	436.800								
2.13		Instalación Eléctrica												
2.13.1		a- Tablero Seccional, incluye acometida	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000								
2.13.2		b- Bocas de luces y tomas	Unidad	16	110.000	1.760.000								
2.13.3		c- 1 Ducha Eléctrica	Unidad	1	150.000	150.000								
2.13.4		e- Equipo fluorescente 1x40 W	Unidad	11	120.000	1.320.000								
2.14		Instalación Sanitaria												
2.14.1		a- Instalación de agua corriente en baño con 6 inodoros, 6 lavatorios y 3 mingitorio colectivo	Unidad	15	275.000	4.125.000								
2.14.2		b- Desagüe cloacal en baño de artefactos y registros	Unidad	18	180.000	3.240.000								
2.14.3		c- Artefactos Sanitarios (completos):6 inodoros, 6 lavatorios con pedestal mediano de 57 x 45 cm. 3	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000								
2.14.4		d- Cámara séptica tipo 2 (2,00 x 5,00) y Pozo ciego tipo 2 (2,50 x 3,00). Según detalle	Unidad Medida Global	1	8.250.000	8.250.000								
2.1		Revestimientos												
2.15.1		a- Revestido de Azulejos, h= 1,20 m.	Metros cuadrados	97,5	110.000	10.725.000								
2.15.2		Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000								
3	**72102802-001**	**REPARACION DE TECHO DE UN AULA, REPARACION DE UNA SALA DEL PRESCOLAR**	**Unidad Medida Global**	**1**		**97.116.700**								

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. Nº 03/2.017 "Reparaciones Varias en Aulas y Construcción de Sanitario Sexado en la Esc. Básica Nº 5.487 "SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ" Plurianual 2.017 – 2.018.- ID Nº 337.832.-

			Inge Big Service de Milton López con RUC 4356255-8				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.1		Trabajos preliminares y Preparación de la obra :												
3.1.1		a- Limpieza y preparación, Obrador, Vallado de Obras y Cartel de Obras	Metros cuadrados	81,4	40.000	3.256.000								
3.2		Reparaciones y cambios												
3.2.1		a- Remoción de techo existente, con recuperación de material	Metros cuadrados	98,55	40.000	3.942.000								
3.3		Mampostería												
3.3.1		b.- Macizada y asiento de tirantes. Incluye recogidas y 2 hiladas de asiento de tirantes	Metro lineal	39,5	40.000	1.580.000								
3.3.2		c.- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8, ambas caras, por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	40,25	30.000	1.207.500								
3.4		Reparación de Revoques												
3.4.1		b.- De envarillados, recogidas y macizada. Incluye ambas caras.	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000								
3.4.2		b- Reposición de Techo tejas y tejuelones prensados a maquinas, incluye el cambio total de tejas y de tirantes y	Metros cuadrados	98,55	180.000	17.739.000								
3.4.3		d- Cambio de piso cerámico, previa remoción y preparación de base. Piso cerámico alto tráfico en aula y	Metros cuadrados	60,47	120.000	7.256.400								
3.4.4		e- Guarda Obra de Piso Baldosón, a= 1,00 m. Iincluye cordón de borde, contrapiso piso baldosón	Metros cuadrados	29,5	150.000	4.425.000								
3.4.5		Zócalo cerámico	Metro lineal	37,05	40.000	1.482.000								
3.5		Reparación y/o cambio de Aberturas de madera												
3.5.1		1- Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Placa) completo	Unidad	1	600.000	600.000								
3.5.2		2- 3 Puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada)	Unidad	1	500.000	500.000								
3.5.3		3- 2 puertas 0,60 x 1,20 (boxes)	Unidad	1	575.000	575.000								
3.6		Reparación de Aberturas metálicas												
3.6.1		1- Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas) completo	Unidad	1	500.000	500.000								

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. Nº 03/2.017 "Reparaciones Varias en Aulas y Construcción de Sanitario Sexado en la Esc. Básica Nº 5.487 "SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ" Plurianual 2.017 – 2.018.- ID Nº 337.832.-

			Inge Big Service de Milton López con RUC 4356255-8				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.6.2		2- Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,70	Unidad	4	400.000	1.600.000								
3.6.3		3- Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 - Baño	Unidad	4	250.000	1.000.000								
3.7		Pinturas												
3.7.1		a) De paredes revocadas interior al látex - Blanco o Color, según especificaciones. Previo lijado y rasqueteado y	Metros cuadrados	131,14	40.000	5.245.600								
3.7.2		d) De aberturas de madera c/ barniz	Metros cuadrados	3,36	20.000	67.200								
3.7.3		e) De viga cumbrera y galeria al látex	Metros cuadrados	15,46	40.000	618.400								
3.7.4		j) De pintura de techo (maderamen) al barniz	Metros cuadrados	98,5	20.000	1.970.000								
3.7.5		k) De mamposteria visto común al.latex color vino	Metros cuadrados	48,89	20.000	977.800								
3.7.6		L) De revoque comun latex, exterior color mostaza	Metros cuadrados	52,36	40.000	2.094.400								
3.8		De aberturas metálicas												
3.8.1		a- Balancines	Metros cuadrados	16,8	30.000	504.000								
3.8.2		b- Puerta metálica de acceso	Metros cuadrados	5,06	30.000	151.800								
3.9		Revestimientos												
3.9.1		a) Reparación de azulejo	Metros cuadrados	19,5	50.000	975.000								
3.9.2		Vidrios dobles de 3mm	Metros cuadrados	16,77	120.000	2.012.400								
3.9.3		Reparación de Pastillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,28	90.000	475.200								
3.10		Desague Pluvial												
3.10.1		a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	Metro lineal	32,1	120.000	3.852.000								
3.10.2		b- Registro 30x30 con regilla	Unidad	4	180.000	720.000								

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. Nº 03/2.017 "Reparaciones Varias en Aulas y Construcción de Sanitario Sexado en la Esc. Básica Nº 5.487 "SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ" Plurianual 2.017 – 2.018.- ID Nº 337.832.-

			Inge Big Service de Milton López con RUC 4356255-8				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.1		Instalación Eléctrica												
3.1.1		a- Tabl.TS10 de 10AG c/barras de fase y Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores. Incluve acometida Cable	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000								
3.1.2		b- Bocas de luces y tomas	Unidad	35	90.000	3.150.000								
3.1		c- toma corriente	Unidad	3	50.000	150.000								
3.1		d- Artefactos fluorescentes de 2 x 40w	Unidad	4	240.000	960.000								
3.1		e- Artefactos fluorescentes de 1 x 40w	Unidad	4	120.000	480.000								
3.1		f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	Unidad	2	550.000	1.100.000								
3.2		**Instalación Sanitaria**												
3.2.1		Reparación de Desagüe cloacal d, con registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica y pozo ciego	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000								
3.2.2		Provisión y Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	Unidad Medida Global	1	2.500.000	1.750.000								
3.1		Mobiliarios												
3.1		Pizarrón de Madera Movil c/ Pintura de 1,50 x 1,00	Unidad	1	500.000	500.000								
3.1		Mampara de madera 2,00 x 1,20 c/ pintura	Unidad	1	500.000	500.000								
3.1		Espejo de 2,00 x 0,40 con marco aluminio	Unidad	1	250.000	250.000								
3.1		Colocación de planchuelas de hierro en techo	Unidad	34	15.000	510.000								
3.1		**REPARACION DE TECHO 1 AULA**												
3.1.4.1		b- Reposición de Techo tejas y tejuelones prensados a maquinas, incluve el cambio total de tejas y de tirantes y	Metros cuadrados	90,5	180.000	16.290.000								
3.1.4.2		Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000								
		Total General			**Precio Total**	**351.893.600**				**0**				**0**

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY U.O.C

Freedy Hernán Varela González
Responsable de la U.O.C.