Poder Ejecutivo

Resolución N° 749

Ministerio de Justicia y Trabajo

Resolución No. 749

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 20/2010 "CONSTRUCCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA", A SER AFECTADA AL OBJETO DEL GASTO 520.

Asunción, 30 *de* Setiembre *de 2010*

VISTO: *El Acta N° 1 de fecha 27 de setiembre de 2010, elevada por el Comité de Evaluación con relación a la recomendación de adjudicación de la* ***Licitación Pública Nacional N° 20/2010 "CONSTRUCCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA",*** *a ser afectada al* ***Objeto del Gasto 520; y***

CONSIDERANDO: *Que, por Resolución Ministerial N° 572 de fecha 30 de agosto de 2006, se establece que la Dirección de Contrataciones dependa de la Máxima Autoridad Institucional, Ministro de Justicia y Trabajo, la cual tendrá a su cargo la supervisión y control, técnica y funcional de las acciones de planeamiento, programación, presupuesto, contratación y ejecución del Programa Anual de Contrataciones.*

Que, la Dirección de Contrataciones, del Ministerio de Justicia y Trabajo ha realizado todos los procedimientos establecidos en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Reglamentado por el Decreto N° 21.909/03, para la Licitación Pública Nacional N° 20/2010.

Que, el Comité de Evaluación, a través de su Acta N° 1 de fecha 27 de Setiembre de 2010, previo análisis técnico y económico de las propuestas presentadas para la ***"CONSTRUCCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA",*** *a ser afectada al* ***Objeto del Gasto 520,*** *recomendó la Adjudicación de la Licitación Pública Nacional arriba individualizada.*

Que, es atribución del Señor Ministro, aprobar las recomendaciones elevadas por el Comité de Evaluación, conformada para el análisis técnico y económico de la Oferta presentada para la Licitación Pública Nacional N° 20/2010 y proceder en consecuencia a la adjudicación a la Empresa Oferente cuya propuesta se adecua a las exigencias contenidas en las Bases y Condiciones, a la disponibilidad presupuestaria y sea más ventajosa a los intereses de la Institución. ///...

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

Ministerio de Justicia y Trabajo · Secretaría General

Ministerio de Justicia y Trabajo · Ministro

Resolución Nº 749/10

Poder Ejecutivo

Ministerio de Justicia y Trabajo

Resolución Nº 749

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2010 "CONSTRUCCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA", A SER AFECTADA AL OBJETO DEL GASTO 520.

***POR TANTO**, en ejercicio de sus atribuciones;*

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y TRABAJO
R E S U E L V E:

Art. 1°.- ***ADJUDICAR** la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2010 "CONSTRUCCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA"**, bajo la modalidad de **CONTRATO CERRADO** a la firma oferente **CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO** por un monto total a contratar de **G. 4.278.008.710 (Guaraníes cuatro mil doscientos setenta y ocho millones ocho mil setecientos diez)**, conforme al detalle expresado en el Anexo 1, con 22 (veintidós) fojas, que forman parte de la presente Resolución.*

Art. 2°.- ***Formalizar** a través del respectivo contrato.*

Art. 3°.- ***Comunicar** a quienes corresponda y cumplido, archivar.*

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

HUMBERTO BLASCO GAVILÁN
Ministro

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO N° 1

Resolución N° 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	175,33	53.395	9.361.745
2	72102905-001	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1168,9	590	689.651
3	72102905-001	Excavación para zapatas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	215	11.800	2.537.000
4	72131601-003	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	143,4	145.901	20.922.203
5	72131601-003	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	239,2	106.515	25.478.388
6	72131601-003	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	119,32	47.616	5.681.541
7	72131601-005	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	418,81	85.154	35.663.347
8	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	847,37	41.804	35.423.455
9	72131601-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2532,36	12.853	32.548.423
10	72131601-006	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	531,93	17.274	9.188.559
11	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	358,52	7.108	2.548.360
12	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	584,45	16.479	9.631.152
13	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	260,7	90.987	23.720.311
14	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	321,54	26.813	8.621.452
15	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2,2	49.245	108.339

Es copia fiel del original

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
16	72131601-009	Restiv. de huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng.	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	18	41.300	743.400
17	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	645,56	14.160	9.141.130
18	72102401-002	De paredes al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2532,36	10.030	25.399.571
19	72102401-002	De cielorrasos al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	531,93	10.030	5.335.258
20	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3,7	14.160	52.392
21	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	296,94	14.160	4.204.670
22	72102401-001	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	7,5	14.160	106.200
23	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	66	216.410	14.283.060
24	72102602-005	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	578.418	578.418
25	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	22	1.062.000	23.364.000
26	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	1.416.000	1.416.000
27	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.389.500	2.389.500
28	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.655.000	2.655.000
29	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10- PR13	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	669.060	669.060

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
30	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	3.628.500	3.628.500
31	72102602-005	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	31	753.312	23.352.672
32	72102602-005	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	7,5	177.000	1.327.500
33	72131601-004	Zapatas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	73,76	966.720	71.305.267
34	72131601-004	Pilares	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	30,49	1.319.111	40.219.694
35	72131601-004	Vigas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	54,16	1.546.529	83.760.011
36	72131601-004	Losas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	113,61	1.205.402	136.945.721
37	72131601-004	Escaleras	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	1.546.529	3.093.058
38	72131601-011	Desagüe cloacal interior de baño	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	23	519.200	11.941.600
39	72131601-011	Instalación de cañeria para agua en interior de baño (incluye ;artefactos y griferias y accesorios)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	23	1.121.000	25.783.000
40	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	418,81	85.154	35.663.347
41	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1208,22	41.804	50.508.429
42	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3254,06	12.853	41.824.433
43	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	413,15	17.274	7.136.753
44	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	249,35	49.772	12.410.648
45	72131601-009	Sobre losa e=3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	359,99	13.190	4.748.268

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO - REPUBLICA DEL PARAGUAY - Secretaría General

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
46	72131601-009	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	181,19	29.774	5.394.751
47	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	541,18	26.813	14.510.659
48	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	851,8	14.160	12.061.488
49	72102401-002	De paredes al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3254,06	10.030	32.638.222
50	72102402-002	De cielorrasos al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	413,15	10.030	4.143.895
51	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3,7	14.160	52.392
52	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	362,84	14.160	5.137.814
53	72102401-001	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	747,66	5.900	4.411.194
54	72102401-001	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	92,52	7.080	655.042
55	72102401-001	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	117,6	14.160	1.665.216
56	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	88	216.410	19.044.080
57	72131601-004	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	96	42.189	4.050.144
58	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	747,66	101.751	76.075.153
59	72102602-005	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	578.418	578.418
60	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de 1 - 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60x2,20-PR1	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	4	467.280	1.869.120

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
61	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	30	1.062.000	31.860.000
62	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	1.416.000	1.416.000
63	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.389.500	2.389.500
64	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.655.000	2.655.000
65	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	3.628.500	3.628.500
66	72102602-005	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	29	753.312	21.846.048
67	72102602-005	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	4	627.760	2.511.040
68	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	92,52	53.100	4.912.812
69	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	96	34.604	3.321.984
70	72102602-005	De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	202	315.949	63.821.698
71	72102602-005	De chapas plegadas 3,00x0,70	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	28	209.389	5.862.892
72	72131601-011	Desague Cloacal interior de baño	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	33	519.200	17.133.600
73	72131601-011	Distribución interior de Agua corriente (incluye, artefactos, griferias y accesorios)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	33	1.121.000	36.993.000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
90	72131601-001	Artefactos APL./ con lamparas luz mixta 250w	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	34	177.901	6.048.634
91	72131601-001	Materiales menores para sujecion y terminación	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	354.000	354.000
92	72131601-001	Mano de obra y dirección	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	16.520.000	16.520.000
93	72131601-011	Cañería enterrada PVC 150	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	115	70.800	8.142.000
94	72131601-011	Cañeria enterrada PVC 200	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	60	88.500	5.310.000
95	72131601-011	Cámara de inspección 60 x 60	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	18	146.912	2.644.416
96	72131601-011	Cámara de inspección 80 x 80	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	6	195.883	1.175.298
97	72131601-011	Cámara de inspección 100 x 100	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	6	244.854	1.469.124
98	72131601-011	Camara Septica	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	8.159.979	8.159.979
99	72131601-011	Pozo Absorventes	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	5.113.461	5.113.461
100	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	500	114.508	57.254.000
101	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO B) de material (paredes de mamposteria 0,15, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,25	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	500	65.433	32.716.500
102	72131601-011	Registro Pluvial cerrado - 40x40	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	97.942	195.884
103	92101603-001	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	66	47.377	3.126.882
104	92101603-001	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	66	34.790	2.296.140
105	92101603-001	Cañeria Alimentación PVC 3-4	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	15	114.460	1.716.900

Ministro

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Secretaría General

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
106	92101603-001	Caja de Incendio Equipada	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	4	2.242.000	8.968.000
107	92101603-001	Boca de Incendio Siamesa	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	1.416.000	1.416.000
108	92101603-001	Mano de obra de instalación	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	826.000	826.000
109	72102905-001	Relleno y Compactación	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	175,33	53.395	9.361.745
110	72102905-001	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1168,9	590	689.651
111	72102905-001	Excavación para zapatas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	215	11.800	2.537.000
112	72131601-003	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	143,4	145.901	20.922.203
113	72131601-003	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	239,2	106.515	25.478.388
114	72131601-003	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	119,32	47.616	5.681.541
115	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	418,81	85.154	35.663.347
116	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	847,37	41.804	35.423.455
117	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2532,36	12.853	32.548.423
118	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	531,93	17.274	9.188.559
119	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	358,52	7.108	2.548.360
120	72131601-009	Sobrecarreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	584,45	16.479	9.631.152
121	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla 6mm c/20	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL		EVENTO	260,7	90.987	23.720.311

Ministro

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO · Secretaría

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
122	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	321,54	26.813	8.621.452
123	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2,2	49.245	108.339
124	72131601-009	Restiv. de huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	18	41.300	743.400
125	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	645,56	14.160	9.141.130
126	72102401-002	De paredes al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2532,36	10.030	25.399.571
127	72102402-002	De cielorrasos al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	531,93	10.030	5.335.258
128	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3,7	14.160	52.392
129	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	296,94	14.160	4.204.670
130	72102401-003	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	7,5	14.160	106.200
131	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	66	216.410	14.283.060
132	72102602-005	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	578.418	578.418
133	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	22	1.062.000	23.364.000
134	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	1.416.000	1.416.000

Ministro

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO - Secretaría General - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
135	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.389.500	2.389.500
136	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.655.000	2.655.000
137	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10- PR13	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	669.060	669.060
138	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	3.628.500	3.628.500
139	72102602-005	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	31	753.312	23.352.672
140	72102602-005	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	7,5	177.000	1.327.500
141	72131601-004	Zapatas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	73,76	966.720	71.305.267
142	72131601-004	Pilares	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	30,49	1.319.111	40.219.694
143	72131601-004	Vigas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	54,16	1.546.529	83.760.011
144	72131601-004	Losas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	113,61	1.205.402	136.945.721
145	72131601-004	Escaleras	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	1.610.700	3.221.400
146	72131601-011	Desagüe cloacal interior de baño	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	23	519.200	11.941.600

Ministerio de Justicia y Trabajo · Ministro ·

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO · Secretaría General · Poder Ejecutivo · República del Paraguay

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
147	72131601-011	Instalación de cañeria para agua en interior de baño (incluye ;artefactos y griferias y accesorios)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	23	1.121.000	25.783.000
148	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	418,81	85.154	35.663.347
149	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1208,22	41.804	50.508.429
150	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3254,06	12.853	41.824.433
151	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	413,15	17.274	7.136.753
152	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	249,35	49.772	12.410.648
153	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	359,99	13.190	4.748.268
154	72131601-009	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	181,19	29.774	5.394.751
155	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	541,18	26.813	14.510.659
156	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	851,8	14.160	12.061.488
157	72102401-002	De paredes al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3254,06	10.030	32.638.222
158	72102402-002	De cielorrasos al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	413,15	10.030	4.143.895
159	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3,7	14.160	52.392
161	72102401-001	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	747,66	5.900	4.411.194
162	72102401-001	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	92,52	7.080	655.042

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
163	72102401-001	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	117,6	14.160	1.665.216
164	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	88	216.410	19.044.080
165	72131601-004	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	96	42.189	4.050.144
166	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	747,66	101.751	76.075.153
167	72102602-005	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	578.418	578.418
168	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	4	467.280	1.869.120
169	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	30	1.062.000	31.860.000
170	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	1.416.000	1.416.000
171	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.389.500	2.389.500
172	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.655.000	2.655.000
173	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	3.628.500	3.628.500
174	72102602-005	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con rejas de hierro Ø3/4" - VR1	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	29	753.312	21.846.048

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
175	72102602-005	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	4	627.760	2.511.040
176	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	92,52	53.100	4.912.812
177	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	96	34.604	3.321.984
178	72102602-005	De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	202	315.949	63.821.698
179	72102602-005	De chapas plegadas 3,00x0,70	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	28	209.389	5.862.892
180	72131601-011	Desague Cloacal interior de baño	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	33	519.200	17.133.600
181	72131601-011	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	33	1.121.000	36.993.000
182	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta Alta	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	613.600	1.227.200
183	72131601-001	Llave TM de 3 X 63 AMP.	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	192.045	384.090
184	72131601-001	Llave TM de 3 X 38 AMP.	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3	145.848	437.544
185	72131601-001	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	20	33.523	670.460
186	72131601-001	Paquetes de accesorios	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	17.700	35.400
187	72131601-001	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	16	17.164	274.624
188	72131601-001	Cajas metálicas de conexión octogonal	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	140	1.459	204.260

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
189	72131601-001	Cajas metálicas rectangulares para llave y toma	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	102	1.459	148.818
190	72131601-001	Electroductos lisos de 3/4	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	820	658	539.560
191	72131601-001	Electroductos corrugados de 3/4	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	480	295	141.600
192	72131601-001	Cables de 4mm2	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1600	1.180	1.888.000
193	72131601-001	Cables de 2mm2	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	980	2.360	2.312.800
194	72131601-001	Cables de 2x6	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	560	9.440	5.286.400
195	72131601-001	Tomas monofásicas universales	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	60	5.453	327.180
196	72131601-001	Llave de 2 punto para luz	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	60	5.272	316.320
197	72131601-001	Artefactos fluorescentes 1 x 40	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	98	53.100	5.203.800
198	72131601-001	Artefactos APL./ con lamparas luz mixta 250w	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	34	177.901	6.048.634
199	72131601-001	Materiales menores para sujecion y terminación	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	354.000	354.000
200	72131601-001	Mano de obra y dirección	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	16.520.000	16.520.000
201	72131601-011	Cañeria enterrada PVC 150	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	115	70.800	8.142.000
202	72131601-011	Cañeria enterrada PVC 200	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	60	88.500	5.310.000
203	72131601-011	Cámara de inspección 60 x 60	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	18	146.912	2.644.416
204	72131601-011	Cámara de inspección 80 x 80	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	6	195.883	1.175.298
205	72131601-011	Cámara de inspección 100 x 100	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	6	244.854	1.469.124

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
206	72131601-011	Camara Septica	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	8.159.979	8.159.979
207	72131601-011	Pozo Absorventes	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	5.113.461	5.113.461
208	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	500	114.508	57.254.000
209	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO B) de material (paredes de mamposteria 0,15, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,25 de luz libre - profundidad variable))	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	500	65.433	32.716.500
210	72131601-011	Registro Pluvial cerrado - 40x40	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	97.942	195.884
211	92101603-001	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	66	47.377	3.126.882
212	92101603-001	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	66	34.790	2.296.140
213	92101603-001	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	15	114.460	1.716.900
214	92101603-001	Caja de Incendio Equipada	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	4	2.242.000	8.968.000
215	92101603-001	Boca de Incendio Siamesa	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	1.416.000	1.416.000
216	92101603-001	Mano de obra de instalación	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	826.000	826.000
217	72131601-013	Limpieza general del predio	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	30000	590	17.700.000
218	72131601-013	Acometida Electrica hasta el tablero principal	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	100	35.400	3.540.000
219	72131701-002	Base para empedrado sector acceso	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1200	1.770	2.124.000
220	72131701-002	Empedrado para sector acceso	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1200	21.240	25.488.000
221	72131701-002	Cordon de Hormigón Prefabricado para Estacionamiento	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	230	14.160	3.256.800

Ministro

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO - Secretaría General

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
222	72131601-004	Ejecución de puente de Hormigon Armado sobre cuenca pluvial (6m x 5m de ancho x 0.15m de espesor)	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	4,5	1.546.529	6.959.381
223	72102303-001	Perforacion de Pozo Artesiano	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	150	786.667	118.000.050
224	72131701-020	Reparacion de acceso vehicular al predio de la penitenciaria	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	600	41.300	24.780.000
225	72101703-007	Provision de tercer vallado perimetral	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3735,2	148.602	555.058.190
226	72102602-005	Provisión y colocacion de persiana metalica para sala de maquinas - sector generador electrico (3.00 x 2.00)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	1.982.400	1.982.400
227	72103001-001	Desmonte de suelo para regularizar sector de tierra de nadie entre ambos cercos	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	490	11.800	5.782.000
228	72103001-001	Nivelacion de terreno en patio anexo a sector administracion-sanidad	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1850	11.800	21.830.000
229	72103001-001	Reconstrucción del talud divisor de patios internos y terminacion con empastado	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	225	11.800	2.655.000
230	72131601-010	Provisión de aberturas metalicas tipo guillotina para garitas - 0.90 x 1.20	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	18	254.880	4.587.840
231	72131701-023	Desmonte de suelo	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	165	11.800	1.947.000
232	72131701-023	Cordon de ladrillos comunes 0.15	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1450	10.030	14.543.500
233	72131701-023	Contrapiso de cascotes	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	550	16.479	9.063.450
234	72131701-023	Alisada de cemento	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	550	16.783	9.230.650
235	73121602-009	Desmonte de rampa y terreno para cambio de pendiente	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	4,95	59.000	292.050
236	73121602-009	Construcción de rampa nueva	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	11	90.987	1.000.857
237	73121602-009	Provision y colocacion de rejilla metalica - ancho 0.20m	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3	177.000	531.000

Ministerio de Justicia - Ministro - Oficial

Ministerio de Justicia y Trabajo - República del Paraguay - Secretaría G

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
238	72102304-009	Limpieza de cuencas pluviales existentes, aumentar profundidad de acuerdo a relevamiento altimétrico en obra)	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	750	11.800	8.850.000
239	72103003-001	Demolicion de mamposteria y ventana existente para apertura de vano	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	11	11.800	129.800
240	72102602-005	Provision y colocacion de puerta metalica de chapa doblada de 2 hojas - 1.20 x 2.10	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	1.164.783	2.329.566
241	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2,88	145.901	420.195
242	72131601-005	Mamposteria de nivelacion 0.30	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3,6	85.154	306.554
243	72131601-006	Aislacion Horizontal	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	12	7.108	85.296
244	72131601-005	Mamposteria de Elevación 0.15	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	36	41.804	1.504.944
245	72131601-009	Contraapiso de cascotes	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	20	16.479	329.580
246	72131601-009	Piso alisada de cemento	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	20	16.783	335.660
247	72101607-006	Revoque de muros	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	72	12.853	925.416
248	72102602-005	Colocación de ventana desmontada	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	29.500	29.500
249	72102401-002	Pintura de muros al latex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	36	10.030	361.080
250	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40W	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	53.100	106.200
251	72102504-001	Muro perimetral de piedra bruta colocada (ancho: 0.50 x 1.00 anexo a cercado perimetral interno)	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	279,3	145.901	40.750.149
252	72102504-001	Excavacion para muro perimetral a cercado interno	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	321,2	17.700	5.685.240
253	72102304-005	Cuenca Pluvial perimetral a cerco exterior (ancho 0.30 con paredes de 0.30, terminacion revocada, profundidad minima 0.40)	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	614,25	114.508	70.336.539

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
254	72102304-003	Reparación de Tapas de Registros Cloacales existentes	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	40	17.700	708.000
255	72131601-001	Desagote y reparación de registro electrico en garita central	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	118.000	236.000
256	72103003-001	Desmonte de Piso de Alisada de Acceso para cambio de pendiente	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	70	5.900	413.000
257	72131601-009	Reposicion de contrapiso	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	70	16.479	1.153.530
258	72131601-009	Alisada de cemento	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	70	16.783	1.174.810
259	73121602-004	Provision y colocacion de rejilla metalica - ancho 0.20m	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	7	177.000	1.239.000
260	72101607-003	Reparacion de fisuras	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	590.000	590.000
261	72101703-011	Apertura de cerco electrico para paso por portón sin interrumpir el circuito elecrico	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	20,16	501.500	10.110.240
262	72101703-011	Mantenimiento de portón existente	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	295.000	295.000
263	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40W	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	29	53.100	1.539.900
264	72102304-002	Provisión de canilla para lavatorio	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	53.100	53.100
265	72131601-001	Revisión de llaves TM de tablero de pabellones y sustitución de aquellas que no se ajusten a especificaciones tecnicas	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3	590.000	1.770.000
266	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40W	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	174	53.100	9.239.400
267	72101607-003	Arreglo de junta de dilatación con provisión de tapejunta metalica	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	120	17.700	2.124.000
268	72102304-001	Traslado de Boca de Incendio Equipada a sala de Guardia en los tres pabellones	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3	236.000	708.000
269	72131601-005	Elevacion de mamposteria divisoria de baños (h: 1,00m)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	28	41.300	1.156.400

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
270	72131601-014	Refuerzo de escalera metalica en garita central	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	295.000	295.000
271	72101601-001	Provisión y colocación de membrana asfaltica con aluminio de 3mm en techo del Pabellón de las Privadas	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	130	49.772	6.470.360
272	72101703-007	Provisión y colocación de alambrado interno, tejido de alambre nº 12, malla 2", altura 5,60. Estructura de caños galvanizados. Incluye dados de HºAº para fundaciones	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1228	148.602	182.483.256
273	72101703-007	Provisión y colocación de portones con estructura de caño y alambre tejido con herrajes y portacandados de 1,20 x 2,50	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3	1.062.000	3.186.000
160	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	362,84	14.160	5.137.814
274	72102905-001	Relleno y compactación	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	54	53.395	2.883.330
275	72102905-001	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	216	590	127.440
276	72102905-001	Cartel para obra 2,00 x 5,00	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.950.000	2.950.000
277	72131601-003	Excavación y carga P.B.C.	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	28,8	145.901	4.201.949
278	72131601-003	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	72	47.616	3.428.352
279	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	462	41.804	19.313.448
280	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	924	12.853	11.876.172
281	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	216	17.274	3.731.184
282	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+bid.+asfal)	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	72	7.108	511.776
283	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm. (1:4:16:24)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	220	16.479	3.625.380

Ministro

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Secretaría General

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
284	72131601-009	Rampa de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	70,56	90.987	6.420.043
285	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	432	49.245	21.273.840
286	72131601-009	Revst. de huellas y contrahuellas de esc. alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	36	41.300	1.486.800
287	72101607-005	De mosaicos calcáreos base gris 10 x 30	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	479,69	49.245	23.622.334
288	72102401-002	De paredes al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	924	10.030	9.267.720
289	72102402-002	De cielorrasos al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	216	10.030	2.166.480
290	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	132	14.160	1.869.120
291	72102401-001	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	16	14.160	226.560
292	72102401-001	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	162	5.900	955.800
293	72102401-001	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	36	7.080	254.880
294	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 -3,70x2,50-	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	4	3.274.500	13.098.000
295	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 -	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	2.655.000	5.310.000
296	72102602-005	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" -	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	4	424.800	1.699.200
297	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón y una pequeña zapata para cada pilar	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	162	101.751	16.483.662

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
298	72102304-005	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	72	53.100	3.823.200
299	72102304-005	Bajadas de PVC 100mm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	36	34.604	1.245.744
300	72131601-004	Zapatas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	11,76	966.720	11.368.627
301	72131601-004	Pilares	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3,78	1.319.111	4.986.240
302	72131601-004	Vigas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	5,4	1.546.529	8.351.257
303	72131601-004	Losas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	12	1.205.402	14.464.824
304	72131601-004	Escalera	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	5,4	1.610.700	8.697.780
305	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	613.600	613.600
306	72131601-001	Llave TM de 3 x 63 AMP	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	192.045	192.045
307	72131601-001	Llave TM de 3 X 38 AMP	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	145.848	145.848
308	72131601-001	Paquetes de accesorios	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	17.700	17.700
309	72131601-001	Cable desnudo de cobre 25mm2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	17.164	34.328
310	72131601-001	Cajas metalicas de conexión octogonal	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	36	1.459	52.524
311	72131601-001	Cajas metalicas rectangulares para llave y toma	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	18	1.459	26.262
312	72131601-001	Electroductos lisos de 3/4	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	45	658	29.610
313	72131601-001	Electroductos corrugados de 3/4	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	80	295	23.600
314	72131601-001	Cables de 4mm2	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	240	1.180	283.200
315	72131601-001	Cables de 2mm2	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	160	2.360	377.600

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
316	72131601-001	Cables de 2X6	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	120	9.440	1.132.800
317	72131601-001	Tomas monofasicas universales	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	6	5.453	32.718
318	72131601-001	Llave de 2 punto para luz	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	12	5.272	63.264
319	72131601-001	Artefactos fluorescentes 1 X 40	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	24	53.100	1.274.400
320	72131601-001	Materiales menores para sujeccion y terminación	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	354.000	354.000
321	72131601-001	Mano de obra y direccion	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	16.520.000	16.520.000
TOTAL ADJUDICADO										4.278.008.710

Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO · Secretaría General · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1

Resolución Nº 749/10

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
61	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	30	1.062.000	31.860.000
62	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	1.416.000	1.416.000
63	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.389.500	2.389.500
64	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.655.000	2.655.000
65	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	3.628.500	3.628.500
66	72102602-005	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	29	753.312	21.846.048
67	72102602-005	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	4	627.760	2.511.040
68	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	92,52	53.100	4.912.812
69	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	96	34.604	3.321.984
70	72102602-005	De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	202	315.949	63.821.698
71	72102602-005	De chapas plegadas 3,00x0,70	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	28	209.389	5.862.892
72	72131601-011	Desague Cloacal interior de baño	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	33	519.200	17.133.600
73	72131601-011	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	33	1.121.000	36.993.000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino