GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

Descripción del Llamado: Construcciones y Reparaciones en Aulas y Baños

Modalidad: Licitación Pública Nacional N°2 /2017 ID N° 321.325

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 1: ZONA 1		MMD CONSTRUCTORA			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	3.500	222.950
2	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	5.500	350.350
3	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	410.000	5.740.000
5	Vigas y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,33	2.100.000	2.793.000
6	Encadenados de H°A°	Metros cúbicos	2,27	2.100.000	4.767.000
7	Losela de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	100.000	100.000
8	Muros de nivelación De 0,45 cm.	Metros cuadrados	3,6	240.320	865.152
9	Muros de nivelación De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,5	187.000	1.402.500
10	Muros de nivelación De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	310.000	186.000
11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	85.000	1.980.500
12	Aislación asfaltica, De paredes	Metros cuadrados	6,4	29.000	185.600
13	Muros de elevación: De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	96.000	326.400
14	Muros de elevación: De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	166.000	5.727.000
15	Muros de elevación: De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	148.000	1.998.000
16	Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	31,82	107.000	3.404.740
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	26.000	416.000
18	Pilares De 0,37 x 0,37 visto para corredor	Metro lineal	6,6	158.000	1.042.800
19	Techo: De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	Metros cuadrados	90,5	288.000	26.064.000
20	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	24.000	1.464.000
21	Revoques: De viga cumbrera y galeria de H°A°	Metros cuadrados	16	28.000	448.000
22	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	28.000	1.624.000
23	Carpeta de nivelacion para piso ceramico	Metros cuadrados	58	24.000	1.392.000
24	Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	Metros cuadrados	58	64.000	3.712.000
25	Zocaloceramico	Metro lineal	34	25.000	850.000
26	Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
27	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	10,32	210.000	2.167.200
28	Alfeizar de ventanas :De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,8	25.000	645.000
29	Pinturas :De paredes al látex	Metros cuadrados	61	21.500	1.311.500
30	Pinturas: De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	17.500	208.250
31	Pinturas: De viga cumbrera y galeria al látex	Metros cuadrados	16	21.500	344.000
32	Pinturas: De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	16.000	165.120
33	Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	109	17.500	1.907.500
34	Pinturas: De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	17.500	1.400.000
35	Pinturas: De puerta de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	18.000	99.000
36	Pinturas: De tirantes al latex	Metros cuadrados	53,4	21.500	1.148.100
37	Pinturas: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	18.000	414.000
38	Vidrios	Metros cuadrados	10,32	150.000	1.548.000
39	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	58.000	1.334.000
40	Instalación eléctrica. Alimentacion Principal	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
41	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	35.000	420.000
42	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	35.000	420.000
43	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	35.000	280.000
44	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	35.000	350.000
45	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	35.000	210.000
46	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	35.000	280.000
47	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	35.000	420.000
48	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Unidad	34	45.000	1.530.000
49	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	135.000	270.000
50	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	125.000	500.000
51	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	120.000	240.000
52	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	55.000	55.000
53	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	65.000	65.000
54	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	150.000	150.000
55	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	350.000	1.400.000
56	Rampa	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000
57	Pizarrones	Unidad	1	890.000	890.000
58	Limpieza final	Metros cuadrados	63,7	15.000	955.500
59	Replanteo	Metros cuadrados	32,2	3.500	112.700
60	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	32,2	5.500	177.100
61	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	2	1.500.000	3.000.000
62	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	8	410.000	3.280.000
63	Encadenado H°A° superior de(11 x 27)	Metros cúbicos	1,5	2.100.000	3.150.000
64	Muros de Nivelación h=0,30: De 0,30 Armaddo con 4 Ø 6	Metros cuadrados	15,8	240.320	3.797.056
65	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	8,3	85.000	705.500

66	Aislaciòn Asfaltica De Muros: 0,15 Horizontal	Metros cuadrados	18,8	29.000	545.200
67	Muros de Elevación: De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	57	96.000	5.472.000
68	Muros de Elevación: Visto 1 cara 0,15 con ladrillos comunes	Metros cuadrados	76,8	107.000	8.217.600
69	Techo: De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	Metros cuadrados	50	288.000	14.400.000
70	Revoques: Interior y exterior	Metros cuadrados	186	24.000	4.464.000
71	Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	28,8	28.000	806.400
72	CARPETA DE NIVELACION	Metros cuadrados	28,8	24.000	691.200
73	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE P14	Metros cuadrados	28,8	64.000	1.843.200
74	Aberturas de Maderas: De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero	Unidad	2	980.000	1.960.000
75	Aberturas de Maderas: De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,6 x 1,60	Unidad	6	850.000	5.100.000
76	Aberturas Metalicas: Ventanas tipo balancin de 0,60 X 0,40 SSHH	Metros cuadrados	1,92	210.000	403.200
77	Alféizar de ventana: De revoque 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	16	25.000	400.000
78	Pintura: De paredes exteriior al látex	Metros cuadrados	171,6	21.500	3.689.400
79	Pintura: De tejuelones con barniz y de tirantes al latex	Metros cuadrados	50	21.500	1.075.000
80	Pintura: Abert. Madera C/ Barniz	Metros cuadrados	17	18.000	306.000
81	Pintura: Pintura exterior al latex con color, visto	Metros cuadrados	81,6	21.500	1.754.400
82	Pintura: De aberturas metálicas	Metros cuadrados	1,92	16.000	30.720
83	Pintura: Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metros cuadrados	28	18.000	504.000
84	Revestimientos: Azulejos blancos h= 1,20	Metros cuadrados	58	64.000	3.712.000
85	Vidrios	Metros cuadrados	1,92	150.000	288.000
86	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 26 -Dasarrollo 33 cm.	Metro lineal	28	58.000	1.624.000
87	Guarda Obra de 0.50 de ancho	Metro lineal	36,2	64.000	2.316.800
88	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	2	2.500.000	5.000.000
89	Alimentacion eléctrica	Unidad Medida Global	2	800.000	1.600.000
90	Instalaciones sanitarias: Agua corriente - desagueclocal-camara de Inspección- Espejo y Artefactos Sanitarios	Unidad Medida Global	2	2.500.000	5.000.000
91	CamaraSeptica 0,7 x 1,50	Unidad Medida Global	2	1.800.000	3.600.000
92	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 u otro tipo de tratamiento según indique la fiscalizacion	Unidad Medida Global	2	2.500.000	5.000.000
93	Limpieza final	Metros cuadrados	32,2	30.000	966.000
94	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	42,34	3.500	148.190
95	Replanteo	Metros cuadrados	42,34	5.500	232.870
96	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	9	410.000	3.690.000
97	Estructura de H°A° : Encadenados de H°A°	Metros cúbicos	3,8	2.000.000	7.600.000
98	Muros de nivelación :De 0,30 cm.	Metros cuadrados	15	187.000	2.805.000
99	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	85.000	612.000
100	Aislación asfaltica :De paredes	Metros cuadrados	5,5	29.000	159.500
101	Muros de elevación : De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	96.000	6.048.000
102	Muros de elevación :De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	50,64	107.000	5.418.480
103	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	28.000	436.800
104	Techo: De Chapa tipo trapezoidal con membrana	Metros cuadrados	43	230.000	9.890.000
105	Techo: Estructura metálica, perfileria metálica	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000
106	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	24.000	3.240.000
107	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	38	28.000	1.064.000
108	Carpeta de nivelacion para piso ceramico	Metros cuadrados	22,5	24.000	540.000
109	Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	Metros cuadrados	22,5	64.000	1.440.000
110	Guarda Obra de 0.50 de ancho	Metro lineal	21	64.000	1.344.000
111	Rampa peatonal	Unidad	1	450.000	450.000
112	Aberturas de madera :Puerta tablero	Unidad	3	980.000	2.940.000
113	Aberturas de madera : Para boxes	Unidad	4	350.000	1.400.000
114	Aberturas metálicas :Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,17	210.000	665.700
115	Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	19	25.000	475.000
116	Pintura: De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	24.000	1.512.000
117	Pintura: De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	11	27.000	297.000
118	Pintura: De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	24.000	76.080
119	Pintura: De ladrillos vistos latexceramico	Metros cuadrados	50,64	24.000	1.215.360
120	Pintura: De tirantes	Metros cuadrados	23,5	28.000	658.000
121	Pintura: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	28.000	490.000
122	Revestimiento: De azulejos tamaño a eleccion	Metros cuadrados	82	64.000	5.248.000
123	Vidrios	Metros cuadrados	3,17	150.000	475.500
124	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	17,5	65.000	1.137.500
125	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	85.000	170.000
126	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	98.000	980.000
127	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	160.000	1.600.000
128	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
129	Instalaciones sanitarias: Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitario completo	Unidad Medida Global	1	2.990.000	2.990.000
130	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	Unidad	1	2.081.282	2.081.282
131	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	2.990.000	2.990.000
132	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	21.000	569.100

262.000.000

Lic. Edgar Francisco Fretes Cristaldo
Director de la UOC

LOTE 2: ZONA 2		AGFI CONSTRUCCIONES			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	318,5	3.500	1.114.750
2	b- Replanteo	Metros cuadrados	318,5	5.500	1.751.750
3	c- Cartel de Obra	Unidad Medida Global	5	1.500.000	7.500.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	70	440.000	30.800.000
5	a- Vigas y dado de H°A°	Metros cúbicos	6,65	2.500.000	16.625.000
6	b- Encadenados de H°A°	Metros cúbicos	11,35	2.500.000	28.375.000
7	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	5	1.000.000	5.000.000
8	Muros de nivelación a- De 0,45 cm.	Metros cuadrados	18	240.320	4.325.760
9	Muros de nivelación b- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	37,5	187.000	7.012.500
10	Muros de nivelación c- De 0,60 cm.	Metros cuadrados	3	310.000	930.000
11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	116,5	85.000	9.902.500
12	Aislación Asfaltica a- De paredes	Metros cuadrados	32	29.000	928.000
13	Muros de elevación a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	17	96.000	1.632.000
14	Muros de elevación b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	172,5	166.000	28.635.000
15	Muros de elevación c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	67,5	148.000	9.990.000
16	Muros de elevación d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	159,1	107.000	17.023.700
17	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	80	26.000	2.080.000
18	Pilar a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor	Metro lineal	33	158.000	5.214.000
19	techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	Metros cuadrados	452,5	288.000	130.320.000
20	Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	305	24.000	7.320.000
21	Revoques b- De viga cumbrera y galeria de H°A°	Metros cuadrados	80	28.000	2.240.000
22	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	290	28.000	8.120.000
23	Carpeta de nivelacion para piso ceramico	Metros cuadrados	290	24.000	6.960.000
24	Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	Metros cuadrados	290	64.000	18.560.000
25	Zocaloceramico	Metro lineal	170	25.000	4.250.000
26	a- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10	Unidad	5	1.200.000	6.000.000
27	b- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	51,6	210.000	10.836.000
28	Alfeizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	129	25.000	3.225.000
29	Pintura: a- De paredes al látex	Metros cuadrados	305	21.500	6.557.500
30	pintura b- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	59,5	17.500	1.041.250
31	Pintura c- De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	80	21.500	1.720.000
32	Pintura d- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	51,6	16.000	825.600
33	Pintura e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	545	17.500	9.537.500
34	Pintura f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	400	17.500	7.000.000
35	Pintura g- De puerta de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	27,5	18.000	495.000
36	Pintura h- De tirantes al latex	Metros cuadrados	267	21.500	5.740.500
37	pintura i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	115	18.000	2.070.000
38	Vidrios	Metros cuadrados	51,6	150.000	7.740.000
39	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	115	58.000	6.670.000
40	Alimentación Principal	Unidad Medida Global	5	800.000	4.000.000
41	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	60	35.000	2.100.000
42	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	60	35.000	2.100.000
43	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	40	35.000	1.400.000
44	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	50	35.000	1.750.000
45	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	30	35.000	1.050.000
46	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	40	35.000	1.400.000
47	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	60	35.000	2.100.000
48	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Unidad	170	45.000	7.650.000
49	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	10	135.000	1.350.000
50	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	20	125.000	2.500.000
51	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	10	120.000	1.200.000
52	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	5	55.000	275.000
53	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	5	65.000	325.000
54	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	5	150.000	750.000
55	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	20	350.000	7.000.000
56	Rampa	Unidad Medida Global	5	450.000	2.250.000
57	a- Pizarrones	Unidad	5	890.000	4.450.000
58	Limpieza final	Metros cuadrados	318,5	15.000	4.777.500
59	c-Replanteo	Metros cuadrados	80,5	3.500	281.750
60	b-Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	80,5	5.500	442.750
61	c-Cartel de Obra	Unidad Medida Global	5	1.500.000	7.500.000
62	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	20	440.000	8.800.000
63	a-Encadenado H°A° superior de(11 x 27)	Metros cuadrados	3,75	2.500.000	9.375.000
64	a-De 0,30 Armaddo con 4 Ø 6	Metros cuadrados	39,5	240.320	9.492.640
65	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	20,75	85.000	1.763.750
66	Aislación Asfaltica De Muros: a-0,15 Horizontal	Metros cuadrados	47	29.000	1.363.000
67	Muros de Elevación: a- De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	142,5	96.000	13.680.000
68	Muros de elevacion b- Visto 1 cara 0,15 con ladrillos comunes	Metros cuadrados	192	107.000	20.544.000
69	techo: De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	Metros cuadrados	125	288.000	36.000.000
70	Revoques: a-Interior y exterior	Metros cuadrados	465	24.000	11.160.000
71	Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	72	28.000	2.016.000
72	CARPETA DE NIVELACION	Metros cuadrados	72	24.000	1.728.000
73	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE P14	Metros cuadrados	72	64.000	4.608.000
74	Abertura a) De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero	Unidad	5	980.000	4.900.000
75	Abertura b)De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,6 x 1,60	Unidad	15	850.000	12.750.000

76	Abertura a-Ventanas tipo balancin de 0,60 X 0,40 SSHH	Metros cuadrados	4,8	210.000	1.008.000
77	c-De revoque 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	40	25.000	1.000.000
78	Pintura a- De paredes exteriior al látex	Metros cuadrados	429	21.500	9.223.500
79	Pintura b-De tejuelones con barniz y de tirantes al latex	Metros cuadrados	125	21.500	2.687.500
80	Pintura c-Abert. Madera C/ Barniz	Metros cuadrados	42,5	18.000	765.000
81	Pintura d)Pintura exterior al latex con color, visto	Metros cuadrados	204	21.500	4.386.000
82	Pintura e-De aberturas metálicas	Metros cuadrados	4,8	16.000	76.800
83	Pintura f- Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	70	18.000	1.260.000
84	Revestimiento a-Azulejos blancos h= 1,20	Metros cuadrados	145	64.000	9.280.000
85	Vidrios	Metros cuadrados	4,8	150.000	720.000
86	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 -Dasarrollo 33 cm.	Metro lineal	70	58.000	4.060.000
87	Guarda Obra de 0.50 de ancho	Metro lineal	90,5	64.000	5.792.000
88	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	5	2.500.000	12.500.000
89	Alimentacion eléctrica	Unidad Medida Global	5	800.000	4.000.000
90	a-Agua corriente - desagueclocal-camara de Inspección- Espejo y Artefactos Sanitarios	Unidad Medida Global	5	2.500.000	12.500.000
91	b- CamaraSeptica 0,7 x 1,50	Unidad Medida Global	5	1.800.000	9.000.000
92	c- Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 u otro tipo de tratamiento según indique la fiscalizacion	Unidad Medida Global	5	2.500.000	12.500.000
93	Limpieza final	Metros cuadrados	80,5	30.000	2.415.000
94	Desmonte de techo	Metros cuadrados	14	16.000	224.000
95	Desmonte de Piso completo	Metros cuadrados	28	16.000	448.000
96	Piso de baldosa ceramica PI4	Metros cuadrados	28	64.000	1.792.000
97	Revestido de azulejo, reparacion en sectores afectados	Metros cuadrados	10	64.000	640.000
98	Reparacion de techo de teja española sobre tejuelones.	Metros cuadrados	14	150.000	2.100.000
99	Provicion y colocación de puertas Tablero. Incluye marcos, bisagras y cerraduras	Unidad	3	980.000	2.940.000
100	Provicion y colocación de puertas Baiben. Incluye marcos, bisagras y cerraduras	Unidad	5	650.000	3.250.000
101	Pintura interior a la cal	Metros cuadrados	63	16.000	1.008.000
102	Pintura exterior al latex color cerámico	Metros cuadrados	65	21.500	1.397.500
103	Pintura de tejuelon y maderamen	Metros cuadrados	43	21.500	924.500
104	Pintura de marcos y puertas de madera, con pintura sintética	Unidad	7	180.000	1.260.000
105	Pintura de ventana balancin y reposición de vidrios	Metros cuadrados	1,44	500.000	720.000
106	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	18	55.000	990.000
107	Instalación completa de artefactos sanitarios: Mingitorio 3, Inodoro 6, Lavatorio 6, Ducha Eléctrica 1.	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
108	Instalación Sanitaria Completa, Incluye cañerias y conexiones nuevas.	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
109	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
110	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
111	Instalacion eléctrica. Incluye cableado completo para su correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
112	Desmonte de Techo Sin Recuperación	Metros cuadrados	257	16.000	4.112.000
113	Provision y colocación de techo de chapa con membradna y con reutilización de tirantes existentes y substitución de maderamen en mal estado	Metros cuadrados	257	150.000	38.550.000
114	Cielo Raso de PVC	Metros cuadrados	257	75.000	19.275.000
115	Envarillado	Metro lineal	128	26.000	3.328.000
116	Carpeta para nivelación	Metros cuadrados	241	24.000	5.784.000
117	Piso cerámico	Metros cuadrados	241	75.000	18.075.000
118	Demolición de revoque en mal estado	Metros cuadrados	74	13.000	962.000
119	Revoque interior y exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	173	24.000	4.152.000
120	Pintura interior y exterior al latex	Metros cuadrados	497	21.500	10.685.500
121	Instalacion eléctrica. Incluye cableado completo para su correcto funcionamiento. Provisión y colocación de 4 artefactos de 2x40 , 2vt, puntos y 4tomas, por sala de clase y 2 artefactos con fotocelula en la galeria. Incluye TP	Unidad Medida Global	1	19.600.000	19.600.000
122	Reposición de vidrios rotos	Metros cuadrados	10	120.000	1.200.000
123	Provision y colocación de puerta tablero. Incluye cerradura y terminacion pintura sintetica	Unidad	3	450.000	1.350.000
124	Pizarrón	Unidad Medida Global	3	1.500.000	4.500.000
125	Limpieza periódica y final de obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
126	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
					883.842.000

Lic. Edgar Francisco Fretes Cristaldo
Director de la UOC

LOTE 3: ZONA 3		VMA CONSTRUCCIONES			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.227,63	1.800	2.209.734
2	Obrador/Depósito	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
3	Cimiento de Piedra Bruta	Metros cúbicos	16,1	420.000	6.762.000
4	Vigas inferior de H°A° de 20x30	Metros cúbicos	4,83	2.200.000	10.626.000
5	Vigas Superior de H°A° de 20x40	Metros cúbicos	6,44	2.300.000	14.812.000
6	Pilares del tinglado de H°A°. Altura minima del pilar 7m	Metros cúbicos	15,75	2.850.000	44.887.500
7	Estructura de techo con perfiles metálicos. Perfil ?C?.con medidas de acuerdo al detalle. Cubierta de Chapa de zinc.Incluye Pintura antioxido y pintura sintética.	Metros cuadrados	1.271,90	195.000	248.020.500
8	Piso de H°A°, 7cm de espesor	Metros cuadrados	1.227,63	130.000	159.591.900
9	Helicopterado de piso de H°, con endurecedor y resistencia a agentes quimicos	Metros cuadrados	1.227,63	17.000	20.869.710
10	Instalación eléctrica. Alimentación, cableado y conexiones	Metro lineal	241,5	50.000	12.075.000
11	Instalación eléctrica.Tablero Principal	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
12	Instalación eléctrica para 18 reflectores 400Wtts	Unidad	18	1.650.000	29.700.000
13	Cartel de obra	Unidad	1	1.700.000	1.700.000
14	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
15	Cercado Perimetral. Tejido H=1,5m de 3"x3" con Poste de H°A° de 10x10 c/3m y mampostería de 15cm ladrillo comun	Metro lineal	390	325.000	126.750.000
16	Portón de Acceso peatonal de 3m de ancho	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
17	Portón de Acceso Vehicular de 6m de ancho. Doble Hoja	Unidad	2	6.000.000	12.000.000
18	Pórtico de acceso de Ladrillo Visto con Cartel de la Institución luminico	Unidad	1	5.600.000	5.600.000
19	Cartel de Obra	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
20	Limpieza de obra	Unidad	1	1.400.000	1.400.000

711.404.344

GOBERNACION I DEPARTAMENTO CONCEPCION

Lic. Edgar Francisco Fretes Cristaldo
Director de la UOC

LOTE 4: ZONA 4		VMA CONSTRUCCIONES			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Demolición de revoque en mal estado	Metros cuadrados	228,8	15.000	3.432.000
2	Revoque interior y exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	228,8	28.000	6.406.400
3	Pintura exterior al latex color cerámico	Metros cuadrados	778,2	21.500	16.731.300
4	Reparaciones varias en pilares de galería	Unidad	10	350.000	3.500.000
5	Reparaciones varias en techo.	Metros cuadrados	180	200.000	36.000.000
6	Limpieza y tratamiento para combatir alimañas. (Murciélago)	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
7	Reparacion de puertas.	Unidad	13	350.000	4.550.000
8	Pintura de marcos y puertas de madera, con pintura sintética	Metros cuadrados	54,6	23.500	1.283.100
9	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	36	250.000	9.000.000
10	Vidrios	Metros cuadrados	36	150.000	5.400.000
11	Pintura de ventanas metálicas	Metros cuadrados	36	23.500	846.000
12	Envarillado	Metro lineal	120	26.000	3.120.000
13	Limpieza periódica y final de obra	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
14	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.350.000	1.350.000
15	Replanteo	Metros cuadrados	124,8	5.500	686.400
16	Pilar de H°A°	Metros cúbicos	1,92	2.800.000	5.376.000
17	Vigas y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,91	3.000.000	5.730.000
18	Encadenados de H°A°	Metros cúbicos	3,68	2.900.000	10.672.000
19	Losela sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	500.000	1.000.000
20	Aislacion De paredes	Metros cuadrados	11	29.000	319.000
21	Muros de elevación :a- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	6,55	185.000	1.211.750
22	Muros de elevación : b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	120.000	804.000
23	Muros de elevación : c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	51,5	200.000	10.300.000
24	Muros de elevación : d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	185.000	2.497.500
25	Muros de elevación : e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	68,6	133.750	9.175.250
26	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	30.000	960.000
27	Pilara- De 0,37 x 0,37 visto para corredor ladrillos comunes	Metro lineal	11	118.000	1.298.000
28	techo: De tejas y tejuelones prensadas a maquina.	Metros cuadrados	168,5	249.000	41.956.500
29	techo Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	Metro lineal	288	48.000	13.824.000
30	Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	121,5	24.000	2.916.000
31	Revoques b- De viga cumbrera y galeria de H°A°	Metros cuadrados	29,5	27.000	796.500
32	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	115	28.000	3.220.000
33	Carpeta de nivelacion para piso ceramico	Metros cuadrados	115	24.000	2.760.000
34	Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	Metros cuadrados	115	77.500	8.912.500
35	Zocaloceramico	Metro lineal	67	35.000	2.345.000
36	a- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10	Unidad	2	1.200.000	2.400.000
37	b- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	20,54	250.000	5.135.000
38	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	52	35.000	1.820.000
39	Pintura a- De paredes al látex	Metros cuadrados	121,5	24.000	2.916.000
40	pintura b- De pilares vistos con latexceramico	Metros cuadrados	20	27.000	540.000
41	Pintura c- De viga cumbrera y galeria al látex	Metros cuadrados	29,5	24.000	708.000
42	Pintura d- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20,54	28.000	575.120
43	Pintura e- De ladrillos vistos con latexceramico	Metros cuadrados	170	24.000	4.080.000
44	pintura f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	28.000	4.172.000
45	Pintura g- De puerta de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	11	28.000	308.000
46	Pintura h- De tirantes al latex	Metros cuadrados	98,26	24.000	2.358.240
47	Pintura i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metros cuadrados	43,5	28.000	1.218.000
48	Vidrios	Metros cuadrados	20,54	150.000	3.081.000
49	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	43,5	61.000	2.653.500
50	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	2	65.000	130.000
51	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	65.000	780.000
52	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	65.000	1.040.000
53	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	65.000	1.300.000
54	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	65.000	780.000
55	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	65.000	520.000
56	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	15	65.000	975.000
57	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores	Unidad	5	85.000	425.000
58	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	235.000	940.000
59	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	225.000	1.800.000
60	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	220.000	880.000
61	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	95.000	95.000
62	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	85.000	170.000
63	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	150.000	300.000
64	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	8	400.000	3.200.000
65	a- Pizarrones	Unidad	2	890.000	1.780.000
66	Limpieza final	Metros cuadrados	124,8	17.000	2.121.600

271.580.660

Lic. Edgar Francisco Fretes Cristaldo
Director de la UOC

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CONCEPCIÓN