MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 *E-mail: munitrp@hotmail.com*
"Es un orgullo vivir aquí"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2.012

AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE OMNIBUS, I.D. N° 242.655

PLANTA BAJA				EMPRESAS OFERENTES			
				MARIA GLORIA GUERRIN SALOMON		ZAYAS INGENIERIA	
Nº	**RUBRO**	**CANTIDAD**	**UN**	**P.UNITARIO IVA INCLUIDO**	**TOTAL IVA INCLUIDO**	**P.UNITARIO IVA INCLUIDO**	**TOTAL IVA INCLUIDO**
01.	Trabajos preliminares, vallado perimetral con dos portones	1,00	Gl	1.991.250	1.991.250	2.500.000	2.500.000
02.	Demoliciones:						
	a) de techo: sacar tejas, tejuelones y tirantes	207,00	m2	15.455	3.199.185	7.850	1.624.950
	b) de paredes: demoler paredes y en lugares a ser colocados marcos	127,00	m2	7.182	912.114	10.650	1.352.550
	c) de piso	200,00	m2	7.000	1.400.000	6.150	1.230.000
	d) de aberturas: recuperar las existentes puertas y ventanas	18,00	un	22.273	400.914	19.600	352.800
	Acopio, acarreo, carga y flete	1,00	Gl	2.000.000	2.000.000	1.650.000	1.650.000
03.	Estructura de HºAº						
	a) Excavación para zapatas y cimientos	9,90	m3	34.545	341.996	52.600	520.740
	b) Zapatas de HºAº						
	c) Pilares de HºAº						
	d) Viga inferior para						

	nivelación						
	e) Viga Superior						
	f) Losa	53,75	m3	1.600.000	86.000.000	1.440.000	77.400.000
04.	Aislación horizontal en U	31,00	ml	28.500	883.500	23.700	734.700
05.	Mampostería de elevación ladrillos comunes de 0,15	192,70	m2	95.000	18.306.500	64.700	12.467.690
06.	Mampostería de elevación ladrillos comunes de 0,30	35,20	m3	155.000	5.456.000	113.500	3.995.200
07.	Revoque						
	a) de paredes a 1 capa filtrado	476,00	m2	33.000	15.708.000	22.100	10.519.600
	b) de losa y azotada	170,50	m2	45.364	7.734.562	33.200	5.660.600
	c) de vigas	113,21	m2	22.273	2.521.526	22.100	2.501.941
	d) Revocolor	36,00	m2	55.727	2.006.172	48.150	1.733.400
08.	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cmts	195,00	m2	36.364	7.090.980	25.500	4.972.500
09.	Carpeta para piso cerámico, alisada de cemento	195,00	m2	36.364	7.090.980	20.100	3.919.500
10.	Piso						
	a) Piso cerámico PI4,alta resistencia,0.60x0.60m.	195,00	m2	101.590	19.810.050	72.300	14.098.500
	b) Guarda para puerta de acceso de granito de 0,60 x 0,60	9,60	m2	201.500	1.934.400	134.350	1.289.760
	c) Gradas en hall de entrada en planchas de granito de 0,33 cmts x 4 cmts de espesor	9,00	ml	201.500	1.913.500	392.000	3.528.000
11.	Zócalo cerámico,	156,00	ml.	35.455	5.530.980	19.950	3.112.200

	hecho del mismo piso						
12.	Pintura						
	a) de paredes al latex interior exterior	486,60	m2	13.636	6.635.278	22.400	10.899.840
	b) de losa al latex	195,00	m2	21.173	4.128.735	22.400	4.368.000
	c) de aberturas al esmalte sintético	54,60	m2	31.000	1.692.600	26.700	1.457.820
13.	Aberturas						
	a) de madera: puertas placas, marco cajón cerraduras convenc.de 1,00x2,10m.	1,00	un.	1.700.000	1.700.000	570.500	570.500
	b) de madera: puertas placas, marco cajón cerraduras convenc.de 0,80x2,10m.	6,00	un	1.400.000	1.400.000	514.550	3.087.300
	c) de maderas: puertas placas, marco cajón cerraduras convenc. De 0,70x2,10	2,00	un	1.280.000	2.560.000	514.550	1.029.100
	d) de vidrios templados de 10 mm ventanas de 1,30x 2,30	7,00	un	2.800.000	19.600.000	1.352.000	9.464.000
	e) de vidrios templados de 10 mm ventanas de 1,80x 2,30	1,00	un	3.500.000	3.500.000	1.872.000	1.872.000
	f) de vidrios templados de 10 mm.,ventanas de 1,30x0,60m	3,00	un.	602.500	1.807.500	352.700	1.058.100
	g) de vidrio templados fijos de 10mm 1,70xx1,90m.	2,00	un.	1.775.000	3.550.000	1.460.500	2.921.000
	h) abertura de vidrio templado 10mm , 2 hojas mòviles y 2 fijas ,manijones de HDL, cerradura de centro y	1,00	un.	6.770.000	6.770.000	2.373.500	2.373.500

	freno hidráulico.						
	i) paño fijo con vidrio templado 10mm, perfilería de aluminio de 3,60x2,30m	1,00	un.	3.770.000	3.770.000	3.743.500	3.743.500
14.	Instalación eléctrica						
	a) Puntos y tomas						
	b) Inst. p/AA						
	c) Inst. telef. Y computadoras						
	d) Tableros (equivalente a 248 bocas)						
	e) Artefactos de iluminación		Gl		13.600.000	12.900.000	12.900.000
15.	Instalación de baño agua fría, incluye: desgue cloacal, cañerías de agua cte, artefactos de baño, grifería estándar y accesorios	3,00	un	2.500.000	7.500.000	1.345.000	4.035.000
16.	Instalación de desagues cloacales						
	a) Cañerías de extensión PVC,diam.100mm.	38,00	ml.	48.700	1.850.600	27.100	1.029.800
	b) Registros de 0,40x0,40	3,00	un.	260.000	780.000	240.100	720.300
	c) Cámara séptica, 150x2.50m.	1,00	un.	1.770.000	1.770.000	2.253.000	2.253.000
	d) Pozo Ciego, diam.:2.00m. X prof.;3.00m.	1,00	un.	2.250.000	2.250.000	2.414.000	2.414.000

17.	Revestido de azulejos	58,70	m2	81.500	4.784.050	58.100	3.410.470
18.	**COCHERA Y BAÑOS**						
18.1	Excavación para cimiento	2,50	m3	32.500	81.250	52.700	131.750
18.2	Cimiento P.B.C.	2,50	m3	347.000	867.500	228.000	570.000
18.3	Aislación horizontal, con emulsión asfáltica	9,20	ml	24.500	225.400	23.700	218.040
18.4	Mamposteria de elevación de ladrillos comúnes	27,60	m2	81.500	2.249.400	64.700	1.785.720
18.5	Techo de chapas colonial, sobre tejuelon	26,90	m2	242.500	6.523.250	234.700	6.340.330
18.6	Revoque de paredes, 1 capa filtrada	55,20	m2	24.500	1.352.400	22.150	1.222.680
18.7	Revestido de azulejos	33,00	m2	81.500	2.689.500	58.100	1.917.300
18.8	Contrapiso de cascotes, espesor:0.10 m.	26,95	m2	36.300	978.285	25.550	688.573
18.9	Carpeta para piso ceramico, alisada de cemento	26,95	m2	35.000	943.250	20.100	541.695
18.10	Piso ceramico PI4, alta resistencia de 0.60 x 0.60 m.	26,95	m2	101.590	2.737.851	72.300	1.948.485
18.11	Zocalo ceramico, hecho del mismo piso	14,00	ml	35.500	497.000	19.950	279.300
18.12	**Pintura**						
	de paredes al latex	32,60	m2	11.800	384.680	22.400	730.240
	de techo al barniz	26,9	m2	14.500	390.050	27.000	726.300
18.13	**Aberturas**						
	a)de madera: puertas placas, marco			1.200.000	2.400.000		
	cajón, cerraduras					514.600	1.029.200

	convencionales de 0,70 x 2,10	2,00	un				
	b) de vidrios templados 8 mm proyectante de 0,40 x 0,60	2,00	un	250.000	500.000	108.500	217.000
18.14	Instalación de baño agua fría, incluye: desgue cloacal, cañerías de agua cte, artefactos de baño, grifería estándar y accesorios	2,00	un	2.850.000	5.700.000	1.343.500	2.687.000
18.15	Instalación eléctrica						
	a) Puntos y tomas						
	b) Inst. p/AA						
	c) Inst. telef. Y computadoras						
	d) Tableros (equivalente a 28 bocas)						
	e) Artefactos de iluminación	1,00	Gl.	1.950.000	1.950.000	4.000.000	4.000.000
Total PLANTA BAJA				Gs. 319.251.187		Gs. 249.805.474	

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 *E-mail: munitrp@hotmail.com*
"Es un orgullo vivir aquí"

PLANTA ALTA							
				MARIA GLORIA GUERRIN SALOMON		ZAYAS INGENIERIA	
Nº	**RUBRO**	**CANTIDAD**	**UN**	**P.UNITARIO IVA INCLUIDO**	**TOTAL IVA INCLUIDO**	**P.UNITARIO IVA INCLUIDO**	**TOTAL IVA INCLUIDO**
01.	Mampostería de elevación ladrillos comunes de 0,15	562,90	m2	95.000	53.475.500	64.650	36.391.485
02.	Mampostería de elevación ladrillos comunes de 0,30	40,50	m2	155.000	6.277.500	113.300	4.558.650
03.	Revoque						
	a) De paredes a 1 capa filtrado	1.125,80	m2	30.000	33.774.000	22.100	24.880.180
	b) Revocolor	81,00	m2	55.700	4.511.700	48.150	3.900.150
04.	Techo de tejas y tejuelones, tirantería de madera	278,70	m2	245.455	68.408.309	235.750	65.703.525
05.	Aberturas						
	a) De maderas: puertas, placas, marcos, cajón de cerraduras convenc. De 0,80 x 2,10	6,00	Un.	1.450.000	8.700.000	514.500	3.087.000
	b) De maderas: puertas, placas, marcos, cajón de cerraduras convenc. De 0,70 x 2,10	4,00	Un.	1.360.000	5.440.000	514.500	2.058.000
06.	Carpeta de piso cerámico, alisada de cemento	176,00	m2	36.300	6.388.800	20.100	3.537.600
07.	Piso cerámico, PI 4, alta resistencia, de	176,00	m2	101.590	17.879.840	72.300	12.724.800

	0,60 x 0,60 m.						
08.	Zócalo cerámico, del mismo piso	168,00	ml	35.400	5.947.200	19.950	3.351.600
09.	Revestido de azulejos	74,10	m2	73.500	5.446.350	58.100	4.305.210
10.	Instalación eléctrica						
	a) Puntos y tomas						
	b) Inst. p/ AA						
	c) Inst. de teléf.. y computadoras						
	d) Tableros (equivalente a 290 bocas)						
	e) Artefactos de iluminación		Gl.		16.800.082	12.950.000	12.950.000
11.	Pintura						
	a) de paredes al látex interior exterior	1.1258,80	m2	13.600	15.310.880	22.400	25.217.920
	b) de techo al barniz	278,70	m2	14.200	3.957.540	27.000	7.524.900
	c) de aberturas al esmalte sintético	38,90	m2	31.100	1.209.790	26.700	1.038.630
12.	Instalación de agua corriente, cañería PVC, agua fría y accesorios.		Gl		7.999.000	1.120. 000	1.120.000
13.	Instalación de baño agua fría, incluye: desague cloacal, cañerías de agua cte, artefactos de baño, grifería estándar y accesorios.	4,00	Un.	3.800.000	15.200.000	1.345.000	5.380.000
14.	Desague pluvial						

	a) Canaletas embutidas, desarrollo de 100	32,00	ml.	120.250	3.848.000	100.800	3.225.600
	b) Caños de bajada, PVC blanco de 200 mm.	28,00	ml.	87.000	2.436.000	96.500	2.702.000
	c) Registros de desague de 0.30 x 0.30 m.	4,00	Un.	178.480	713.920	162.300	649.200
Total Planta ALTA				Gs. 283.724.411		Gs. 224.336.450	

OFERENTE: MARIA GLORIA GUERRIN SALOMON

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO: Gs. 602.975.597 (Guaraníes Seiscientos dos millones novecientos setenta y cinco mil quinientos noventa y siete).

OFERENTE: ZAYAS INGENIERIA

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO: Gs. 474.141.924 (Guaraníes Cuatrocientos setenta y cuatro millones ciento cuarenta y un mil novecientos veinte y cuatro).-