CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCCION MARIA AUXILIADORA

Ítems del llamado Construcción de sanitarios sexados para el nivel de educacion inicial en la Escuela Basica Nº1578-Gral Fulgencio Yegros con ID: 384952

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	1.700	46.070
1.2		b- Replanteo	Metros cuadrados	27,1	9.957	269.835
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	9	423.575	3.812.175
3	72131601-004	Extructura de H° A°: a- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,9	1.403.825	2.667.268
4	72131601-005	Muros de nivelación: a- De 0,30 m.	Metros cuadrados	11	142.000	1.562.000
5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	93.900	676.080
6	72131601-006	Aislación asfáltica: a- De paredes	Metros cuadrados	5,5	77.444	425.942
7	72131601-005	Muros de elevación:	Unidad Medida Global	1	-	-
7.1		a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	73.536	4.632.768
7.2		b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	50,64	99.961	5.062.025
7.3		c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	10.563	164.783
8	72131601-007	Techo: a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	43	206.430	8.876.490
9	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	-	-
9.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	24.150	3.260.250
9.2		b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	24.150	492.660
9.3		Alfeizar de ventanas: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	11.150	200.700
10	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	38	34.290	1.303.020
11	72131601-009	Colocacion de pisos -	Unidad Medida Global	1	-	-
11.1		Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	22,5	117.200	2.637.000
11.2		Zocalo mosaíco granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	2,6	63.388	164.809
11.3		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	54.265	732.578
12	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas:	Unidad Medida Global	1	-	-
12.1		a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.099.825	1.099.825
12.2		b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.093.035	2.186.070
12.3		c- Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	553.596	2.214.384
12.4		d- Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	293.575	930.633

12.5		Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	3,17	165.000	523.050
13	72131601-014	Rampa peatonal	Unidad	1	491.631	491.631
14	72131601-012	Pinturas:	Unidad Medida Global	1	-	-
14.1		a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	17.630	1.110.690
14.2		b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	19.788	1.246.644
14.3		c- De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	16,2	43.604	706.385
14.4		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	33.110	104.959
14.5		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriçatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	21.100	1.068.504
14.6		f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	22.729	840.973
14.7		g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23,5	20.200	474.700
14.8		h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	28.375	496.563
15	72131601-008	Revestimientos: a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82	66.600	5.461.200
16	72131601-011	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	17,5	42.000	735.000
17	72131601-001	instalacion electricas	Unidad Medida Global	1	-	-
17.1		Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	70.000	140.000
17.2		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	75.000	750.000
17.3		Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	36.000	900.000
18	72131601-001	Artefactos eléctricos:	Unidad Medida Global	1	-	-
18.1		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	85.000	850.000
18.2		Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	60.000	60.000
18.3		Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	180.000	540.000
19	72131601-011	Intalacion Sanitaria	Unidad Medida Global	1	-	-
19.1		a-Agua corriente - desague clocal - cámara de Inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	16.322.422	16.322.422
19.2		b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	7.902.273	7.902.273
19.3		c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	6.600.000	6.600.000
20	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	1.700	46.070
Precio Total						90.788.426

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA
DPTO. U.O.C.

Orlando D. Fernandez Aquino
Encargado de la U.O.C