GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas con Id N° 415.566 LCO N°06/2022

		BOGADO CONSTRUCCIONES									
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**
1	**Preparación de la obra - Colegio Nacional Las Mercedes**	**GL**	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Cartel de obras	UN.	1	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
1.2	Placa de marmol	UN.	1	1.650.000	1.650.000			0	0		0
1.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	185,7	7.500	1.392.750	0	0	0	0	0	0
1.4	Replanteo	M2	185,7	7.500	1.392.750	0	0	0	0	0	0
2	Cimiento	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
2.1	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	32,7	580.000	18.966.000	0	0	0	0	0	0
3	Estructura de H° A°	GL	1		0			0	0		0
3.1	Pilar de Hº Aº	M3	1,8	2.200.000	3.960.000	0	0	0	0	0	0
3.2	Zapata de Hº Aº	M3	4	2.200.000	8.800.000	0	0	0	0	0	0
3.3	Vigas y dado de H° A°	M3	3,38	2.200.000	7.436.000	0	0	0	0	0	0
3.4	Encadenados de H° A°	M3	5,27	2.200.000	11.594.000	0	0	0	0	0	0
3.5	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	3	500.000	1.500.000			0	0		0
4	Mamposteria de nivelación	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
4.1	De 0,45 m.	M2	7,2	200.000	1.440.000	0	0	0	0	0	0
4.2	De 0,30 m.	M2	19	150.000	2.850.000	0	0	0	0	0	0
4.3	De 0,60 m. para pilares	M2	1,3	250.000	325.000			0	0		0
5	Relleno	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
5.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	69	107.500	7.417.500	0	0	0	0	0	0
6	Aislación asfaltica	GL	1		0			0	0		0
6.1	De paredes	M2	15	87.000	1.305.000	0	0	0	0	0	0
7	Mamposteria de elevación	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
7.1	De 0,30 para revocar	M2	26,6	150.000	3.990.000	0	0	0	0	0	0
7.2	De 0,15 para revocar	M2	10	110.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	68,6	150.000	10.290.000	0	0	0	0	0	0
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	95	150.000	14.250.000	0	0	0	0	0	0
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	48	25.000	1.200.000	0		0	0		0
8	Pilares	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	15,4	250.000	3.850.000	0	0	0	0	0	0
9	Techo	GL	1		0	0		0	0		0

Lic. Cristian Adama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	6,6	298.000	73.486.800		0	0	0	0	0
10	Revoques	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	194,5	30.000	5.835.000	0	0	0	0	0	0
10.2	De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	43,1	45.500	1.961.050	0	0	0	0	0	0
10.3	Moldura lineal en balancines	ML	116,4	65.000	7.566.000	0		0	0		0
10.4	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML	76,8	17.500	1.344.000		0	0	0	0	0
10.5	Pizarrones	UN.	3	1.700.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0
11	Piso	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	172,5	65.000	11.212.500	0	0	0	0	0	0
11.2	Piso mosaíco granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	172,5	140.000	24.150.000			0	0		0
11.3	Zocalo mosaíco granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	100	70.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	34,8	70.000	2.436.000	0	0	0	0	0	0
11.5	Rampa peatonal	GL	1	620.000	620.000		0	0	0	0	0
12	Aberturas	GL	1		0	0		0	0		0
12.1	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	3	1.650.000	4.950.000	0	0	0	0	0	0
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	30,96	400.000	12.384.000	0	0	0	0	0	0
13	Pinturas	GL	1		0	0		0	0		0
13.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	194,5	22.500	4.376.250	0	0	0	0	0	0
13.2	De paredes revocadas al latex	M2	194,5	22.500	4.376.250	0	0	0	0	0	0
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	27,8	22.500	625.500		0	0	0	0	0
13.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	43,1	25.000	1.077.500		0	0	0	0	0
13.5	De balancines con pintura sintética	M2	30,96	35.000	1.083.600	0	0	0	0	0	0
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	232	27.000	6.264.000	0	0	0	0	0	0
13.7	De tejuelones con barniz	M2	217	25.000	5.425.000	0		0	0		0
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	16,5	25.000	412.500		0	0	0	0	0
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	143	25.000	3.575.000	0	0	0	0	0	0
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML	64	25.000	1.600.000	0		0	0		0
14	Colocacion de Vidrios	GL	1		0		0	0	0	0	0
14.1	Vidrios de 6 mm.	ML	30,96	165.500	5.123.880	0	0	0	0	0	0
15	Desague Pluvial	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	64	65.000	4.160.000	0	0	0	0	0	0
16	Instalación eléctrica:	GL	1		0	0		0	0		0
16.1	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	UN.	36	100.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0
16.2	Instalación de tableros de comando TC	UN.	36	100.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN.	24	100.000	2.400.000		0	0	0	0	0
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	30	105.000	3.150.000		0	0	0	0	0
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	18	105.000	1.890.000	0		0	0		0
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN.	24	105.000	2.520.000	0	0	0	0	0	0
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	UN.	36	105.000	3.780.000	0	0	0	0	0	0
16.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS	25	55.000	1.375.000		0	0	0	0	0
16.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	6	210.000	1.260.000	0		0	0		0
16.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	12	150.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
16.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	6	110.000	660.000		0	0	0	0	0
16.12	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1	231.670	231.670	0		0	0		0
16.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	3	123.000	369.000	0	0	0	0	0	0
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	3	290.000	870.000	0	0	0	0	0	0
16.15	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	UN.	12	416.000	4.992.000	0	0	0	0	0	0
16.16	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	UN.	3	240.000	720.000	0	0	0	0	0	0
17	Limpieza de obra	GL	1		0	0	0	0	0	0	0

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Christian Adama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

17.1	Limpieza final	M2	185,7	5.000	928.500		0	0	0	0	0
18	Preparación de la obra - Esc. Bas. N° 886 Maria Auxiliadora	GL	1		0	0		0	0		0
18.1	Cartel de obras	UN.	1	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
18.2	Placa de marmol	UN.	1	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
18.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	185,7	7.500	1.392.750			0	0		0
18.4	Replanteo	M2	185,7	7.500	1.392.750	0	0	0	0	0	0
19	Cimiento	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
19.1	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	32,7	580.000	18.966.000		0	0	0	0	0
20	Estructura de H° A°	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
20.1	Pilar de Hº Aº	M3	1,8	2.200.000	3.960.000	0		0	0		0
20.2	Zapata de Hº Aº	M3	4	2.200.000	8.800.000	0	0	0	0	0	0
20.3	Vigas y dado de H° A°	M3	3,38	2.200.000	7.436.000	0	0	0	0	0	0
20.4	Encadenados de H° A°	M3	5,27	2.200.000	11.594.000	0	0	0	0	0	0
20.5	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	3	500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
21	Mamposteria de nivelación	GL	1		0			0	0		0
21.1	De 0,45 m.	M2	7,2	200.000	1.440.000	0	0	0	0	0	0
21.2	De 0,30 m.	M2	19	150.000	2.850.000	0	0	0	0	0	0
21.3	De 0,60 m. para pilares	M2	1,3	250.000	325.000	0	0	0	0	0	0
22	Relleno	GL	1		0			0	0		0
22.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	69	107.500	7.417.500	0	0	0	0	0	0
23	Aislación asfaltica	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
23.1	De paredes	M2	15	87.000	1.305.000			0	0		0
24	Mamposteria de elevación	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
24.1	De 0,30 para revocar	M2	26,6	150.000	3.990.000	0	0	0	0	0	0
24.2	De 0,15 para revocar	M2	10	110.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
24.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	68,6	150.000	10.290.000	0	0	0	0	0	0
24.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	95	150.000	14.250.000	0	0	0	0	0	0
24.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	48	25.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
25	Pilar	GL	1		0			0	0		0
25.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	15,4	250.000	3.850.000	0	0	0	0	0	0
26	Techo	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
26.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x	M2	246,6	298.000	73.486.800	0		0	0		0
27	Revoques	GL	1		0		0	0	0	0	0
27.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	194,5	30.000	5.835.000	0	0	0	0	0	0
27.2	De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	43,1	45.500	1.961.050	0	0	0	0	0	0
27.3	Moldura lineal en balancines	ML	116,4	65.000	7.566.000		0	0	0	0	0
27.4	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML	76,8	17.500	1.344.000	0		0	0		0
27.5	Pizarrones	UN.	3	1.700.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0
28	Piso	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
28.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	172,5	65.000	11.212.500	0	0	0	0	0	0
28.2	Piso mosaíco granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	172,5	140.000	24.150.000	0	0	0	0	0	0
28.3	Zocalo mosaíco granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	100	70.000	7.000.000	0		0	0	0	0
28.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	34,8	70.000	2.436.000		0	0	0	0	0
28.5	Rampa peatonal	GL	1	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0
29	Aberturas	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
29.1	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	3	1.650.000	4.950.000	0		0	0		0
29.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	30,96	400.000	12.384.000		0	0	0	0	0
30	Pinturas	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
30.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	194,5	22.500	4.376.250	0		0	0		0
30.2	De paredes revocadas al latex	M2	194,5	22.500	4.376.250		0	0	0	0	0
30.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con	M2	27,8	22.500	625.500	0	0	0	0	0	0

UOC Corporación del Valle Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

30.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	13,1	25.000	1.077.500	0	0	0	0	0	0
30.5	De balancines con pintura sintética	M2	0,96	35.000	1.083.600	0	0	0	0	0	0
30.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos co	M2	232	27.000	6.264.000	0	0	0	0	0	0
30.7	De tejuelones con barniz	M2	217	25.000	5.425.000	0	0	0	0	0	0
30.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	16,5	25.000	412.500	0		0	0		0
30.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	143	25.000	3.575.000		0	0	0	0	0
30.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML	64	25.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
31	Colocacion de vidrios	GL	1		0	0		0	0		0
31.1	Relleno y apisonado de interiores	M2	30,96	165.500	5.123.880	0	0	0	0	0	0
32	Desague Pluvial	GL	1		0		0	0	0	0	0
32.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	64	65.000	4.160.000	0	0	0	0	0	0
33	Instalación eléctrica:	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
33.1	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	UN.	36	100.000	3.600.000			0	0		0
33.2	Instalación de tableros de comando TC	UN.	36	100.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0
33.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN.	24	100.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0
33.4	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	30	105.000	3.150.000	0	0	0	0	0	0
33.5	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	18	105.000	1.890.000	0	0	0	0	0	0
33.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN.	24	105.000	2.520.000	0		0	0		0
33.7	Alimentación de los circuitos del TC	UN.	36	105.000	3.780.000	0	0	0	0	0	0
33.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS	25	55.000	1.375.000	0	0	0	0	0	0
33.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	6	210.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0
33.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	12	150.000	1.800.000	0		0	0		0
33.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	6	110.000	660.000		0	0	0	0	0
33.12	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1	231.670	231.670	0	0	0	0	0	0
33.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	3	123.000	369.000	0	0	0	0	0	0
33.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	3	290.000	870.000	0	0	0	0	0	0
33.15	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	UN.	12	416.000	4.992.000	0	0	0	0	0	0
33.16	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	UN.	3	240.000	720.000	0	0	0	0	0	0
34	Limpieza de obra	GL	1		0	0		0	0		0
34.1	Limpieza final	M2	185,7	5.000	928.500		0	0	0	0	0
35	Preparación de la obra - Esc. Bas. N° 1826 Paz del Chaco	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
35.1	Letrero de obra	UN.	1	1.000.000	1.000.000	0		0	0		0
35.2	Placa de marmol	UN.	1	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
35.3	Replanteo	M2	63,7	7.500	477.750		0	0	0	0	0
35.4	Demolición de techo	M2	90,5	14.000	1.267.000	0	0	0	0	0	0
36	Mampostería de elevación	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
36.1	De 0,15 para revocar	M2	12	110.000	1.320.000			0	0		0
36.2	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	25.000	400.000	0	0	0	0	0	0
37	Techo	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
37.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x	M2	90,5	298.000	26.969.000	0	0	0	0	0	0
38	Revoques	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
38.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	20	30.000	600.000	0		0	0	0	0
39	Pisos	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
39.1	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	58	140.000	8.120.000	0	0	0	0	0	0
39.2	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	34	70.000	2.380.000	0	0	0	0	0	0
40	Pinturas	GL	1		0	0		0	0		0
40.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	61	22.500	1.372.500		0	0	0	0	0
40.2	De paredes revocadas al latex	M2	61	24.500	1.494.500	0	0	0	0	0	0
40.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con	M2	11,9	22.500	267.750	0		0	0		0
40.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	16	25.000	400.000	0	0	0	0	0	0
40.5	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	35.000	361.200	0	0	0	0	0	0

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Adriana Benítez
Directora U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

40.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos co	M2	109	27.000	2.943.000	0	0	0	0	0	0
40.7	De tejuelones con barniz	M2	80	25.000	2.000.000	0		0	0		0
40.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	35.000	192.500		0	0	0	0	0
40.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4	27.000	1.441.800	0	0	0	0	0	0
40.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	29.500	678.500	0	0	0	0	0	0
40.11	Pizarrones	UN.	1	1.701.540	1.701.540	0	0	0	0	0	0
41	Colocacion de vidrios	GL	1		0		0	0	0	0	0
48.1	Vidrios de 6 mm.	M2	10,32	165.500	1.707.960	0	0	0	0	0	0
42	Instalación eléctrica	GL	1		0	0		0	0		0
42.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2	210.000	420.000	0	0	0	0	0	0
42.2	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4	150.000	600.000	0	0	0	0	0	0
42.3	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2	110.000	220.000	0	0	0	0	0	0
42.4	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	UN.	4	420.000	1.680.000	0	0	0	0	0	0
43	Limpieza de obra	GL	1		0		0	0		0	0
43.1	Limpieza final	M2	167	5.000	835.000	0	0	0	0	0	0
Total					**734.500.000**			**0**			**0**

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

FIRMA DEL RESPONSABLE DE U.O.C

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú