ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SAN NICOLAS SERVICIOS – RUC Nº: 3838470-1

LCO Nº: 14/2017 - CONSTRUCCIÓN EN LA PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR

OBRA: CONSTRUCCIÓN EN LA PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR

UBICACIÓN: PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR - DISTRITO DE CURUGUATY

ITEM N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
		AREA CHURRASQUERA				
1	72131601-002	REPLANTEO Y TRABAJOS PRELIMINARES	M2	86,00	9.975	857.850
2	72131601-003	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	14,30	379.050	5.420.415
3	72131601-004	ESTRUCURA DE HoAo ZAPATAS, PANTALLA DE HoAo, PILARES Y VIGAS	M3	8,50	1.496.250	12.718.125
4	72102905-001	RELLENO Y COMPACTACION	M3	39,00	44.887	1.750.593
5	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL CON HIDROFUGO Y MEMBRANA DE 3mm	ML	68,00	24.937	1.695.716
6	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0,30 CM	M2	27,00	134.663	3.635.901
7	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO HUECO 0,15 A LA VISTA	M2	119,00	69.825	8.309.175
8	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO HUECO A REVOCAR	M2	123,00	67.830	8.343.090
9	72131601-005	MAMPOSTERIA ARMADA CON VARILLAS DE 8mm y 3x1	ML	136,00	34.913	4.748.168
10	72131601-007	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA DE PERFILERIA Y CHAPA (trapesoidal)	M2	96,00	179.550	17.236.800
11	72102602-010	PARAPETOS Y TERMINACIONES	ML	35,00	53.865	1.885.275
12	72131601-008	REVOQUE A DOS CAPAS CON HIDROFUGO	M2	242,00	44.887	10.862.654
13	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE EMPASTADO	M2	86,00	24.937	2.144.582
14	72131601-009	PISO DE HORMIGON ALIZADO	M2	86,00	164.587	14.154.482
15	72131601-004	MESADA DE HoAo REVESTIDO DE CERAMICA	ML	3,00	349.125	1.047.375
16	72131601-010	ABERTURAS	UN	16,00	279.300	4.468.800
17	72131601-010	PUERTAS DE CHAPA DOBLADA	UN	2,00	848.875	1.697.750
18	72131601-010	VENTANAS DE ESTRUCTURA METALICA PIVOTANTES Y CON REJAS	UN	4,00	798.000	3.192.000
19	72131601-004	REVESTIDO DE AZULEJOS PARA LAVAMANOS	M2	65,00	89.775	5.835.375
20	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL CON CANALETAS BAJADAS Y REGISTROS	GL	1,00	7.481.250	7.481.250
21	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA GENERAL CON ACOMETIDA Y ARTEFACTOS TIPO FLOURESCENTES	GL	1,00	6.483.750	6.483.750
22	72101601-001	REMOCION Y REPOSICION DE TECHO AREA DE DEPOSITO Y VESTUARIO CON CHAPA TRAPEZOIDAL Y MEMBRANAS AISLANTE	M2	110,00	234.413	25.785.430
23	72131601-012	PINTURAS DE PAREDES CON SELLADOR CON LATEX ACRILICO	M2	242,00	19.950	4.827.900
24	72131601-012	PINTURAS DE AVERTURAS METALICAS AL SINTETICO COLOR GRIS CINZA	GL	1,00	598.500	598.500
25	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	GL	1,00	1.496.250	1.496.250
26	72131601-013	LIMPIEZA GRAL E IMPREVISTOS	GL	1,00	2.493.750	2.493.750
		ACCESO CON PISO CERAMICA				
27	72131601-002	REPLANTEO Y TRABAJOS PRELIMINARES	M2	360,00	4.987	1.795.320
28	72131601-009	REMOCION DE PISO EXISTENTE	GL	1,00	2.493.750	2.493.750
29	72131601-005	CORDON DE LADRILLO COMUN 0,15	ML	168,00	24.937	4.189.416
30	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE EMPASTADO	M2	360,00	24.937	8.977.320
31	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0,30 CM PARA JARDINERIA	M2	48,20	134.663	6.490.757
32	72131601-009	PISO CERAMICO PI5	M2	360,00	84.787	30.523.320
		ILUMINACION				
33	72131601-004	BASE DE Ho PARA POSTES DE ILUMINACION	UN	12,00	149.625	1.795.500
34	72131601-001	POSTES DE CAÑOS GALVANIZADO CON FAROLES TIPO CONO, INCLUYE CABLEADO	UN	12,00	2.842.875	34.114.500
35	72131601-013	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	1,00	1.995.000	1.995.000
		JARDINERIA				
36	70111713-002	EMPASTADO	M2	500,00	24.937	12.468.500
37	70111713-002	JARDINERIA CON PLANTAS ORNAMENTALES Y ARREGLOS	GL	1,00	39.900.000	39.900.000
38	72131601-013	LIMPIEZA GENERAL	UN	1,00	1.496.500	1.496.500
		MURO PERIMETRAL				
39	72131601-002	REPLANTEO Y TRABAJOS PRELIMINARES	ML	161,20	4.987	803.904
40	72131601-003	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	34,40	379.050	13.039.320
41	72131601-004	ESTRUCURA DE HoAo ZAPATAS, PILARES	M3	15,00	1.745.625	26.184.375
42	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL CON HIDROFUGO Y MEMBRANA DE 3mm	ML	161,20	24.937	4.019.844
43	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0,30 CM	M2	48,20	134.663	6.490.757
44	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO HUECO 0,15 A LA VISTA UNA CARA	M2	365,00	69.825	25.486.125
45	72131601-005	MAMPOSTERIA ARMADA CON VARILLAS DE 8mm y 3x1	ML	322,40	34.913	11.255.951
46	72131601-008	REVOQUE MOCHETA A DOS CAPAS CON HIDROFUGO	M2	267,00	24.937	6.658.179
47	72131601-010	PORTONES DE ESTRUCTURA METALICA CON CHAPAS DOBLADAS	M2	10,40	448.875	4.668.300
48	72131601-013	LIMPIEZA GRAL E IMPREVISTOS	GL	1,00	1.451.558	1.451.558
		TOTALES GENERAL Gs.				405.469.152

El precio total es de Gs. 405.469.152 (Guaraníes cuatrocientos cinco millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ciento cincuenta y dos).-

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC