ADENDA N° 01/2024 AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO

"Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI – Plurianual 2023/2024" ID N°427.677 Lote II

Contrato N° 45/2023

ADENDA N° 1/2024

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los diecisiete días del mes de octubre del año 2024, entre la **Universidad Nacional de Itapúa**, *LA CONTRATANTE*, representada por la Vicerrectora Encargada de Despacho del Rectorado, Res. REC. N° 390/2024 **Señora Dra. Nelly Monges de Insfrán**, refrendado por el Secretario General**, Abg. Néstor Ibáñez Miranda,** domiciliados en calle Abg. Lorenzo Zacarías 255 c/ Ruta 1 Barrio Ka'aguy Rory (Campus Universitario), de esta ciudad, y la **Sra. Nilda Isabel Jara,** con **C.I N°: 2.417.766** representante legal de la empresa **D-INN S.A (Desarrollo Innovación y Negocios S.A)** con **RUC N°: 80090759-0,** domiciliada sobre la calle Artigas 1230 de esta ciudad, denominada *EL PROVEEDOR*, convienen en celebrar la presente **Adenda N° 1** al contrato **UNI 45 "Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI – Plurianual 2023/2024" ID N°427.677 Lote I**, que tienen celebrado.----------

La Resolución **REC N° 393/2024**, autoriza la suscripción de la Adenda N° 1, para la Ampliación del Monto y Plazo del Contrato **"Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI – Plurianual 2023/2024" ID N°427.677 Lote II**.----------

1. OBJETO.

El objeto de la presente Adenda N° 1 es la ampliación del monto del Contrato por un total Gs 128.618.548 (guaraníes ciento veintiocho millones seiscientos dieciocho mil quinientos cuarenta y ocho) y ampliación del plazo de ejecución del Contrato por 53 (cincuenta y tres) días. ----------

2. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente Adenda está previsto en el Programa 01, Programa Central, Actividad 01, Gestión Administrativa Institucional, Objeto 522, Construcciones de Obras de Uso Institucional, Con Fuente de Financiamiento 10. Recursos del Tesoro, Organismo Financiador 01 "Genuino" . ----------

3. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA AMPLIACIÓN.

ADENDA N° 1						
Lote II - Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No.						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-004	Colocación de Hormigón Armado - Columnas según cálculo	Metros cúbicos	1,500	2.572.200	3.858.300
2	72131601-005	Mamposteria - Mampostería de ladrillo cerámico laminado 21 agujeros, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 8 mm en cuatro sectores de la mampostería, una cara vista.	Metros cuadrados	9,220	116.600	1.075.052
3	72131601-005	Mamposteria - Mampostería de ladrillo común a revocar, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 8 mm en cuatro sectores de la mampostería.	Metros cuadrados	45,520	105.900	4.820.568

D-INN S.A. Desarrollo Innovación y Negocios S.A. 80090759 - 0

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Vicerrectorado Encarnación - Paraguay

4	72131601-008	Revoques - Impermeable exterior 1:3 con hidrófugo, mas fino filtrado	Metros cuadrados	10,460	45.700	478.022
5	72131601-008	Revoques - Impermeable Interior 1:3 con hidrófugo, mas fino filtrado	Metros cuadrados	17,530	45.700	801.121
6	72131601-008	Revoques - Revoque interior a dos capas, grueso mas fino filtrado	Metros cuadrados	83,220	44.000	3.661.680
7	72131601-008	Revoques - De vigas, columnas, a una capa gruesa y filtrado	Metros cuadrados	32,610	52.400	1.708.764
8	72131601-009	Colocacion de Pisos - Contrapisos - Zócalo cerámico	Metro lineal	60,050	35.200	2.113.760
9	72131601-009	Colocacion de Pisos - Contrapisos - Piso de cerámica esmaltada de 45x45 PEI 4	Metros cuadrados	72,410	89.000	6.444.490
10	72101501-005	Contruccion de Desague Pluvial - Caños de bajada PVC de 100 mm	Metro lineal	66,000	52.900	3.491.400
11	72131601-001	Construccion e instalaciones eléctricas - Paneles led de adosar de 24w	Metros cuadrados	6,000	79.400	476.400
12	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero seccional metálico de embutir con barras de RST, N y T para 12 llaves TM y 1 llave de corte general, incluye llaves	Unidad	1,000	1.012.700	1.012.700
13	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Interruptor punto y toma	Unidad	5,000	72.300	361.500
14	72131601-001	Construccion e Instalacion Electrica - Registro eléctrico 50 x 50 cm con marco y tapa de chapa metálica antideslizante, paredes de mampostería de ladrillo común revocado con hidrófugo. Incluye fondo de triturada	Unidad	3,000	495.100	1.485.300
15	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Conexión, provición y colocación de cable multifiliar NYY 4x10 mm2	Metro lineal	134,000	70.500	9.447.000
16	72131601-012	Servicio de Pintura - Interiores al látex con enduido, manos necesarias	Metros cuadrados	28,830	31.700	913.911
17	72131601-012	Servicio de Pintura - Exterior al látex, manos necesarias	Metros cuadrados	139,260	24.200	3.370.092
18	72131601-001	Conexión, provisión y colocación de cable NYY DE 4X16mm	Metro lineal	92,000	103.000	9.476.000
19	72102201-002	Reposición de Electroductos de 50 mm. incluye excavación.	Metro lineal	475,000	36.400	17.290.000
20	72103003-001	Demolición de contrapiso	Metros cuadrados	330,000	14.850	4.900.500
21	72131601-005	Mamposteria de ladrillos cerámicos comunes en panderete	Metros cuadrados	80,220	100.950	8.098.209
22	72103003-001	Servicio de demolición - Demolición de piso en 1er piso y Planta baja	Metros cuadrados	55,910	18.075	1.010.573
23	72131601-009	Colocación de Contrapiso con cascotes de 0,08 m	Metros cuadrados	330,000	41.550	13.711.500
24	72101607-002	Colocacion revestimiento cerámico simil madera para fachada	Metros cuadrados	27,700	155.250	4.300.425
25	72131601-008	Refuerzo con metal desplegado en union entre mamposteria y estructura de hormigon	Metro lineal	417,000	12.000	5.004.000
26	72131601-009	Colocación de Contrapiso con poliuretano en canalon	Metros cuadrados	57,230	35.500	2.031.665
27	72131601-009	Carpeta regularizadora con hidrofugo	Metros cuadrados	57,230	29.200	1.671.116

D-INN S.A.
Desarrollo Innovación y Negocios S.A.
80090759 - 0

28	72131601-012	Impermeabilizacion de losa con pintura fibrada (incluye malla de tela)	Metros cuadrados	57,230	70.000	4.006.100
29	72131701-007	Bandeja tipo embudo para desagüe desague pluvial.	Unidad	16,000	71.500	1.144.000
30	72131601-005	Encajonado de bajada de desagüe pluvial con placa cementicia	Unidad	3,000	150.000	450.000
31	72131601-007	Colocacion y fabricacion de canaleta embutida	Metro lineal	8,000	185.000	1.480.000
32	72131601-008	Revoque de mochetas de ventanas	Metro lineal	84,800	28.000	2.374.400
33	72131601-012	Pintura de caños de PVC de bajada Pluvial	Metro lineal	180,000	15.000	2.700.000
34	30102504-002	Lamina de acero antideslzante en union de estructuras	Metros cuadrados	1,500	2.300.000	3.450.000
					Total	**128.618.548**

Lote II: Suma total de Gs 128.618.548 (guaraníes ciento veintiocho millones seiscientos dieciocho mil quinientos cuarenta y ocho)

El Banco y Número de cuenta, del Contratista en el que se realizará el pago, Vía acreditación en cuenta bancaria: Cta. Corriente N°0043230065836407, Banco Continental S.A.E.C.A, Titular: Desarrollo, Innovación y Negocios----------

VIGENCIA DEL CONTRATO.

La Adenda 1, será ejecutada dentro del Plazo de 53 (cincuenta y tres) días. -. ----------

Quedan vigentes las demás cláusulas del Contrato **"Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI Plurianual 2023/2024" ID N° 427.677 Lote II.** ----------

En prueba de conformidad se suscriben en 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en el lugar y fecha señalados al inicio. ----------

---

Sra. Nilda Isabel Jara
C.I. N° **2.417.766**
Contratista

D-INN S.A.
Desarrollo Innovación y Negocios S.A.
80090759 - 0

Dra. Nelly Mónges de Insfran
Vicerrectora
Encargada de Despacho del Rectorado- UNI

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General - UNI

CRILIC04

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada
Decreto Nro. 8885/07

Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:23:03

Nro. CDP 000000164/2024

Fecha Emisión 17/10/2024

Descripción AMPLIACION PAC Nro.: 427677 - CC: LP-28004-23-236283 Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI - Plurianual 2023 - 2024

Modalidad LICITACION PUBLICA NACIONAL

Entidad 004 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Nro P.A.C 07271857

AÑO 2024

AMPLIACION

									1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8= 2 - (3 + 4 + 7)
Cla.	Pro.	Act. Pry.	Obj	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.	Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero Vigente	Compromisos	Modificaciones Presupuestarios	Certificación Actual	Certificados Anteriores	Total Certificados	Saldo Plan Financiero
1	001	01	522	10	1	7	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.050.000.000	1.050.000.000	103.317.610	0	128.618.548	0	141.585.467	805.096.923

Total PAC 128.618.548

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Departamento de Presupuesto Encarnación - Paraguay

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

Abog. Walter Leiva
Jefe de Presupuesto

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dirección General de Administración y Finanzas Encarnación - Paraguay

Firma del Responsable de la UAF

Mg. Oraida Ubeda de Gamon
Directora Gral. de Adm. y Finanzas

Universidad Nacional de Itapúa Rectorado Auditoría Interna Encarnación - Paraguay

Lic. Miguel Martínez B.
Auditor Interno