ADENDA N° 1

C O N T R A T O Nº 01/2012 – REF: C.V.EX Nº 09/2011 "TERMINACION DEL PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA"

Entre el Ministerio de Justicia y Trabajo, representado en este Acto por S.E. la Ministra, **Abog. MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS,** el **Lic. ANIVAL DIAZ MORALES**, Secretario General Interino y la **Lic. GLORIA MARTINEZ**, Directora de la Dirección de Contrataciones; con domicilio legal en las calles Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia esq. EEUU de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en adelante denominado el **CONTRATANTE** y por la otra la firma **INGENIERIA DEL PARANA S.R.L**, con RUC Nº 80000512-0, domiciliada en la casa de la calle Tuyuti Nº 140 c/ Ytororo, de la ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. TANNIA ADELAIDA BENITEZ AGUAYO**, con Cédula de Identidad N° 802.138, según Poder Especial otorgado por la firma **INGENIERIA DEL PARANA S.R.L** a quien en adelante se le llamara la **CONTRATISTA**, conforme a derecho propio , de común acuerdo convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato Nº 01/2012, referente a la Contratación Directa por la Vía de la Excepción Nº 09/2011 "Terminación del Pabellón en la Penitenciaria Regional de Emboscada", adjudicado según Resolución Nº 977/2011.

La **CONTRATANTE** y **la CONTRATISTA** amparados en lo establecido en el Artículo 62 "Convenios modificatorios de Obras Públicas" de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" acuerdan incrementar el monto del Contrato Nº 01/2012, referente a la Contratación Directa por la Vía de la Excepción Nº 09/2011 "Terminación del Pabellón en la Penitenciaria Regional de Emboscada"", por lo que se amplia el numeral **6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)**, quedando incrementado de la siguiente manera:

Por cuanto el CONTRATANTE ha llamado a Contratación Directa por la Vía de la Excepción Nº 09/2011 "Terminación del Pabellón en la Penitenciaria Regional de Emboscada" y ha aceptado una oferta de la CONTRATISTA para la provisión de dichos servicios, se incrementa el monto total a contratar por la suma total de ***Gs. 181.080.600 (Guaraníes ciento ochenta y un millones ochenta mil seiscientos),*** conforme el Anexo Nº 1 **"DETALLE DE OBRAS INCREMENTADAS"**

EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO Y LA FIRMA INGENIERIA DEL PARANA S.R.L actuando cada uno por intermedio de sus representantes y/o propietarios debidamente autorizados, firman la presente Addenda – Contrato Nº 01/2012, referente a la Contratación Directa por la Vía de la Excepción Nº 09/2011 "Terminación del Pabellón en la Penitenciaria Regional de Emboscada"", en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los..10..días del mes de.....Julio.. del año dos mil doce.

Sra. TANNIA A. BENITEZ AGUAYO
REPRESENTANTE LEGAL
INDELPA
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.

Lic. ANIVAL DIAZ MORALES
Secretario General Interino

Abog. MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS
MINISTRA

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS INCREMENTADAS

CDE Nº 09/12 TERMINACION DEL PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UM	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1		PLANTA BAJA					
1.1	72102905-001	Relleno y compactacion	m3	1	128,00	60.000	7.680.000
2		PABELLON - CELDAS FALTANTES					
2.1		CIMIENTOS					
2.1.1	72131601-003	Cimientos P.B.C	m3	1	40,60	280.000	11.368.000
2.1.2	72131601-004	Encadenado de Hº Aº 15x30 bajo pared 0,15	ml	1	101,40	130.000	13.182.000
3		MAMPOSTERIA					
3.1	72131601-005	Mamposteria de elev. De 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	1	304,20	70.000	21.294.000
3.2	72131601-005	Mamposteria de elev. De 0,15 m. a revocar 1 cara (sobre cieo raso para lucenario)	m2	1	215,00	70.000	15.050.000
4		AISLACIONES					
4.1	72131601-006	Aislac. Horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3 + hid. + asfal)	mt	1	101,40	30.000	3.042.000
5	72102304-006	DESAGUE CLOACAL (Interconexion Exterior) - P.B. y P.A.					
5.1		CAMARAS DE INSPECCION					
5.2	72102304-007	De 40x40 a demoler por tamaño y profundidad inadecuada	unid.	1	23,00	60.000	1.380.000
5.3	72102304-007	De 60x60 nuevas a ejecutar	unid.	1	23,00	120.000	2.760.000
6		CAMARA SEPTICA					
6.1	72102304-007	En la zona exterior al muro perimetral, dimenc. 5,0x2x1,40 (h)	unid.	1	1,00	4.959.000	4.959.000
6.2	72102304-007	Interconexion de caños de desague desde la camara de inspeccion hasta la camara septica y de esta al pozo ciego (2 diam. 150 mm) incluyendo: excavacion, demolicion de muro perimetral para paso de cañerias, relleno y compactacion)	gl	1	1,00	2.875.000	2.875.000
6.3	72102304-007	Interconexion de agua corriente, interna al pabellon PA y PB	gl	1	1,00	7.500.000	7.500.000
7		**LINEA DE DESAGUE DE INTECONEXION DE PVC 100 mm**					

INDELPA
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.

...NIVAL DÍAZ MORALES

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS INCREMENTADAS

CDE Nº 09/12 TERMINACION DEL PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UM	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
7.1	72102304-006	Bajadas de P.A diam. 100 mm	ml	1	59,00	50.000	2.950.000
7.2	72102304-006	Interconexion de Inodoros a Camaras de Inspeccion con PVC 100 mm	ml	1	22,80	35.000	798.000
7.3	72102304-006	Interconexion entre camaras de inspecciones perimetrales, PVC de 100 mm	ml	1	46,00	40.000	1.840.000
7.4	72102304-006	Interconexion entre camaras de inspecciones perimetrales, PVC de 150 mm	ml	1	61,00	45.000	2.745.000
7.5	72102304-006	Caño de ventilacion diam 50 mm	ml	1	60,00	22.500	1.350.000
8		COMEDOR					
8.1	72102905-001	Relleno y compactacion	m3	1	7,50	60.000	450.000
8.2	72101601-999	Techo de chapas galvanizadas sobre estructura metalicas	m2	1	237,00	150.000	35.550.000
8.3	72131601-005	Mamp. De elev. Lº com 0,30 m. a revo ambas caras	m2	1	15,00	100.000	1.500.000
8.4	72131601-005	Mamp. De elev. De 0,15 Lº (1:4:16) . a rev ambas caras	m2	1	30,00	70.000	2.100.000
8.5	72102602-005	puerta reja de 3,00x2,10 con dos puertas de 1,00	unid.	1	1,00	2.000.000	2.000.000
8.6	72102602-005	puerta ciega, de 1,20x2,10 de dos hojas (tipo de acceso a celdas de aislamiento)	unid.	1	1,00	1.200.000	1.200.000
9		OTROS					
9.1	72131601-011	Cañeria de alimentacion hasta el nuevo galpon desde el tanque nuevo (incluyendo llaves de paso, camaras de inspeccion, excavacion, proteccion superior y conecciones)	m	1	330,00	65.000	21.450.000
10		AREA EXTERIOR					
10.1	72102905-001	Relleno y compactacion	m3	1	85,50	60.000	5.130.000
11		CAMINERO					
11.1	72131601-005	Mampos. De elev. De 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	1	35,20	70.000	2.464.000
11.2	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote - pisos					
11.3	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm (1:4:16:24)	m2	1	59,20	35.000	2.072.000
11.4	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion con oxido rojo	m2	1	59,20	65.000	3.848.000
11.5	72131601-008	Revoques de pared a una capa con hidrofugo (1:4:12)	m2	1	30,20	18.000	543.600
11.6	72131601-013	Limpieza Final	unid.	1	1,00	2.000.000	2.000.000
MONTO TOTAL A INCREMENTADO							**181.080.600**

INDELPA
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones