Administración NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CARTA INTERNA
GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

A : **Guillermo Caballero Villalba**, Gerente
Gerencia de Obras Portuarias
DE : **Daniel García C.**, Fiscal de Obra
Fiscalización de Obras
ASUNTO : Ampliación de Contrato – Adenda LPN N°03/2019 – "Remodelación y Adecuación General de la Playa de Maniobras y Estacionamientos en las Terminales Portuarias de Encarnación, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero"
FECHA : 23 de abril de 2020

Con relación al llamado de Licitación Pública Nacional N° 03/2019 "Remodelación y Adecuación General de Playa de Maniobras y Estacionamientos en las Terminales Portuarias de Encarnación, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero" me dirijo a Ud. a fin de sugerir y por su intermedio a donde corresponda las consideraciones para la ampliación de dicho contrato (Adenda), para la realización de los trabajos adicionales a fin de complementar las obras realizadas y de dotas con más infraestructuras, seguridad y mayor comodidad a los servicios que presta nuestra institución en esa terminal.

LOTE 1: TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE
Los trabajos son:

- **RUBROS NO PREVISTOS**

1. Demolición de muralla y retiro de escombros en salida de Playa C.
2. Sumuración de base de talud y compactación de la base de pavimento.
3. Baranda de protección vehicular metálico (guardarrail) en el acceso a la Playa C.
4. Pintura de junta de dilatación con asfalto sólido diluido en caliente (relleno de junta).
5. Pinturas de la plataforma de báscula al acrílico para piso.
6. Pintura de los encausadores en acceso a la Playa B, con esmalte sintético reflectivo y de forma cebrada.

Como se solicita la ampliación de Contrato, se adjunta la Planilla de Cómputo Métrico de dichos trabajos, de tal manera a solicitar a la empresa contratista INGENIERIA MONTEC, que nos provea el costo de los mismos, dentro de las precios unitarios ya ofertados en el contrato para los rubros de mayores cantidades y para los rubros no previstos de acuerdo a las ofertas del mercado actual sin sobrepasar el 20% del monto de la oferta contractual.
Se adjunta planilla de cómputo.

Atentamente,

Administración Nacional de Navegación y Puertos – Gerencia de Obras Portuarias

Ing. Daniel García Caballero
Fiscal de Obras

GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

Remodelación y Adecuación General de playa de Maniobras y Estacionamiento en la terminal portuaria de CIUDAD DEL ESTE

Ítem	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
	RUBROS NO PREVISTOS				
1	Demolición de muralla y retiro de escombros en salida de Playa C.	m2	40,0		
2	Sumuración de base de talud y compactación de la base de pavimento.	m2	40,0		
3	Baranda de protección vehicular metálico (guardarrail) en el acceso a la Playa C.	ml	150,0		
4	Pintura de junta de dilatación con asfalto sólido diluido en caliente (relleno de junta).	ml	150,0		
5	Pinturas de la plataforma de báscula al acrílico para piso.	gl	1,0		
6	Pintura de los encausadores en acceso a la Playa B, con esmalte sintético reflectivo y de forma cebrada.	gl	1,0		

Administración Nacional de Navegación y Puertos
GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

Daniel García Caballero
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Administración NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CARTA INTERNA
GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

A : **Guillermo Caballero Villalba**, Gerente
Gerencia de Obras Portuarias

DE : **Daniel García C.**, Fiscal de Obra
Fiscalización de Obras

ASUNTO : Ampliación de Contrato – Adenda LPN N°03/2019 – "Remodelación y Adecuación General de la Playa de Maniobras y Estacionamientos en las Terminales Portuarias de Encarnación, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero"

FECHA : 23 de abril de 2020

Con relación al llamado de Licitación Pública Nacional N° 03/2019 "Remodelación y Adecuación General de Playa de Maniobras y Estacionamientos en las Terminales Portuarias de Encarnación, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero" me dirijo a Ud. a fin de sugerir y por su intermedio a donde corresponda las consideraciones para la ampliación de dicho contrato (Adenda), para la realización de los trabajos adicionales a fin de complementar las obras realizadas y de dotas con más infraestructuras, seguridad y mayor comodidad a los servicios que presta nuestra institución en esa terminal.

LOTE 1: TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN

Los trabajos son:

- **RUBROS DE MAYOR CANTIDAD**

1. Construcción de sello de H° pobre fck=100kg/cm2, esp=5cm.
2. Construcción de pavimento de H°A° fck=240kg/cm2, esp=20cm con malla de O8mm cada 20cm, pasadores de varilla lisos 16mm long. 1m c/1m mitad engrasada.
3. Regularización de rampa de salida de playa de estacionamiento con H°A°, esp=12cm.
4. Carpeta de rodadura de hormigón asfáltico de 5cm, con rendimiento de 125kg/m2.

- **RUBROS NO PREVISTOS**

5. Provisión y Colocación de 2 portones metálicos idénticos al existente uno para c/acceso.
6. Demolición de muro de H°A°, sector báscula.
7. Cobertura de la fosa ex báscula con pavimento de H°A° fck=240kg/cm2,esp=20cm.

Como se solicita la ampliación de Contrato, se adjunta la Planilla de Cómputo Métrico de dichos trabajos, de tal manera a solicitar a la empresa contratista INGENIERIA MONTEC, que nos provea el costo de los mismos, dentro de las precios unitarios ya ofertados en el contrato para los rubros de mayores cantidades y para los rubros no previstos de acuerdo a las ofertas del mercado actual sin sobrepasar el 20% del monto de la oferta contractual.
Se adjunta planilla de cómputo.

Atentamente,

Administración Nacional de Navegación y Puertos – Gerencia de Obras Portuarias

Ing. Daniel García Caballero
Fiscal de Obras

GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

Remodelación y Adecuación General de playa de Maniobras y Estacionamiento en la terminal portuaria de ENCARNACIÓN

Ítem	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
	RUBROS DE MAYOR CANTIDAD				
1	Construcción de sello de H° pobre fck=100kg/cm2, esp=5cm	m2	330,0		
2	Construcción de pavimento de H°A° fck=240kg/cm2, esp=20cm con malla de O8mm cada 20cm, pasadores de varilla lisos 16mm long. 1m c/1m mitad engrasada	m2	330,0		
3	Regularización de rampa de salida de playa de estacionamiento con H°A°, esp=12cm.	m2	40,0		
4	Carpeta de rodadura de hormigón asfáltico de 5cm, con rendimiento de 125kg/m2	m2	500,0		
	RUBROS NO PREVISTOS				
5	Provisión y Colocación de 2 portones metálicos idénticos al existente uno para c/acceso	unid.	2,0		
6	Demolición de muro de H°A°, sector báscula	gl	1,0		
7	Cobertura de la fosa ex báscula con pavimento de H°A° fck=240kg/cm2,esp=20cm.	m2	60,0		

Administración Nacional de Navegación y Puertos – Gerencia de Obras Portuarias

Daniel García Caballero
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias
ANNP