MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUAI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02 B / 2024

FECHA: 13 MAR 24

CONSTRUTEX S.A.
Avda. Fdo. de la Mora N° 2275 y Rca. Argentina As. / Py.
RUC:80094073-3
correo: licitaciones@gtex.com.py
TELEFONO: 021 3389129

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 04/2022 - LPN N° 01/2022

"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 406.738 - **ADENDA N° 5**

LOTE N° 03 PRESIDENTE HAYES - CENTRAL - CORDILLERA
Escuela Básica N° 7653 "Santa Teresita"

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
2	Escuela Básica N° 7653 "Santa Teresita"				
2.1	AULA Tipo 1ra. Infancia - Prototipo N° 1				
2.1.15	C. Zapata de H A . Incluye excavacion	m3	-3,00	2.145.000	-6.435.000
2.1.16	C. Vigas de FUNIdacion de H A . Incluye excavacion	m3	0,62	2.486.000	1.541.320
2.1.20	D. De 0,60 m (1:5:aditivo plastificante)	m2	-6,24	331.655	-2.069.527
2.1.23	E. De 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto UNIa cara	m2	4,00	96.615	386.460
2.1.24	E. De 0.30 m, ladrillo comun, para revocar	m2	-4,00	175.150	-700.600
2.1.48	K. Canal de desag?e pluvial a cielo abierto. 0.60m	ml	12,00	90.400	1.084.800
2.1.69	Q. Construccion de pozo ciego de diametro 2,00 m y profUNIdidad de 2,50 m	uni	-1,00	4.580.455	-4.580.455
2.1.73	Q. Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	0,30	45.200	13.560
2.1.77	Q. Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	-7,00	81.778	-572.446
2.1.100	S. ACOMETIDA ELeCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	5,00	67.801	339.005
2.1.101	S. Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	5,00	35.031	175.155
2.1.138	Pilar de ladrillo semiprensado	ml	10,00	185.000	1.850.000
2.1.139	BASE PARA BIODIGESTOR	m2	3,60	650.000	2.340.000
2.1.140	PROVISIÓN DEL TANQUE BIODIGESTOR	un	1,00	9.600.000	9.600.000
2.1.141	Poda de arbol en sector de acceso del portón	gl	-1,00	850.000	-850.000
2.1.142	Apertura de vano en muralla para acceso directo	gl	-1,00	1.400.000	-1.400.000
2.1.144	Desmonte y Retiro de juego de niños	gl	-1,00	450.000	-450.000
2.1.147	Reconstrucción y adecuación de una rampa de conexión con la cancha multiuso existente	gl	-0,47	577.728	-272.272
					0

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC: 80005190-4, así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo especificando en estas el programa financiador.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - Dpto. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR CONSTRUTEX S.A.

Recibido Por: Magdalina Delvalle
Firma: Magdalina Delvalle
Fecha: 13-03-2024

CONSTRUTEX S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02 B / 2024

FECHA 13 MAR 24

CONSTRUTEX S.A.
Avda. Fdo. de la Mora N° 2275 y Rca. Argentina As. / Py.
RUC:80094073-3
correo: licitaciones@gtex.com.py
TELEFONO: 021 3389129

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaranies

CONTRATO N° 04/2022 - LPN N° 01/2022

"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 406.738 - ADENDA N° 5

LOTE N° 03
Escuela Basica N° 229 Juan Pedro Escalada

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4.1.12	B.Cimiento o muro de contencion de piedra bruta colocada con excavacion	m3	1,78	376.290	669.796
4.1.15	C.Zapata. Incluye excavacion	m3	0,54	2.203.500	1.189.890
4.1.22	E.De 0.15 m, ladrillo comun, para revocar	m2	-29,40	103.960	-3.056.424
4.1.23	E.De 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	m2	-12,34	96.615	-1.192.229
4.1.25	E.Envarillado sobre y bajo aberturas de 2x8 mm, en dos hiladas (2 varillas por hiladas)	ml	-14,60	33.900	-494.940
4.1.26	F.Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	ml	23,10	33.900	783.090
4.1.38	J.De azulejos ceramicos, 0,45x0,45 m. Color gris	m2	12,55	141.250	1.772.688
4.1.43	K.De ceramica antideslizante, 0,45x0,45. PI5. Color gris.	m2	4,10	118.649	486.461
4.1.51	M.P1-Provision y colocacion de puerta metalica de 0,70 x 2,10 con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	m2	1,32	814.289	1.078.054
4.1.53	M.P3-Provision y colocacion de puerta metalica de 0,60 x 1,50 y una unidad de 1,00x1,50m con marco y herrajes. Para box de ba?o.	m2	2,95	733.370	2.163.442
4.1.54	M.Bastidor metalico con parante intermedio de tubo metalico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con area libre de 69% ? 2% para proteccion de ventanas s/ detalle	m2	10,95	385.330	4.219.364
4.1.57	N.Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfileria de aluminio color natural fosco. Con pa?o fijo y movil. Medidas segun detalle	m2	1,95	280.075	546.146
4.1.77	Q.Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	0,50	81.778	40.889
4.1.137	P4-Provisión y colocación de puerta metálica de 0,90 x 2,10 con marco y herrajes, tipo vaiven	m2	3,78	837.293	3.164.968
4.1.137	Malla de protección de 1,10 mts de altura	ml	-17,69	225.000	-3.980.250
4.1.138	Provisión y colocación de Malla de protección de 5,10 mts de altura	ml	17,70	768.941	13.610.256
4.1.141	Desmonte de techo de chapa del escenario	m2	-182,01	395.800	-72.038.200
4.1.141	Demolición de techo de tejas	m2	55,00	438.000	24.090.000
4.1.143	Limpieza del sitio de obras, retiro de escombros en contenedores	m2	1,00	26.947.002	26.947.002
					0

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC: 80005190-4, así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo especificando en estas el programa financiador.

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios - REPUBLICA DEL PARAGUAY

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR CONSTRUTEX S.A.

Recibido Por: Magdolina Delvalle
Firma: Magdolina Delvalle
Fecha: 13-03-2024

CONSTRUTEX S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02 B / 2024

FECHA: 13 MAR 24

CONSTRUTEX S.A.
Avda. Fdo. de la Mora N° 2275 y Rca. Argentina As. / Py.
RUC:80094073-3
correo: licitaciones@gtex.com.py
TELEFONO: 021 3389129

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 04/2022 - LPN N° 01/2022

"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 406.738 - **ADENDA N° 5**

LOTE N° 03
Escuela Básica N° 3.723 San Cayetano

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
5.1.12	B.Cimiento o muro de contencion de piedra bruta colocada con excavacion	m3	23,62	369.630	8.729.728
5.1.15	C.Zapata. Incluye excavacion	m3	2,89	2.164.500	6.255.405
5.1.19	D.De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m2	0,02	166.500	3.330
5.1.21	D.Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion	m3	30,98	92.664	2.870.731
5.1.29	H.Pilar de ladrillo comun de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Nucleo de Hormigon Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un ?12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	0,18	157.620	28.390
5.1.34	I.De pilares en galeria; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m2	0,31	38.850	12.093
5.1.38	J.De azulejos ceramicos, 0,45x0,45 m. Color gris	m2	10,40	138.750	1.443.000
5.1.39	K.Contrapiso de hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	-8,52	45.510	-387.745
5.1.44	K.De baldosones de hormigon 40 x 40 cm.	m2	-98,90	99.900	-9.880.110
5.1.45	K.Piso tactil de alerta y direccional segun norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	m2	-24,70	124.320	-3.070.704
5.1.48	K.Canal de desag?e pluvial a cielo abierto. 0.60m	ml	-8,65	88.800	-768.120
5.1.54	M.Bastidor metalico con parante intermedio de tubo metalico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con area libre de 69% ? 2% para proteccion de ventanas s/ detalle	m2	9,00	378.510	3.406.590
5.1.57	N.Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfileria de aluminio color natural fosco. Con pa?o fijo y movil. Medidas segun detalle	m2	-13,92	275.119	-3.830.839
5.1.74	Q.Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	0,05	49.950	2.703
5.1.76	Q.Llave esclusa de 1"	unl	0,02	249.751	4.500
5.1.77	Q.Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	-50,00	80.271	-4.013.550
5.1.115	S.REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rigidos PVC y tapa losa de H A , con manija movil.	unl	-5,00	166.500	-832.500
5.1.129	Y.Reparaciones de Vigas de Fundacion de H A . Incluye excavacion	m3	0,05	244.200	13.200
5.1.130	Y.PINTURA De tejuelon y tirantes de H A	m2	0,05	22.222	1.203
5.1.131	Y.Reparacion de revoque de pilares de H A ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m2	0,05	36.630	1.980
5.1.132	Y.Reparacion de revoque de vigas de H A ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m2	0,05	36.630	1.980
5.1.133	Y.Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	0,05	38.850	2.097
5.1.134	Y.Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	0,02	377.400	6.799
5.1.136	Llave esclusa de 3/4	unl	0,00	225.439	161
					0

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC: 80005190-4, así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo especificando en estas el programa financiador.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - Dpto. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR CONSTRUTEX S.A.

Recibido Por: Magdolina Delvalle
Firma: Magdolina Delvalle
Fecha: 13-03-2024

CONSTRUTEX S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02 B / 2024

FECHA: 13 MAR 24

CONSTRUTEX S.A.
Avda. Fdo. de la Mora N° 2275 y Rca. Argentina As. / Py.
RUC:80094073-3
correo: licitaciones@gtex.com.py
TELEFONO: 021 3389129

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 04/2022 - LPN N° 01/2022

"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 406.738 - **ADENDA N° 5**

LOTE N° 03

Escuela Básica N° 6.127 Prof. Estanislaa Concepción Gómez de Giménez

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
6.1.20	D. De 0,60 m (1:5:aditivo plastificante)	m2	-6,24	325.785	-2.032.898
6.1.21	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion	m3	10,71	92.664	992.274
6.1.38	J. De azulejos ceramicos, 0,45x0,45 m. Color gris	m2	5,10	138.750	707.625
6.1.117	S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rigidos PVC y tapa losa de H A , con manija movil.	uni	2,00	166.500	333.000
6.1.138	Llave esclusa de 3/4	uni	0,00	225.599	0
					0

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC: 80005190-4, así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo especificando en estas el programa financiador.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR CONSTRUTEX S.A.

Recibido Por: Migdolina Delvalle
Firma: Migdolina Delvalle
Fecha: 13-03-2024

CONSTRUTEX S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02 B / 2024

FECHA: 13 MAR 24

CONSTRUTEX S.A.
Avda. Fdo. de la Mora N° 2275 y Rca. Argentina As. / Py.
RUC:80094073-3
correo: licitaciones@gtex.com.py
TELEFONO: 021 3389129

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 04/2022 - LPN N° 01/2022

"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 406.738 - **ADENDA N° 5**

LOTE N° 03

Escuela Básica N° 3.727 María Auxiliadora

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
7.1.19	D. De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m2	10,30	166.500	1.714.950
7.1.20	D. De 0,60 m (1:5:aditivo plastificante)	m2	-6,24	325.785	-2.032.898
7.1.21	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion	m3	0,50	92.664	46.332
7.1.23	E. De 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto UNIa cara	m2	6,60	94.905	626.373
7.1.39	K. Contrapiso de hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	-3,45	45.510	-157.009
7.1.44	K. De baldosones de hormigon 40 x 40 cm.	m2	0,82	99.900	81.918
7.1.45	K. Piso tactil de alerta y direccional segun norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	m2	-4,29	124.320	-533.333
7.1.100	S. ACOMETIDA ELeCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	2,50	66.601	166.502
7.1.101	S. Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	2,50	34.411	86.028
7.1.139	Pilastra para medidor de Ande, para conexión nueva en el acceso sobre calle posterior	ml	0,00	2.901.138	1.138
					0

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC: 80005190-4, así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 dias posteriores al pago efectivo especificando en estas el programa financiador.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · UEPP · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Dpto. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR CONSTRUTEX S.A.

Recibido Por: Migdolina Dewalic
Firma: Migdolina Dewalic
Fecha: 13-03-2024

CONSTRUTEX S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02 B / 2024

FECHA: 13 MAR 24

CONSTRUTEX S.A.
Avda. Fdo. de la Mora N° 2275 y Rca. Argentina As. / Py.
RUC:80094073-3
correo: licitaciones@gtex.com.py
TELEFONO: 021 3389129

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 04/2022 - LPN N° 01/2022

"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 406.738 - **ADENDA N° 5**

LOTE N° 03

Escuela Básica N° 4.722 Prof. Simón Nicolás Casola López

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
9.1.20	D. De 0,60 m (1:5:aditivo plastificante)	m2	-6,24	325.785	-2.032.898
9.1.39	K. Contrapiso de hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	12,30	45.510	559.773
9.1.40	K. Carpeta de regularizacion para pisos en sectores humedos: contrapiso de H? de cascotes, 1:4:H:aditivo plastificante	m2	0,51	31.080	15.851
9.1.42	K. De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Color: gris oscuro. Terminacion: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	m2	11,80	150.738	1.778.708
9.1.43	K. De ceramica antideslizante, 0,45x0,45. PIS. Color gris.	m2	0,51	116.550	59.441
9.1.100	S. ACOMETIDA ELeCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	30,00	66.601	1.998.030
9.1.101	S. Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	30,00	34.411	1.032.330
9.1.117	S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rigidos PVC y tapa losa de H A , con manija movil.	uni	3,00	166.500	499.500
9.1.140	Limpieza del terreno (escombros y basuras) retiro en contenedor	gl	0,57	1.999.267	1.149.267
9.1.141	Demolición y reposición de piso tipo alisada, para colocación de cañerías de alimentación de Tableros y alimentación de agua corriente	m2	-46,00	110.000	-5.060.000
					0

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC: 80005190-4, así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo especificando en estas el programa financiador.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - Dpto. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR CONSTRUTEX S.A.

Recibido Por: Migdolina Delvalle
Firma: Migdolina Delvalle
Fecha: 13-03-2024

CONSTRUTEX S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUAI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02 B / 2024

FECHA: 13 MAR 24

CONSTRUTEX S.A.
Avda. Fdo. de la Mora N° 2275 y Rca. Argentina As. / Py.
RUC:80094073-3
correo: licitaciones@gtex.com.py
TELEFONO: 021 3389129

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 04/2022 - LPN N° 01/2022

"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 406.738 - **ADENDA N° 5**

LOTE N° 03

Escuela Básica N° 3.410 Sagrado Corazón de Jesús

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
11.1.20	D. De 0,60 m (1:5:aditivo plastificante)	m2	-6,24	325.785	-2.032.898
11.1.21	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion	m3	22,00	92.664	2.038.608
11.1.47	K. Rampa peatonal de H A . dise?o segun norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	ml	-1,50	94.350	-141.525
11.1.65	P. Registro de 40x 40, con revoque interior, profUNIdidad segun nivelacion del terreno. Incluye marco con rejilla metalica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto	uni	-2,00	277.500	-555.000
11.1.100	S. ACOMETIDA ELeCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	25,00	66.601	1.665.025
11.1.101	S. Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	25,00	34.411	860.275
11.1.131	Y. Reparaciones de Vigas de FUNIdacion de H A . Incluye excavacion	m3	-0,03	244.200	-6.600
11.1.132	Y. PINTURA De tejuelon y tirantes de H A	m2	-0,03	22.222	-600
11.1.133	Y. Reparacion de revoque de pilares de H A ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m2	-0,03	36.630	-990
11.1.134	Y. Reparacion de revoque de vigas de H A ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m2	-0,03	36.630	-990
11.1.135	Y. Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	-0,03	38.850	-1.050
11.1.136	Y. Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	-0,01	377.400	-3.400
11.1.139	Provisión de Tablero General TG, con llave de corte gral	uni	1,00	1.079.146	1.079.146
11.1.139	Pilastra para medidor de Ande, para conexión nueva en el acceso sobre calle posterior	uni	-1,00	2.900.000	-2.900.000
					0

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC: 80005190-4, así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo especificando en estas el programa financiador.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS · UEPP · COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · Dpto. Administración y Servicios · REPUBLICA DEL PARAGUAY

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR CONSTRUTEX S.A.

Recibido Por: Migdolina Delvalle
Firma: Migdolina Delvalle
Fecha: 13-03-2024

CONSTRUTEX S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02 B / 2024

FECHA: 13 MAR 24

CONSTRUTEX S.A.
Avda. Fdo. de la Mora N° 2275 y Rca. Argentina As. / Py.
RUC:80094073-3
correo: licitaciones@gtex.com.py
TELEFONO: 021 3389129

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 04/2022 - LPN N° 01/2022

"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 406.738 - **ADENDA N° 5**

LOTE N° 03

Escuela Básica N° 724 Cristóbal Colón

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
15.1.137	Pilar de ladrillo semiprensado, visto una cara de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m, con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17 cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm.	ml	-10,00	185.000	-1.850.000
15.1.138	Llave esclusa de 3/4"	un	-1,00	225.600	-225.600
15.1.139	Provisión y colocación de baranda en galería con desnivel + 0,50m, (h: 1,00m) de tubo metálico, pintura antióxido y de fondo.	ml	-3,50	650.000	-2.275.000
15.1.140	Demolición y posterior reposición de piso y pared en la dirección y galería para alimentación subterranea de Tablero secundario	m2	-1,50	369.520	-554.280
16.1.137	Pilar de ladrillo semi prensado	ml	10,00	185.000	1.850.000
16.1.138	Conexión a la Red pública colectora de desagüe cloacal, gestión y canon	gl	1,00	2.320.800	2.320.800
16.1.139	Llave esclusa de 3/4	uni	1,00	225.600	225.600
16.1.140	Provisión y colocación de baranda en galería	ml	3,50	650.000	2.275.000

SON GUARANIES: Un millón setecientos sesenta y seis mil quinientos veinte - (IVA INCLUIDO) .- **1.766.520**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC: 80005190-4, así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo especificando en estas el programa financiador.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - Dpto. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR CONSTRUTEX S.A.

Recibido Por: Migdolina Delvalle
Firma: Migdolina Delvalle
Fecha: 13-03-2024

CONSTRUTEX S.A.