MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia

Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180

Email: municipalidadvca@gmail.com

ADENDA N° 1 DEL CONTRATO N° 04/2017

Entre la MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO, domiciliada en Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por, el **INTENDENTE MUNICIPAL Dr. GUSTAVO ALCIDES NAVARRO ARZA** con Cédula de Identidad N° 1.667.074, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal **EN OBRAS Construcciones – Servicios de Nelson Federico Segovia Azucas con RUC Nº 933709-1,** domiciliada en en Capitán Brizuela 577 e/ Pitiantuta y República Dominicana de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por la **Sra. SILVIA ROCIO SOSA SOSA**, con Cédula de Identidad N° 1.403.512, según Poder Especial otorgado por escritura Nº 72 de fecha 28 de marzo de 2011, pasada ante el Escribano Ubaldo Quiñonez Bogado, inscripta en el Registro Público Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**ADENDA CONTRACTUAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1- Modificar el numeral 5 del contrato N° 04/2017. La cual queda redactada como sigue

El plazo de ejecución de la obra será de 135 (ciento treinta y cinco) días

2 – Modificar el numeral 6 del Contrato Nº 04/2017. La cual queda redactada como sigue:

ITEM NRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	A REALIZAR	MONTO A REALIZAR
	REPARACION DE TECHO DE CHAPAS GALVANIZADAS				
1	Desmonte de chapas galvanizadas existentes	m2	25,000	321	8,025,000
2	Reposición de chapas galvanizadas No. 26 sobre estructura de madera existente	m2	195,000	321	62,595,000
3	Macizada de chapas en muro existente	ml	85,000	51	4,335,000
4	Provisión y colocación de platos de desagüe de chapa galvanizada No. 24	un	475,000	10	4,750,000
5	Canaleta aérea	ml	150,000	28	4,200,000

ABOG. ULISES BENITEZ GÓMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
INTENDENCIA MUNICIPAL

DR. GUSTAVO A. NAVARRO A.
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica del Espíritu Santo

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia

Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180

Email: municipalidadvca@gmail.com

6	Desmonte de piso de tejuelita con humedad en azotea	m2	21,000	268	5,628,000
7	Carpeta impermeable 1:3 con hidrófugo sobre piso existente para corregir pendiente hacia las platos de desagüe pluvial con pintura de asfalto	un	85,000	268	22,780,000
8	Reposición de piso de tejuelita prensada con encalado con mezcla 1:3 (cemento- arena) con hidrófugo con pendiente 1,5 % hacia los platos de desagüe	m2	150,000	268	40,200,000
9	Desmonte y reposición de revoque impermeable con hidrófugos en muros con humedad en azotea	m2	70,000	215	15,050,000
10	Destranque y corrección de caños de desagüe pluvial	un	600,000	8	4,800,000
11	Pintura de muros exterior con pintura impermeable con geotextil	m2	72,000	215	15,480,000
12	Limpieza final	un	5,000,000	1	5,000,000
	REPARACIONES VARIAS				
13	Desmonte de cielorraso existente	m2	25,000	185	4,625,000
14	Envarillado de muros con fisuras	un	385,000	10	3.850.000
15	Desmonte de revoques con humedad	m2	15,000	136	2.040.000
16	Reposición de revoque con humedad	m2	60,000	136	8.160.000
17	Desmonte de revoques con humedad en cielorraso	m2	20,000	124	2,480,000
18	Reposición de revoque con humedad en cielorraso	m2	45,000	124	5,580,000
19	Desmonte de alfombra existente	m2	17,500	180	3,150,000
20	Reposición de alfombra alto transito	m2	185,000	180	33,300,000
21	Zócalos de alfombra	ml	45,000	78	3,510,000
22	Reparación y mantenimiento de puertas ventanas de madera existentes incluye cerradura, fichas, fallebas	un	500,000	30	15,000,000
23	Reparación y mantenimiento de ventanas de madera existentes incluye cerradura, fichas, fallebas	un	400,000	16	6,400,000
24	Reparación y mantenimiento de puertas de madera existentes incluye cerradura, fichas, fallebas	un	500,000	8	4,000,000
25	Provisión y colocación de cielorraso de yeso tipo durlock con estructura de aluminio	m2	200,000	467	93,400,000
26	Buñas separadoras	ml	60,000	176	10,560,000

ABOG. ULISES BENITEZ GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
INTENDENCIA MUNICIPAL

DR. GUSTAVO A. NAVARRO A.
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

27	Pinturas de muros interiores al látex con enduido	m2	40,000	1,432.80	57,312,000
28	Pinturas de muros exteriores al látex con enduido	m2	45,000	945	42,525,000
29	Pinturas de cielorraso al látex con enduido	m2	45,000	650	29,250,000
30	Pinturas de aberturas al sintético	m2	50,000	316	15.800.000
31	Reacondicionamiento eléctrico	un	17,500,000	1	17,500,000
32	Provisión y colocación de artefactos eléctricos de embutir tipo leds	un	550,000	104	57,200,000
33	Provisión y colocación de artefactos eléctricos de arrimar tipo leds	un	600,000	0	-
34	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo Split de 24,000 btu con colocación de compresores en azotea	un	10,500,000	12	126,000,000
35	Mamparas divisorias de eucatex	m2	195,200	110	21,472,000
36	Puertas de eucatex incluye fichas cerraduras	un	1,150,000	10	11,500,000
37	Reparación de baños existentes	un	3,500,000	1	3,500,000
	PREVENSION CONTRA INCENDIO				
38	Sensores de humo	un	350,000	15	5,250,000
39	pulsadores manuales	un	450,000	6	2,700,000
40	Centralita	un	4,000,000	2	8,000,000
41	Extintores de 10 kg	un	400,000	8	3,200,000
	EQUIPAMIENTOS				
42	Sillas giratorias tipo presidente para directores y gerentes	un	3,000,000	8	24,000,000
43	Sillas giratorias para funcionarios	un	1,250,000	20	25,000,000
44	Sillas tipo interlocutor	un	1,350,000	40	54,000,000
45	Escritorio de 6 cajones DIRECTORES Y GERENTES	un	2,500,000	8	20,000,000
46	Escritorio de 3 cajones funcionarios	un	1,500,000	20	30,000,000
47	Armario vertical alto de 2 puertas	un	1,850,000	20	37,000,000
48	Mesa de reunión ovalada con 8 lugares y 8 sillas	un	14,000,000	2	28,000,000
49	Tandenes de 4 asientos	un	2,000,000	6	12,000,000
	LIMPIEZA FINAL				
50	Limpieza final	un	4,506,500	1	4,506,500
	CAJA DE ASCENSOR				

ABOG. ULISES BENÍTEZ GÓMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
DR. GUSTAVO A. NAVARRO A.
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Villarrica del Espíritu Santo

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia

Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180

Email: municipalidadvca@gmail.com

51	Desmonte del existente y montaje del mismo en una nueva caja de ascensor	gl	100,000,000	1	100,000,000
	RUBROS NUEVOS - A REALIZAR				
52	Iluminacion exterior	gl	33,500,000	1	33,500,000
53	Jardineria	gl	37,500,000	1	37,500,000
54	Circuito cerrado de camaras con AVR - HD	GL	7,500,000	1	7,500,000
55	Motor caja reductora, fin de carrera industrial y contactores para montacargas	gl	11,400,000	1	11,400,000
56	**Reparacion baño Intendete**				
57	Remoción de pisos de sanitarios	m2	20,000	4	80,000
58	Remoción de cañerías cloacales y de agua corriente en baños	Un	500,000	1	500,000
59	Provisión y colocación de columna de agua corriente	ml	85,000	6	510,000
60	Provisión y colocación de cañería cloacal en baños	Un	950,000	1	950,000
61	Provisión y colocación de red sanitaria en baños	Un	850,000	1	850,000
62	Tratamiento de impermeabilización de baños	m2	85,000	21	1,785,000
63	Piso porcelanato antideslizante para baños	m2	180,000	4	720,000
64	Azulejo para baños porcelanato	m2	185,000	16	2,960,000
65	Guardea decorativa	ml	45,000	8	360,000
66	Provisión y colocación de Inodoros con cisterna baja	Un	1,250,000	1	1,250,000
67	Provisión y colocación de Lavatorios de arrimar	Un	850,000	1	850,000
68	Provisión y colocación de griferías para lavatorios	Un	650,000	1	650,000
69	Ducha Higienica	Un	350,000	1	350,000
70	Espejo de 4 mm	Un	850,000	1	850,000
71	Rejillas de piso de 20 x 20 cm	Un	250,000	1	250,000
72	Mesada de granito con frontis y zócalos	ml	1,500,000	2	3,000,000
	INSTALACION ELECTRICA				
	ALIMENTACION				
73	Alimentación con Pre ensamblado de 4x16	ml	48,300	80	3,864,000
	TABLEROS				
74	Colocar Tablero de 36	Unid.	1,320,000	1	1,320,000

ABOG. ULISES BENÍTEZ SOMBRA
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
INTENDENCIA MUNICIPAL

DR. GUSTAVO A. NAVARRO A.
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

75	Colocar Tablero de 24	Unid.	1,395,000	2	2,790,000
	Tablero de 36		-		
76	TM 3 x 32	Unid.	425,000	2	850,000
77	TM 3 x 50	Unid.	490,000	1	490,000
78	TM 1x25	Unid.	135,000	11	1,485,000
	Tablero de 24		-		
79	TM 3 x 50	Unid.	490,000	1	490,000
80	TM 1x25	Unid.	135,000	8	1,080,000
81	TM 1X16	Unid.	135,000	9	1,215,000
	Tablero de 24		-		
82	TM 3 x 50	Unid.	490,000	1	490,000
83	TM 1x25	Unid.	135,000	8	1,080,000
84	TM 1X16	Unid.	135,000	9	1,215,000
	PLANTA ALTA		-		
85	Circuito de Aire Condicionado Trifasico	Unid.	985,000	4	3,940,000
86	Reacondicionamiento de Iluminación de cielorraso en galeria	Unid.	110,000	24	2,640,000
87	Colocacion de Artefactos de adosar en escalera	Unid.	590,000	8	4,720,000
88	Cambio de Placas con llaves y tomas (a nivel 1.20 mts)	Unid.	55,000	27	1,485,000
89	Cambio de Placas tomas comunes a nivel de piso	Unid.	59,000	24	1,416,000
90	Instalcion de Circuito (Placa con Toma Corriente comun y tomacorriente para computadora)	Unid.	405,000	13	5,265,000
91	Instalcion de Circuito (Placa con Toma RJ 45)	Unid.	485,000	13	6,305,000
92	Instalcion de Circuito (Placa con Toma RJ 11)	Unid.	215,000	7	1,505,000
93	Reacondicionamiento de faroles en galeria	Unid.	92,500	24	2,220,000
	PLANTA BAJA		-	8	
94	Reacondicionamiento de Iluminacion de cielorraso en galeria	Unid.	110,000	24	2,640,000
95	Colocacion de Artefactos de adosar en escalera	Unid.	590,000	8	4,720,000
96	Cambio de Placas con llaves y tomas (a nivel 1.20 mts)	Unid.	55,000	27	1,485,000
97	Cambio de Placas tomas comunes a nivel de piso	Unid.	59,000	24	1,416,000
98	Instalcion de Circuito (Placa con Toma Corriente comun y	Unid.	405,000	40	16,200,000

ABOG. ULISES BENITEZ GÓMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
INTENDENCIA MUNICIPAL
DR. GUSTAVO A. NAVARRO A.
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia

Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180

Email: municipalidadvca@gmail.com

	tomacorriente para cmputadora)				
99	Instalcion de Circuito (Placa con Toma RJ 45)	Unid.	485,000	15	7,275,000
100	Instalcion de Circuito (Placa con Toma RJ 11)	Unid.	215,000	8	1,720,000
101	Reacondicionamiento de faroles en galeria	Unid.	92,500	24	2,220,000
			TOTALES - IVA Incluido		**1.313.969.500**
PORCENTAJE RESPECTO AL CONTRACTUAL					**19.99%**

Total general ampliado Gs.218.969.500 (Guaraníes Doscientos dieciocho millones novecientos sesenta y nueve mil quinientos).----------

3. Las demás cláusulas y condiciones del Contrato quedan inalterables.----------

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villarrica, República del Paraguay, a los 30, días del mes de junio del 2017.-

ABOG. ULISES BENITEZ GÓMEZ
SECRETARIO GENERAL

ABOG. ULISES BENITEZ GÓMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
INTENDENCIA MUNICIPAL

DR. GUSTAVO A. NAVARRO ARZA
INTENDENTE MUNICIPAL

DR. GUSTAVO A. NAVARRO A.
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

POR LA CONTRATISTA:

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

SILVIA ROCIO SOSA SOSA
REPRESENTANTE LEGAL
EN OBRAS
RUC. Nº.933709-1