ADENDA N° 002/2023

CONTRATO Nº 60/2021 SUSCRITO CON LA FIRMA DEPORTIVO CAAGUAZU, CON RUC Nº 80118160-7, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 21/2021 "CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX – JUEGOS ASUNCION - AD REFERENDUM - PLURIANUAL" – ID. N° 395.255

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, R.U.C. N°80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **AMÍLCAR GUILLÉN MILTOS**, con **C.I. Nº 1.351.764**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU, con RUC Nº 80118160-5**, con domicilio en 18 de julio N° 2350 c/ La Esperanza, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **EDGAR OSVALDO AHRENS BARRIOS**, con Cédula de Identidad **N° 2.482.405**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE", de común acuerdo convienen celebrar la presente ADENDA Nº 002/2023** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA,** con motivo de la ampliación del **CONTRATO Nº 60/2021 SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU, CON RUC N° 80118160-7, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 21/2021 "CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX – JUEGOS ASUNCION – AD REFERENDUM PLURIANUAL" – ID. N° 395.255**, autorizada por Resolución SND Nº 671/2023, del 30 de Mayo de 2023.-

1.1.: LAS PARTES convienen en ampliar el contrato, en la suma de **Guaraníes doscientos cincuenta millones setecientos setenta y dos mil (Gs. 250.772.000)**, conforme los antecedentes de la Resolución que la autoriza.

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 60/2021 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna. -

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 5 días del mes de junio del año dos mil veinte y tres.-

.....
EDGAR OSVALDO AHRENS BARRIOS
CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80118160-7

.....
AMÍLCAR GUILLÉN MILTOS
ENCARGADO DE DESPACHO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
CONTRATANTE

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 60/2021 SUSCRITO CON LA FIRMA DEPORTIVO CAAGUAZU, CON RUC Nº 80118160-7, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 21/2021 "CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX – JUEGOS ASUNCION - AD REFERENDUM - PLURIANUAL" – ID. N° 395.255

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	P.UNITARIO C/IVA Gs.	P. TOTAL C/IVA Gs.	CANTIDAD CONVENIO 1	CANTIDAD CONVENIO 2	P. TOTAL C/IVA CONVENIO Gs.
1	**Trabajos preliminares**							
1.1	Provisión y colocación de cartel identificatorio de obra	un	1,00	1.227.273	1.227.273	1,00		1.227.273
1.2	Limpieza de terreno	m2	12.607,00	9.091	114.609.690	23.965,00		217.865.815
1.3	Casilla de obrador con sanitario	gl	1,00	6.075.000	6.075.000	1,00		6.075.000
1.4	Deposito	gl	1,00	2.470.500	2.470.500	1,00		2.470.500
1.5	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	m3	1.750,00	101.397	177.444.000	5.022,92		509.309.019
1.6	Replanteo y marcacion	m2	3.584,00	3.681	13.194.317	3.584,00		13.192.704
2	**Pistas**							
2.1	Construccion de pista para BMX Race	gl	1,00	2.235.614.349	2.235.614.349	1,00		2.235.614.349
2.2	Sistema de largada profesional	un	1,00	540.008.910	540.008.910	1,00		540.008.910
2.3	Construccion de pista para BMX Freestyle	gl	1,00	1.298.886.667	1.298.886.667	1,00		1.298.886.667
3	**Cimentacion**							
3.1	Cimentacion de PBC. Incluye excavación	m3	12,84	417.273	5.357.781			
4	**Estructura metalica**							
4.1	Barandas de caño metalico negro y metal desplegado, en largada y rampa	ml	40,00	429.546	17.181.828	61,27		26.318.283
4.2	Escalera metalica de 3 tramos, con rampa al costado. Incluye baranda metalica y fundación de Ho. Ao. (27 escalones y tres descansos)	gl	1,00	29.209.091	29.209.091	1,00		29.209.091
4.3	Escalera metalica recta exterior. Incluye baranda metalica y fundación de Ho. Ao. (15 escalones y un descanso)	gl	1,00	4.590.000	4.590.000	1,00		4.590.000
4.4	Plataforma metalica	gl	1,00	30.810.030	30.810.030	1,00		30.810.030
5	**Mamposteria**							
5.1	De nivelacion con ladrillo comun de 0,30	m2	15,99	176.044	2.814.937	25,46		4.482.080
5.2	De ladrillo hueco de 0,15	m2	207,46	65.531	13.595.105	251,13		16.456.800
5.3	Envarillado	ml	106,60	20.765	2.213.578	106,60		2.213.549

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80118160-7

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 60/2021 SUSCRITO CON LA FIRMA DEPORTIVO CAAGUAZU, CON RUC Nº 80118160-7, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 21/2021 "CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX – JUEGOS ASUNCION - AD REFERENDUM - PLURIANUAL" – ID. N° 395.255

6	**Aislacion**							
6.1	Aislacion hidrofuga horizontal	ml	53,50	21.375	1.143.563	84,85		1.813.669
6.2	Rampa: contrapiso, carpeta de regularizacion 1:3+aditivo impermeabilizante con pendiente. Aplicación de pintura impermeabilizante.	m2	175,80	49.789	8.752.942	40,00		1.991.560
7	**Contrapiso**							
7.1	De Ho. de cascotes de 10 cm sobre terreno natural	m2	2.606,00	52.084	135.730.564	129,93		6.767.274
7.2	De Ho. Ao. con terminacion lisa	m2	1.051,00	172.909	181.727.825	1.261,88		218.190.409
8	**Revoque**							
8.1	A 1 capa interior fratachado y filtrado	m2	109,91	41.993	4.615.400	252,44		10.600.713
8.2	A 1 capa exterior con hidrófugo, fratachado y filtrado	m2	172,86	32.072	5.543.954	193,00		6.189.896
8.3	Impermeable en sanitarios	m2	45,30	44.208	2.002.618	61,56		2.721.444
8.4	De cielorraso, a 1 capa fratachado y filtrado, con azotada	m2	88,20	53.682	4.734.776	88,20		4.734.752
9	**Revestimiento**							
9.1	De azulejo 20x20	m2	45,30	101.998	4.620.501	45,30		4.620.509
10	**Pisos**							
10.1	Carpeta de regularizacion	m2	2.606,00	12.000	31.272.000	129,93		1.559.160
10.2	Ceramica esmaltada PI5 60x60	m2	86,00	88.000	7.568.000	129,93		11.433.840
10.3	Zócalo ceramico	ml	65,50	12.820	839.734	53,13		681.151
10.4	Baldosones de Ho Ao 40x40	m2	2.520,00	16.000	40.320.000			
11	**Desague pluvial**							
11.1	Registro abierto 40x40x40, con rejilla	un	58,00	355.440	20.615.508	29,00		10.307.760
11.2	Registro abierto 40x40x40, con tapa de Ho Ao	un	3,00	299.142	897.427	16,00		4.786.272
11.3	Caño PVC 150mm	ml	311,00	188.060	58.486.799	603,00		113.400.180
12	**Desague cloacal**							
12.1	Cámara de inspección 30x30, con tapa de Ho. Ao.	un	10,00	275.211	2.752.109	3,00		825.633
12.2	Cámara Séptica	un	1,00	21.538.204	21.538.204	1,00		21.538.204
12.3	Rejilla de piso sifonada 15x15	un	2,00	144.246	288.492	2,00		288.492
12.4	Rejilla de piso 15x15	un	4,00	107.692	430.766	4,00		430.768
12.5	Caño PVC 100mm	ml	85,00	54.382	4.622.454	10,00		543.820

Consorcio Deportivo Caagua
RUC: 80118160

Dirección General de Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

CONTRATO Nº 60/2021 SUSCRITO CON LA FIRMA DEPORTIVO CAAGUAZU, CON RUC Nº 80118160-7, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 21/2021 "CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX – JUEGOS ASUNCION - AD REFERENDUM - PLURIANUAL" – ID. N° 395.255

12.6	Desague de sanitario femenino (inodoros, bachas y duchas hasta el primer registro)	gl	1,00	1.208.533	1.208.533	1,00		1.208.533
12.7	Desague de sanitario masculino (inodoros, bachas, mingitorios y duchas hasta el primer registro)	gl	1,00	1.340.155	1.340.155	1,00		1.340.155
13	**Agua corriente**							
13.1	Entrada de agua con llave de cierre principal	gl	1,00	5.482.765	5.482.765	1,00		5.482.765
13.2	Caño PVC 3/4" (excavacion, colocacion y proteccion)	ml	84,70	21.180	1.793.910	84,70		1.793.946
13.3	Caño PVC 1/2" (excavacion, colocacion y proteccion)	ml	119,90	14.299	1.714.401	119,90		1.714.450
13.4	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2"	un	4,00	299.142	1.196.569	4,00		1.196.568
13.5	Llave de paso de ¾"	un	5,00	199.826	999.132	5,00		999.130
13.6	Instalacion agua fria en sanitario femenino (inodoros, duchas y bachas)	gl	1,00	1.175.029	1.175.029	1,00		1.175.029
13.7	Instalacion agua fria en sanitario masculino (inodoros, duchas, bachas y mingitorios)	gl	1,00	1.349.727	1.349.727	1,00		1.349.727
14	**Artefactos y griferia**							
14.1	Inodoro cisterna alta (incluye tapa)	un	2,00	412.816	825.632	2,00		825.632
14.2	Inodoro adaptado cisterna alta (incluye tapa)	un	2,00	1.076.910	2.153.820	2,00		2.153.820
14.3	Bacha empotrable	un	6,00	361.364	2.168.182	6,00		2.168.184
14.4	Mingitorio (Incluye griferia)	un	2,00	717.940	1.435.880	2,00		1.435.880
14.5	Griferia de lavatorio	un	6,00	599.725	3.598.348	6,00		3.598.350
14.6	Ducha electrica (Incluye griferia)	un	4,00	478.627	1.914.507	4,00		1.914.508
14.7	Mesada de granito 2,10x0,45	un	2,00	1.184.602	2.369.204	2,00		2.369.204
14.8	Dispensador para jabón liquido	un	4,00	239.313	957.254	4,00		957.252
14.9	Dispensador para papel higienico	un	4,00	239.313	957.254	4,00		957.252
14.10	Espejo 0,90x2,10	un	2,00	678.453	1.356.906	2,00		1.356.906
14.11	Barra de apoyo recta cromada	un	2,00	837.597	1.675.194	2,00		1.675.194
14.12	Barra de apoyo móvil cromada	un	2,00	1.196.567	2.393.134	2,00		2.393.134
15	**Instalación electrica**							
15.1	Transformador trifasico	un	1,00	31.984.403	31.984.403	1,00		31.984.403
15.2	Puesto de medicion definitivo trifasico. Incluye pilar de mamposteria con cimentacion	un	1,00	3.589.701	3.589.701	1,00		3.589.701

Consorcio Deportivo Caaguazu
RUC: 80118160 -

Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

CONTRATO Nº 60/2021 SUSCRITO CON LA FIRMA DEPORTIVO CAAGUAZU, CON RUC Nº 80118160-7, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 21/2021 "CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX – JUEGOS ASUNCION - AD REFERENDUM - PLURIANUAL" – ID. N° 395.255

15.3	Alimentación eléctrica del puesto de medición al TG	ml	183,00	47.863	8.758.870	183,00		8.758.929
15.4	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con capacidad para 24 disyuntores.	un	1,00	2.393.134	2.393.134	1,00		2.393.134
15.5	Registro de inspección 30x30x30 con tapa de Ho. Ao.	un	30,00	251.280	7.538.387	10,00		2.512.800
15.6	Bocas de lamparas y tomacorrientes (incluye llaves interruptoras)	un	32,00	179.486	5.743.538	32,00		5.743.552
15.7	Bocas de circuitos independientes	un	5,00	418.799	2.093.995	5,00		2.093.995
16	**Equipos de Aire Acondicionado y artefactos electricos**							
16.1	Equipo de 18.000 BTU	un	1,00	4.381.583	4.381.583	1,00		4.381.583
16.2	Seca manos eléctricos en sanitario	un	2,00	538.456	1.076.911	2,00		1.076.912
16.3	Aplique bidireccional IP65 de adosar	un	8,00	239.313	1.914.507	8,00		1.914.504
16.4	Panel led de adosar led de 24W	un	14,00	101.708	1.423.918	14,00		1.423.912
16.5	Artefacto tipo AP led solar 120w	un	10,00	1.854.679	18.546.792	10,00		18.546.790
17	**Aberturas**							
17.1	Puerta de acceso P1- 0,90mx2,10m, estructura de caño metalico y chapa doblada, herrajes y cerradura cromada	un	2,00	1.306.342	2.612.683	2,00		2.612.684
17.2	Puerta de acceso P2- 0,90mx1,90m, estructura de caño metalico y chapa doblada, herrajes y cerradura cromada	un	2,00	969.220	1.938.439	2,00		1.938.440
17.3	Puerta P3- 0,90mx2,10m, tipo placa en madera cedro, marco de lapacho, contramarco petereby, herrajes y cerraduras cromadas	un	2,00	1.388.018	2.776.035	2,00		2.776.036
17.4	Ventana V1 1,60x0,80, corrediza de vidrio templado de 8mm con cerradura	un	4,00	1.148.704	4.594.817	4,00		4.594.816
17.5	Ventana V2 1,60x0,40, corrediza de vidrio templado de 8mm con cerradura	un	4,00	460.679	1.842.714	4,00		1.842.716
18	**Mamparas**							
18.1	Cerramiento de placas de carton prensado con estructura aluminio anodizado, color a definir	m2	45,00	189.462	8.525.799	45,00		8.525.790
18.2	Puertas - 0,70mx1,80m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas.	un	6,00	598.283	3.589.701	6,00		3.589.698
18.3	Puertas - 0,90mx1,80m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas.	un	2,00	676.061	1.352.121	2,00		1.352.122

Consorcio Deportivo Caaguazu
RUC: 80118160-7

Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 60/2021 SUSCRITO CON LA FIRMA DEPORTIVO CAAGUAZU, CON RUC Nº 80118160-7, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 21/2021 "CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX – JUEGOS ASUNCION - AD REFERENDUM - PLURIANUAL" – ID. N° 395.255

19	**Pintura**							
19.1	Al látex interior, base enduido en paredes	m2	190,91	42.607	8.134.139	252,44		10.755.711
19.2	Al látex exterior, base enduido en paredes	m2	172,86	41.700	7.208.262	193,00		8.048.100
19.3	Al látex interior, base enduido en cielorraso	m2	88,20	40.145	3.540.795	88,20		3.540.789
19.4	De abertura de madera con esmalte	m2	8,50	39.667	337.166	8,50		337.170
19.5	De abertura metalica con esmalte	m2	8,20	35.359	289.942	8,20		289.944
19.6	De baranda metalica con esmalte	ml	40,00	35.398	1.435.901	61,27		2.168.835
20	**Cercado perimetral**							
20.1	Bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6. Incluye excavación	m3	58,32	957.254	55.827.025	66,96		64.097.728
20.2	Postes Prefabricados Rectos de Hormigon Armado h=2,20m	un	270,00	92.874	25.075.985			
20.3	Tejido de alambre Calibre Nº12 AWG romboidal 1 1/2".	m2	1.080,00	44.871	48.460.817	1.240,00		55.640.040
20.4	Alambre galvanizado San Martin Nº 17/15, Inferior, medio y superior del Tejido.	ml	1.620,00	777	1.259.493	1.860,00		1.445.220
20.5	Alambre de San Martin Nº 17/15, tres hiladas en seccion en curva de poste.	ml	1.620,00	1.795	2.907.444			
20.6	Provisión y colocación de portón de 2,40m de dos hojas, de 2,00m de alto, con estructura metálica y tejido de alambre tensado.	un	1,00	1.435.880	1.435.880	1,00		1.435.880
20.7	Provisión y colocación de portón de 5,00m de dos hojas, de 2,00m de alto, con estructura metálica y tejido de alambre tensado.	un	4,00	2.871.761	11.487.042	2,00		5.743.522
21	**Instalaciones especiales**							
21.1	Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	gl	1,00	2.512.790	2.512.790	1,00		2.512.790
21.2	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	gl	1,00	1.685.542	1.685.542	1,00		1.685.542
21.3	Extintor tipo ABC 6kg	un	2,00	251.280	502.559	2,00		502.560
21.4	Detector de incendios, humo calor	un	7,00	299.142	2.093.996	7,00		2.093.994
21.5	Balde metálico	un	2,00	71.794	143.588	2,00		143.588
21.6	Pulsador manual y alarma audiovisual	un	2,00	526.489	1.052.979	2,00		1.052.978
21.7	Luz de emergencia	un	3,00	299.142	897.427	3,00		897.426
21.8	Cartel para Señalización Salidas de Emergencias	un	3,00	251.280	753.839	3,00		753.840

Consorcio Deportivo Caaguazu
RUC: 80118160-7

Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 60/2021 SUSCRITO CON LA FIRMA DEPORTIVO CAAGUAZU, CON RUC Nº 80118160-7, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 21/2021 "CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX – JUEGOS ASUNCION - AD REFERENDUM - PLURIANUAL" – ID. N° 395.255

22	Varios							
22.1	Limpieza final de obra	gl	1,00	32.618.826	32.618.826	1,00		32.618.826
22.2	Plantacion de césped de la variedad "bermudas" fino	m2	3.375,00	14.359	48.460.960			
23	ITEMS NUEVOS							
23.1	Estructura de H°A° partidor- Cambio de angulo y dimensiones	m3		3.817.606		23,74		90.629.966
23.2	Producto de protección en la capa superior de la pista	m2		45.389		2.673,40		121.342.953
23.3	Postes Prefabricados Rectos de Hormigon Armado h=2,00m	un		88.850		345,00		30.653.250
23.4	Plantación de pasto nativo	m2		13.992		3.375,00		47.223.000
23.5	Provisión y colocación de portón de 4,00m de dos hojas, de 2,00m de alto, con estructura metálica y tejido de alambre tensado.	un		2.732.255		2,00		5.464.510
23.6	Provisión y colocación de triturada	tn		216.239		60,00		12.974.340
23.7	Piso de hormigon en camineros	m2		80.084		3.203,36		256.537.882
23.8	Revestido con hormigon en las rectas de la pista	m2		118.411			2.117,81	250.772.000
				TOTALES	5.446.672.673			6.523.236.096

MONTO TOTAL CONTRACTUAL			5.446.672.673
			6.272.464.096
Monto total acumulado presente			6.523.236.096
Variacion presente	4,60%		250.772.000
Variacion acumulada	19,77%		1.076.563.423

.....
EDGAR OSVALDO AHRENS BARRIOS
CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80118160-7

.....
AMÍLCAR GUILLEN MILTOS
ENCARGADO DE DESPACHO
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
CONTRATANTE