ADDENDA Nº 1

AL CONTRATO Nº 15/2011, SUSCRIPTO ENTRE EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL Y ING BLAS A. LOPEZ PORTILLO.-

En la ciudad de San Lorenzo a los 17 días del mes de Diciembre del 2012, por este instrumento se decide conceder prórroga de 90 días y modificar el Contrato Nº 15/2011 celebrado el 05 de Diciembre del 2011 entre el INSTITUTO FORESTAL NACIONAL y el Ing. BLAS A. LOPEZ PORTILLO, en el marco del Llamado plurianual a Licitación Pública Nacional Nº 02/2011 "CONSTRUCCION DE SEDE CENTRAL", conforme al Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de:

Primera: Por Resolución Nº 1562/2012 de fecha 17 de Diciembre de 2012 se autoriza la concesión de prórroga de 90 días en la ejecución del Contrato Nº 15/2011.-

Segunda: Por Resolución Nº 1562/2012 de fecha 17 de Diciembre de 2012 se autoriza la modificación del Contrato Nº 15/2011, por un monto de Gs.: 661.190.000.- (Guaraníes: Seiscientos Sesenta y Un Millones, Ciento Noventa Mil.-). El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del Contrato, está previsto en la partida del Grupo de Gastos 520 "Construcciones", Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Institucionales", ejercicio fiscal 2012 del Instituto Forestal Nacional.

Tercera: Descripción de la Obra: Construcción de Sede Central, por un monto de Gs.: 661.190.000.- (guaraníes: Seiscientos Sesenta y Un Millones, Ciento Noventa Mil.-), conforme al siguiente detalle:

CONSTRUCCION DE SEDE CENTRAL					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	P. UNITARIO (Iva Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)
1	TRANSFORMADOR				
	- LINEA AEREA MONTAJE DE COLUMNA				
	PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNA DE HORMIGON TIPO ANDE 12/200 CON CIMENTACION, BAJO RED LINEA VIVA, SERVICIOS DE GRUA, PUESTA A TIERRA, SECCIONADORES AEREOS,DESCARGADORES , AISLADORES, MANO DE OBRA ,COMPLETO. . GLOBAL	UN	1	21.200.000	21.200.000
	- OBRAS ELECTROMECANICAS PUESTO DE DISTRIBUCION			0	0

	PROVISION Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE **315 KVA**, 2 COLUMNAS DE HORMIGON 12/200 CON CIMENTACION,SERVICIO DE GRUA,MANO FRANCESA,SECCIONADORES AEREOS,DESCARGADORES ,TABLERO LIMITADOR Y DE MEDICION , TERMINALES ,COMPLETO. GLOBAL	UN	1	102.800.000	102.800.000
	- **BANCO DE CAPACITORES** PARA CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA,GLOBAL	UN	1	21.600.000	21.600.000
2	**SECTOR GENERADOR**			0	0
	BASE DE HORMIGON ARMADO PARA APOYO DE GENERADOR,CERCO DE PROTECCION PERIMETRAL PARA GENERADOR, EXCAVACION P/ MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30 LADR.VISTOS,PILAR METALICO Y CERRAMIENTO EN CHAPA DOBLADA .INCLUYE UN PORTON CON CERRADURA.CONTRAPISO Y ALISADA. GLOBAL	UN	1	5.800.000	5.800.000
3	**SECTOR ASCENSORES**			0	0
	- BASE DE HORMIGON ARMADO PARA BAJO RECORRIDO DEL ASCENSOR, VIGA , MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0,30 Y OTRAS OBRAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS PARA EL MONTAJE **.INCLUYE DESMONTE,** GLOBAL	UN	1	10.200.000	10.200.000
	- ASCENSORES C/ SALA DE MAQUINA,C/MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. CAPAC. C/ ASCENSOR= 450 KG(6 - 8 PERSONAS) CON PARADAS /ENTRADAS 4/4 TODAS DEL MISMO LADO ,RECORRIDO 10,5 MTS APROX.; VER EN OBRA	UN	2	160.800.000	321.600.000
4	**SECTOR ESCALERA CONTRA INCENDIO**			0	0
	- FABRICACION Y MONTAJE DE ESCALERA METALICA PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE **1,00 MTS DE ANCHO Y 14,20 MTS DE ALTURA**. INCLUYE 8 TRAMOS RECTOS Y 4 DESCANSOS INTERMEDIOS , CON BASTIDOR LATERAL EN PERFIL " U " EN CHAPA PLEGADA Y PELDAÑOS EN CHAPA ANTIDESLIZANTE DE 1/8. PILAR METALICO CON CAÑO 100X100 PARA SOPORTE DE ESCALERA DE 14,20	UN	1	88.200.000	88.200.000

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

Félix Antonio López G.
Ingeniero Civil

	MTS.C/U. INCLUYE BARANDA Y PASAMANOS EN CAÑO DE 2" Y DOS CAÑOS ADICIONALES DE 1", MONTADO SOBRE EL BASTIDOR LATERAL DE LA ESCALERA. INCLUYE UNA MANO DE PINTURA ANTIOXIDO.GLOBAL				
5	**OTROS :**			0	0
	- **PROVISION Y COLOCACION DE CANALETAS :** AEREAS MOLDURADAS Y BAJADAS PARA EL QUINCHO, CONECTADAS AL DESAGUE PLUVIAL, CHAPA NUM 26, DESARR= 40CM, INCLUYE ANTIOXIDO Y PINTURA AL SINTETICO.	ML	33	85.000	2.805.000
	- PROVISION Y COLOCACION DE **CANALETA EMBUTIDA** PARA LIMAHOYA, PARA EL QUINCHO, CHAPA NUM 24, DESARR= 60CM, INCLUYE ANTIOXIDO.	ML	9	85.000	765.000
	- PROVISION Y COLOCACION DE **ESCALERA METALICA MARINERA** EN DUCTO DE INSTALACIONES, 0,60 x 15 MTS APROX.LLEGADA EN AZOTEA ,CAÑO DE 1 1/2 " Y PELDAÑOS DE 1", INCLUYE ANTIOXIDO Y PINTURA SINTETICA, VER EN OBRA.GLOBAL	UN	1	3.600.000	3.600.000
	-PROVISION Y COLOCACION DE **ESPEJO FLOAT DE 4 MM** , SOBRE AZULEJOS ,BORDES PULIDOS, DEFINIR MEDIDAS EN OBRA .	M2	48	340.000	16.320.000
	- **PARRILLA PARA QUINCHO,MED : 2,00 X 0,70** CON LADRILLOS LAMINADOS VISTOS ; INCLUYE PARRILLA ENLOSADA GRADUABLE CON CARBONERA Y CENICERO ; CON ACCESORIOS CORRESPONDIENTES,DUCTO SOBRE TECHO CON TAPA DE TERMINACION EN CHAPA . VER DETALLE EN OBRA. GLOBAL	UN	1	13.800.000	13.800.000
	- **BARANDA METALICA** SOBRE COCHERAS,CAÑOS DE 2" Y DE 1 1/2 ". INCLUYE ANTIOXIDO Y PINTURA AL SINTETICO. VER EN OBRA.	ML	25	240.000	6.000.000
	- **CAMINERO VEHICULAR DE PIEDRA TRITURADA**, POSTERIOR AL EDIFICIO; INCLUYE DESMONTE,NIVELACION DEL TERRENO. APROX.135 ,00M2. GLOBAL	UN	1	3.500.000	3.500.000

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL PRESIDENCIA

Ingeniero Civil

	- **JARDINERIA :** DESMONTE DE TIERRA, RELLENO, COMPACTACION ,EMPASTADO CON ABONO EN EL ENTORNO AL EDIFICIO.APROX. 650,00 M2 ; INCLUYE PLANTAS DE JARDIN, CANTOS RODADOS ETC.GLOBAL	UN	1	32.000.000	32.000.000
	- **ILUMINACION ELECTRICA** PARA EL ENTORNO, INCLUYE CAÑERIA,CABLEADO, BASE, ARTEFACTOS Y ACCESORIOS, COMPLETO	UN	10	1.100.000	11.000.000
	TOTAL IVA INCLUIDO				**661.190.000**

Cuarta: El oferente se compromete a la entrega de los bienes solicitados de conformidad a la prorroga solicitada y concedida.

Quinta: Todas las Cláusulas contenidas en el Contrato Nº 15/2011 se aplicará a la presente Addenda de Ampliación de Contrato.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, LAS PARTES, firman la presente Addenda que consta de 4 páginas (cuatro) numeradas, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San Lorenzo de la República del Paraguay

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL PRESIDENCIA

.....
ING. AGR. RUBEN D. SEGOVIA A.
PRESIDENTE
INFONA

.....
ING. BLAS A. LOPEZ PORTILLO
PROPIETARIO
Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil